

**Lucrari de reparatie la Centrul
de Sanatate Gavanoasa (sala de
tratament, vaccinare,
ginecologie) r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 210 017,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala din tratament				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	35,50	21,900 21,000	777,450 745,500
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	2,00	60,900 60,900	121,800 121,800
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t	2,00	17,130 0,000	34,260 0,000
		<i>Total</i>	Lei			933,510
		Total Demolare Inclusiv salariu				933,510 867,300
		1.2. Pardoseli				
4	CC03B	Montare plase sudate la pardoseli (100*100*3)(Укладка арматурной сварной сетки для полов)	kg	21,00	23,900 2,450	501,900 51,450
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli	m2	35,50	99,400	3 528,700

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)			49,000	1 739,500
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	35,50	99,400 49,000	3 528,700 1 739,500
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,50	8,300 2,100	294,650 74,550
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: более 16 м2)	m2	35,50	415,570 175,000	14 752,735 6 212,500
		<i>Total</i>	Lei			22 606,685
		Total Pardoseli Inklusiv salariu				22 606,685 9 817,500
		1.3. Pereti				
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсокартонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2	62,52	345,290 261,100	21 587,531 16 323,972
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	62,52	8,300 2,100	518,916 131,292
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe	m2	62,52	376,430 171,500	23 534,404 10 722,180

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазуrowанным, неглазуrowанным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем)				
		<i>Total</i>	Lei			45 640,851
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 640,851 27 177,444
		1.4. Electrica				
12	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм2)	m	17,00	56,670 23,800	963,395 404,600
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм2)	m	40,00	60,996 23,800	2 439,850 952,000

1	2	3	4	5	6	7
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,00	100,805 18,900	100,805 18,900
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	8,00	99,245 21,700	793,960 173,600
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc	6,00	322,420 65,800	1 934,520 394,800
17	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) -Panou cu 12 module	buc	1,00	600,156 170,100	600,156 170,100
18	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или	buc	12,00	204,631 109,200	2 455,572 1 310,400

1	2	3	4	5	6	7
		колонне, на ток, А, до: 25				
19	Pret de piata	Диф, автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,00	240,000 0,000	240,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 528,258
		Total Electrica Inclusiv salariu				9 528,258 3 424,400
		1.5. Tavan				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	35,50	259,030 177,800	9 195,565 6 311,900
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,50	8,300 2,100	294,650 74,550
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	35,50	45,904 38,500	1 629,602 1 366,750
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2	35,50	28,898 21,000	1 025,879 745,500
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	35,50	8,300 2,100	294,650 74,550
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	35,50	59,010 38,500	2 094,855 1 366,750

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			14 535,201
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 535,201 9 940,000
		1.6. Incalzire si sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	1,00	1 318,820 129,500	1 318,820 129,500
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	3,00	69,940 21,700	209,820 65,100
28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Baterie electrica	buc	1,00	1 889,500 80,500	1 889,500 80,500
29	SD07B	Robinet sub lavoar	buc	2,00	200,400 16,800	400,800 33,600
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью	m	1,00	43,716 17,500	43,716 17,500

1	2	3	4	5	6	7
		резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	4,00	28,556 15,400	114,224 61,600
32	RpIB11A	Demontari radiatoare (Снятие радиаторов)	m2	2,00	11,200 11,200	22,400 22,400
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m	2,00	72,750 23,100	145,500 46,200
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде) - Radiatoarele existente	m2	2,00	80,070 59,500	160,140 119,000
		<i>Total</i>	Lei			4 304,920
		Total Incalzire si sanitare Inklusiv salariu				4 304,920 575,400
		<i>Total</i>	Lei			97 549,425
		Total Sala din tratament Inklusiv salariu				97 549,425 51 802,044
		2. Ginecologie				
		2.1. Electrica				
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для	m	17,00	56,670 23,800	963,395 404,600

1	2	3	4	5	6	7
		напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм2)				
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol СYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм2)	m	40,00	60,996 23,800	2 439,850 952,000
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,00	100,805 18,900	100,805 18,900
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или	buc	8,00	99,245 21,700	793,960 173,600

1	2	3	4	5	6	7
		пластиковые дюбеля)				
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc	3,00	322,420 65,800	967,260 197,400
		<i>Total</i>	Lei			5 265,270
		Total Electrica Inclusiv salariu				5 265,270 1 746,500
		2.2. Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия)	m2	1,85	29,400 29,400	54,390 54,390
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0.88*2.1-1buc	m2	1,85	2 490,346 63,700	4 607,140 117,845
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	5,00	71,089 58,800	355,445 294,000
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,25	8,300 2,100	10,375 2,625
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,25	111,381 85,400	139,226 106,750

1	2	3	4	5	6	7
		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	1,25	8,300 2,100	10,375 2,625
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	1,25	59,010 38,500	73,762 48,125
		<i>Total</i>	Lei			5 250,713
		Total Usi Inclusiv salariu				5 250,713 626,360
		<i>Total</i>	Lei			10 515,983
		Total Ginecologie Inclusiv salariu				10 515,983 2 372,860
		3. Sala de vaccinare 3.1. Electrica				
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x1,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм2)	m	17,00	56,670 23,800	963,395 404,600
48	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp (3x2,5mmp) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным	m	40,00	60,996 23,800	2 439,850 952,000

1	2	3	4	5	6	7
		сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, СYYF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм2)				
49	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	1,00	100,805 18,900	100,805 18,900
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	8,00	99,245 21,700	793,960 173,600
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc	3,00	322,420 65,800	967,260 197,400
		<i>Total</i>	Lei			5 265,270
		Total Electrica Inclusiv salariu				5 265,270 1 746,500
		3.2. Usi				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия)	m2	3,70	29,400 29,400	108,780 108,780

1	2	3	4	5	6	7
53	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0.88*2.1-2 buc	m2	3,70	2 490,344 63,700	9 214,273 235,690
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m	10,00	71,089 58,800	710,890 588,000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,50	8,300 2,100	20,750 5,250
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,50	111,380 85,400	278,450 213,500
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	2,50	8,300 2,100	20,750 5,250
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	2,50	59,010 38,500	147,525 96,250

1	2	3	4	5	6	7
		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			10 501,418
		Total Usi Inclusiv salariu				10 501,418 1 252,720
		<i>Total</i>	Lei			15 766,688
		Total Sala de vaccinare Inclusiv salariu				15 766,688 2 999,220

		Total	Lei	123 832,08
		Asigurari sociale si medicale	24 %	13 721,78
		Cheltuieli de transport	10 %	6 645,20
		Cheltuieli directe		144 199,06
		Cheltuieli de regie	14,5 %	20 908,86
		Total		165 107,92
		Beneficiu de deviz	6 %	9 906,47
		Total		175 014,39
		TVA	20 %	35 002,88
		Total deviz: Inclusiv salariu		210 017,27
				57 174,10

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la Centrul
de Sanatate Gavanoasa (sala de
tratament, vaccinare,
ginecologie) r-l Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 210 017,27 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	18,7200	70,00	1 310,400
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,9010	70,00	343,070
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	23,0750	70,00	1 615,250
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	12,2250	70,00	855,750
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6300	70,00	44,100
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,4955	70,00	314,685
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	140,6700	70,00	9 846,900
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	122,4750	70,00	8 573,250
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	5,3250	70,00	372,750
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,2000	70,00	434,000
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	2,0200	70,00	141,400
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	80,1000	70,00	5 607,000
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	26,8831	70,00	1 881,817
14.	7422010060100	Timplar	h-om	298,5095	70,00	20 895,665
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7400	70,00	121,800
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	67,6386	70,00	4 734,702
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1655	70,00	81,585
Total manopera						57 174,10

Materiale:

1.	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,8400	55,00	46,200
2.	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0120	300,00	3,600
3.	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,5880	45,00	26,460
4.	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	14,6400	15,00	219,600
5.	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,1680	180,00	30,240
6.	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	14,6400	15,00	219,600
7.	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0720	66,00	4,752
8.	1019852	Краска	kg	0,4320	70,00	30,240
9.	111100010002-4	Intrerupator manual -Dublu	buc	3,0300	70,00	212,100
10.	111112220000-7	Tablou electric, gata echipat-Panou cu 12 module	buc	1,0100	400,00	404,000
11.	12052026	Диф, автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,0000	240,00	240,000
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,1110	380,00	1 182,180
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,0975	1,00	2,097
14.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0440	250,00	11,000

15.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 960,4000	0,05	98,020
16.	2010237318750	Distantieri	buc	6,3000	2,00	12,600
17.	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0120	15 000,00	180,000
18.	203011293915-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 0.88*2.1	m2	5,5500	2 350,00	13 042,500
19.	2051142950700	Dibluri	buc	72,0000	2,00	144,000
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1600	88,00	14,080
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,0525	95,00	289,988
22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	26,4780	38,00	1 006,164
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0020	70,00	0,140
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	15,7000	38,00	596,600
25.	24302261000001	Fuga	kg	31,2816	23,00	719,477
26.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,0712	58,00	62,130
27.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0440	110,00	4,840
28.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	250,0800	4,10	1 025,328
29.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0060	120,00	0,720
30.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	2,4000	1,50	3,600
31.	252121671705-0	Teava din material plastic D25mm	m	2,0400	22,00	44,880
32.	2521216717050	Teava din material plastic	m	3,6720	20,00	73,440
33.	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,0300	24,00	24,720
34.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,2000	3,00	0,600
35.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,8400	5,00	4,200
36.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	1,0100	6,00	6,060
37.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,2000	20,00	4,000
38.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	5,0000	20,00	100,000
39.	252315672103-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	4,0000	11,00	44,000
40.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302	800,00	824,160
41.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	967,3580	2,60	2 515,131
42.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0210	4 000,00	84,000
43.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	31,9500	11,00	351,450
44.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,9890	4,00	15,956
45.	2653102100831	Amestec uscat	kg	26,7750	3,50	93,713
46.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	17,5015	16,00	280,024
47.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	37,4489	7,00	262,142
48.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	36,5650	200,00	7 313,000
49.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	23,1324	54,00	1 249,150
50.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	13,1350	47,00	617,345
51.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) справочно	m3	0,1050	0,00	0,000
52.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	2,3430	0,00	0,000
53.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	143,7750	4,00	575,100
54.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	65,6460	170,00	11 159,820
55.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	22,9550	10,00	229,550
56.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,1000	300,00	30,000
57.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1050	16,00	1,680
58.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2100	30,00	6,300

59.	2746167335100	Priza	buc	24,4800	60,00	1 468,800
60.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	89,7750	20,00	1 795,500
61.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	27,0000	11,00	297,000
62.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	44,8875	9,00	403,989
63.	2822115708000	Element de sustinere	buc	217,6560	3,00	652,968
64.	282211572000-0	Radiatoarele existente- без стоимости	m2	2,0200	0,00	0,000
65.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	89,9240	33,00	2 967,492
66.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	35,8434	22,00	788,555
67.	287312200410-0	Plase sudate - (100*100*3)	kg	21,2100	20,00	424,200
68.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0400	2,00	8,080
69.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	22,2000	1,00	22,200
70.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	4 723,5000	0,20	944,700
71.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	2 523,0800	0,18	454,154
72.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	24,0000	1,00	24,000
73.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	48,0000	0,66	31,680
74.	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0800	1,00	8,080
75.	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0800	1,00	8,080
76.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0200	120,00	122,400
77.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0200	190,00	193,800
78.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0400	18,00	36,720
79.	287527420100-0	Robinet sub lavoar	buc	2,0400	180,00	367,200
80.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	12,0000	250,00	3 000,000
81.	2875276305105	Conector	buc	157,6200	3,00	472,860
82.	291312420135-0	Baterie electrica	buc	1,0050	1 800,00	1 809,000
83.	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x1,5MM2)	m	55,1565	18,50	1 020,396
84.	313013481740-6	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x2,5MM2)	m	129,7800	22,50	2 920,050
85.	3220137315778	Decapant	kg	0,0300	100,00	3,000
86.	4011106202741	Energie electrica	kw	5,5500	3,00	16,650
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3367	10,00	13,367
88.	4100126202818	Apa	m3	1,8105	10,00	18,105
89.	5009062	Наконечники кабельные	buc	73,2000	3,00	219,600
90.	5009081	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	buc	12,0000	5,00	60,000
91.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,2400	100,00	24,000
92.	5009619	Нитки швейные	kg	0,0120	300,00	3,600
93.	5429033	Вазелин технический	kg	0,0720	90,00	6,480
94.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1440	100,00	14,400
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	8,8260	10,00	88,260
Total materiale de constructii						66 452,05

Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0240	450,00	10,800
2.	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	1,5600	20,00	31,200
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0225	10,00	0,225
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,4400	10,00	14,400
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0126	450,00	5,670
6.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,1056	100,00	10,560
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,4562	10,00	54,562
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2362	10,00	12,362

9.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,8745	20,00	17,490
10.	330206	Дрели электрические	h-ut	0,4800	20,00	9,600
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1142	300,00	34,260
12.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0240	200,00	4,800
Total utilaje de construcții						205,93

Total	Lei	123 832,08
Asigurari sociale si medicale	24 %	13 721,78
Cheltuieli de transport	10 %	6 645,20
Cheltuieli directe		144 199,06
Cheltuieli de regie	14,5 %	20 908,86
Total		165 107,92
Beneficiu de deviz	6 %	9 906,47
Total		175 014,39
TVA	20 %	35 002,88

Total deviz: 210 017,27

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie la Centrul de Sanatate Gavanoasa (sala de tratament, vaccinare, ginecologie) r-l Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala din tratament				
		1.1. Demolare				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2			21,900 21,000
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	10,00	0,40
2	TrB01C1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов группы 1-3 (погрузка с сбрасыванием, разгрузка сваливанием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t			60,900 60,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	70,00	60,90
3	Ts151A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 10 км)	t			17,130 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	300,00	17,13
		1.2. Pardoseli				
4	CC03B	Montare plase sudate la pardoseli (100*100*3)(Укладка арматурной сварной сетки для полов)	kg			23,900 2,450
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	287312200410-0	Plase sudate - (100*100*3)	kg	1,0100	20,00	20,20
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	16,00	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			99,400 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			99,400 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)-справочно	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
8	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			415,570 175,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2661112800700	Placi sau pisoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	23,00	6,90
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	11,00	9,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	10,00	0,45
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.3. Pereti				
9	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стен гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, включая откосы дверей и окон)	m2			345,290 261,100
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	70,00	16,10
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	54,00	19,98
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	33,00	31,35
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	22,00	9,24
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,20	10,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,18	5,22
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	3,00	8,40
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
11	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка фаянсом глазурированным, неглазурированным, матовым или блестящим, плитками одинакового цвета и с размерами от 15x15 см до 30x30 см, уложенными на клей, толщ.2 см, по ровной поверхности стен и колонн, включая откосы и ребра, со швами вразбежку, в помещениях площадью более 10 м2, приклеенные облицовочным клеєм)	m2			376,430 171,500
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	70,00	157,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	170,00	178,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,60	1,04
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	23,00	7,59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	10,00	0,08

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,10	16,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		1.4. Electrica				
12	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x1,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм ²)	m			56,670 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x1,5мм ²)	m	1,0300	18,50	20,01
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
13	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x2,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм ²)	m			60,996 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-6	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x2,5мм ²)	m	1,0300	22,50	24,33
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
14	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			100,805 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002-4	Intrerupator manual -Dublu	buc	1,0100	70,00	70,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
15	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			99,245 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,66	1,32
16	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc			322,420 65,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,00	65,80
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
17	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp (Установка электрощитов на металлические стеллажи, модулированные, с экраном, на стены или в шкафы, площадью до 0,3 м2) -Panou cu 12 module	buc			600,156 170,100
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,4300	70,00	170,10
	111112220000-7	Tablou electric, gata echipat-Panou cu 12 module	buc	1,0000	400,00	404,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	1,00	8,08
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	4,00	1,62
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
18	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполусный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25	buc			204,631 109,200
	1	Затраты труда	h-om	1,5600	70,00	109,20
	1011924	Электроды диаметром 4 мм Э42А	kg	0,0700	55,00	3,85
	1011964	Шпагат бумажный	kg	0,0010	300,00	0,30
	1011977	Болты строительные с гайками и шайбами	kg	0,0490	45,00	2,21
	1019100	Патроны для пристрелки	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019103	Дюбели распорные	100 buc	0,0140	180,00	2,52
	1019109	Дюбели для пристрелки	10 buc	1,2200	15,00	18,30
	1019760	Лак электроизоляционный 318	kg	0,0060	66,00	0,40
	1019852	Краска	kg	0,0360	70,00	2,52
	2019408	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т	t	0,0010	15 000,00	15,00
	5009062	Наконечники кабельные	buc	6,1000	3,00	18,30
	5009081	Переключки гибкие, тип ПГС-50	buc	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	100,00	2,00
	5009619	Нитки швейные	kg	0,0010	300,00	0,30
	5429033	Вазелин технический	kg	0,0060	90,00	0,54
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,0120	100,00	1,20
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0020	450,00	0,90
	040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	h-ut	0,1300	20,00	2,60
	330206	Дрели электрические	h-ut	0,0400	20,00	0,80
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0020	200,00	0,40
19	Pret de piata	Диф, автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc			240,000 0,000
	12052026	Диф, автомат АВДТ 32 С16 30 Ма	buc	1,0000	240,00	240,00
		1.5. Tavan				
20	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			259,030 177,800
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	70,00	161,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30

1	2	3	4	5	6	7
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	47,00	17,39
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	33,00	28,38
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	22,00	5,94
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,20	9,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,18	3,60
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor -inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			45,904 38,500
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	7,00	7,38
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
23	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм)	m2			28,898 21,000
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	70,00	14,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	16,00	7,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			59,010 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.6. Incalzire si sanitare				
26	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc			1 318,820 129,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	70,00	129,50
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	800,00	824,16
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	120,00	122,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	190,00	193,80

1	2	3	4	5	6	7
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	20,00	12,24
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	18,00	36,72
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m			69,940 21,700
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	20,00	20,40
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,2000	5,00	1,00
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,2100	6,00	1,26
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	20,00	0,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	88,00	1,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	120,00	0,24
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	100,00	2,06
28	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены) Bateria electrica	buc			1 889,500 80,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	70,00	80,50
	291312420135-0	Bateria electrica	buc	1,0000	1 800,00	1 809,00
29	SD07B	Robinet sub lavoar	buc			200,400 16,800
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2400	70,00	16,80
	287527420100-0	Robinet sub lavoar	buc	1,0000	180,00	183,60
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			43,716 17,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	70,00	17,50
	2521216720160*	Teava din material plastic pentru canalizare D50mm	m	1,0300	24,00	24,72
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	110,00	0,44
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	88,00	1,06
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колена, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc			28,556 15,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	70,00	15,40
	252315672103-7	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare D50mm	buc	1,0000	11,00	11,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	110,00	1,10
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	88,00	1,06
32	RpIB11A	Demontari radiatoare (Снятие радиаторов)	m2			11,200 11,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	70,00	11,20
33	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 25 мм)	m			72,750 23,100
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	70,00	23,10

1	2	3	4	5	6	7
	252121671705-0	Teava din material plastic D25mm	m	1,0200	22,00	22,44
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,1200	5,00	0,60
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1900	6,00	1,14
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	20,00	0,80
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,00	0,12
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	20,00	20,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	88,00	1,76
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	100,00	0,60
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	100,00	2,19
34	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (Установка стальных или алюминиевых радиаторов, работающих на горячей воде) -Radiatoarele existente	m2			80,070 59,500
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	70,00	59,50
	282211572000-0	Radiatoarele existente- без стоимости	m2	1,0100	0,00	0,00
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	300,00	15,00
	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0220	250,00	5,50
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	70,00	0,07
		2. Ginecologie				
		2.1. Electrica				
35	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x1,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм ²)	m			56,670 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x1,5mm ²)	m	1,0300	18,50	20,01
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
36	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x2,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYYF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм ²)	m			60,996 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-6	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x2,5mm ²)	m	1,0300	22,50	24,33
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
37	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			100,805 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002-4	Intrerupator manual -Dublu	buc	1,0100	70,00	70,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
38	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			99,245 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,66	1,32
39	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc			322,420 65,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,00	65,80
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		2.2. Usi				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия)	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
41	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0.88*2.1-1buc	m2			2 490,346 63,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	203011293915-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 0.88*2.1	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	58,00	11,20
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
42	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			71,089 58,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	5,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) справочно	m3	0,0070	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,381 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			59,010 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		3. Sala de vaccinare				
		3.1. Electrica				
47	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x1,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x1,5мм ²)	m			56,670 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-5	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x1,5mm ²)	m	1,0300	18,50	20,01
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
48	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYUF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mm ² (3x2,5mm ²) (Прокладка медных электрокабелей, с пластиковой изоляцией, с повышенным сопротивлением пламени, для напряжения 0,6/1 кВ, CYUF, наружная, площадью сечения 3x2,5мм ²)	m			60,996 23,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	70,00	23,80
	313013481740-6	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari-3x2,5mm ²)	m	1,0300	22,50	24,33

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	20,00	10,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	9,00	2,36
49	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu -Dublu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			100,805 18,900
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	111100010002-4	Intrerupator manual -Dublu	buc	1,0100	70,00	70,70
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,00	0,20
50	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			99,245 21,700
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	11,00	11,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,66	1,32
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 24 W (Установка светильников на 24 Вт)	buc			322,420 65,800
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	70,00	65,80
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	250,00	250,00
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	4,00	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,50	0,30
		3.2. Usi				
52	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Разборка: столярные изделия)	m2			29,400 29,400
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	70,00	14,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	70,00	14,70
53	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -0.88*2.1-2buc	m2			2 490,344 63,700
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8100	70,00	56,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
	203011293915-0	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare 0.88*2.1	m2	1,0000	2 350,00	2 350,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	95,00	52,25
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,1930	58,00	11,19
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	10,00	6,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
54	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 25-35 см)	m			71,089 58,800
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	70,00	35,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	70,00	23,10
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,60	3,35
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	4 000,00	5,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) справочно	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	380,00	3,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,00	0,01
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111,380 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,50	24,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	10,00	0,79
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	10,00	0,16
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			8,300 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	38,00	5,70
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			59,010 38,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	70,00	38,50
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,00	15,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,00	0,24
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.