

**Lucrari de reparatii a strazii
Independentei (Viteazu-
Cantemir), s.Semeni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Reparatii drumuri

Valoarea de deviz 218 755,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=250m, b=4.5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,1250	2 328,42	2 619,47
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,5600	2 491,68	1 395,34
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	11,2500	437,44	4 921,17
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	11,2500	13 051,45	146 828,86
		<i>Total</i>	lei			155 764,84
		Total L=250m, b=4.5m Inclusiv salariu				155 764,84 8 386,30

	Total	lei	155 764,84
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 012,71
	Cheltuieli de regie	9 %	14 199,98
	Total		171 977,53
	Beneficiu de deviz	6 %	10 318,65
	Total		182 296,18
	TVA	20 %	36 459,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		218 755,42

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii a strazii
Independentei (Viteazu-
Cantemir), s.Semeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Reparatii drumuri**

Valoarea de deviz 218 755,42 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	88,6500	94,60	8 386,30
Total manopera						8 386,30

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	11,2500	288,00	3 240,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	11,2500	446,00	5 017,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	212,6250	446,00	94 830,75
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	16,8750	446,00	7 526,25
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	33,7500	20,00	675,00
Total materiale de construcții						111 289,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,1312	645,00	3 954,62
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	30,4875	585,00	17 835,19
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,6000	585,00	7 371,00
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	0,6675	585,00	390,49
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,7537	645,00	486,14
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,2204	645,00	2 722,16
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,1925	400,00	477,00
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	0,6675	645,00	430,54
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6575	520,00	2 421,90
Total utilaje de construcții						36 089,04

Total	lei	155 764,84
Asigurarea sociala si medicala	24 %	2 012,71
Cheltuieli de regie	9 %	14 199,98
Total		171 977,53
Beneficiu de deviz	6 %	10 318,65
Total		182 296,18
TVA	20 %	36 459,24

Total deviz:

218 755,42

Intocmit

SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii a strazii
Independentei (Viteazu-Cantemir), s.Semeni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=250m, b=4.5m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 328,42
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	645,00	2 328,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 619,47
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 491,68
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	585,00	697,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	645,00	1 025,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	645,00	768,82
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 395,34
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			437,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	645,00	24,51
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	645,00	43,21
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	645,00	91,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 921,17

1	2	3	4	5	6	7
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			13 051,45
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	446,00	8 429,40
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	446,00	669,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	446,00	446,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	288,00	288,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	645,00	27,09
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	645,00	166,41
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	585,00	655,20
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	585,00	1 585,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	520,00	215,28
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			146 828,86

APROBAT:

Intocmit
SRL "Javelin N.A."

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.