

**L372 R16 Drum de acces spre
Petresti L=500m b=5m.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL**Valoarea de deviz 846 207,88 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire 0-40mm	m3	100,00	569,45 29,07	56 945,20 2 907,20
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,50	6 976,00 0,00	10 464,00 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 500,00	106,41 1,82	266 030,00 4 542,50
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 500,00	132,73 1,82	331 830,00 4 542,50
Total			lei		665 269,20	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		2 698,24	
Cheltuieli de regie			3,50 %		23 378,86	
Beneficiu de deviz			2,00 %		13 826,93	
TVA			20,00 %		141 034,65	

**Total deviz:
Incluziv salariu****846 207,88
11 992,20**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)