

**Ремонт крыши (замена
кровли) 1 и 3 корпусов лицея
им.Б.Янакогло в с.Копчак
Чадыр-Лунгского района**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1
Устройство кровли-корпус №3
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы по блокам А, В				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)	m2	882,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	317,5200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	317,5200		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	17,6400		
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянной обрешетки кровли без повторного использования материалов)	m2	468,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	42,1200		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,1200		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	14,0400		
3	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente (Разборка подшивки карнизных свесов из доски)	m2	98,4000		

	7124010010700	Dulgher	h-om	14,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,7600		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	1,4760		
4	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянных элементов крыш - -кобылок длиной 1,5м-130шт)	m3	1,1700		
	7124010010700	Dulgher	h-om	2,3400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5148		
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов над котельной)	m2	13,6000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,8960		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8960		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2720		
6	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли котельной без повторного использования материалов)	m2	13,6000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,2240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2240		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,4080		
7	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли над входом в подвал из асбестоцементных листов)	m2	21,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,5600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,5600		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,4200		
8	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara	m2	21,0000		

		recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли входв в подвал без повторного использования материалов)				
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8900		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,6300		
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из шифера над тамбуром входа в столовую)	m2	8,4000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	3,0240		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0240		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,1680		
10	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли тамбура без повторного использования материалов)	m2	8,4000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7560		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2520		
11	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Ф5,5мм)	kg	30,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	30,6000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2400		
Total						
Total Демонтажные работы по блокам А, В						
		2. Кровельные работы				

12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка кобылок из доски сечением 50*120мм длиной 1,5м с антисептированием)	m3	1,1700		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,6925		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6325		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	8,7750		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,0117		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	1,0881		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II	m3	0,1404		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,9780		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	3,5217		
	2320322600036 1	Gudron	kg	3,0186		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,5100		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	1,6965		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1755		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3861		
	2940520007609 1	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2691		
13	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2	468,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	93,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,4000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	554,3460		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 784,48 00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,6800		
14	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii	m3	0,4700		

		rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-372мп согласно проекта				
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	9,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase-рейка 50*25мм	m3	0,4700		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,3500		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,3500		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,6450		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,6450		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,6450		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,3500		
15	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: кобылок,прогонов, стоек, затяжек, стропил, реек и т.д.)	m3	20,6000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	17,5100		
	1212121212121	apa	m3	4,7380		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	35,0200		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	138,0200		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2472		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	20,6000		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1030		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2360		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2472		
16	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=6,06м3 с шагом 500мм по проекту)=2016мп	m2	918,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	206,5500		

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	64,2600		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	6,1506		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	110,1600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,5400		
17	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнезащита деревянных конструкций:расчет по поверхности обрешетки-(100+30)*2*2016мм)=524,2м2	100 m2	5,2420		
	9310060019930	Muncitor	h-om	16,5647		
	1212121212121	apa	m3	4,1412		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	31,4520		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	120,5660		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2097		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	20,9680		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1206		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,5976		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2936		
18	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: перекрытий по балкам)-обрешетки	100 m2	5,2420		
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,0124		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	47,1780		
	1212121212121	apa	m3	41,9360		
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1048		
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2097		
19	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство каркаса и жалюзей слуховых окон из брусьев и досок -1,2м3)	buc	5,0000		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,8500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1650		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	20,0000		

	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,5000		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	7,0000		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,5500		
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,8000		
20	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple т.20мм (Устройство подшивки кровли из досок строганных толщиной 20мм)	m2	98,4000		
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,4760		
	7124010010700	Dulgher	h-om	23,6160		
	201010290349- 2	Scinduri geluite si faltuite 20mm	m3	0,5412		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,7552		
21	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска подшивки свесов, кобылок и жалюзийных решеток слуховых окон эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)-цвет согласовать	m2	134,4000		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	134,4000		
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	24,1920		
	2430226100700	Grund alchidic	kg	16,1280		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	16,1280		
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,8480		
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	67,2000		

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,7200		
22	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая ендовы из листовой стали толщ.0,6мм с установкой декоративной верхней планки=40м2 и коньковые элементы -114мп, на поверхности более 40 м2) - высота профиля -не менее 20мм-цвет согласовать Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	930,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 023,00 00		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	93,0000		
	27104036420-20	Tabla zincata ondulata sau cutata -профнастил Н-20мм	m2	1 122,97 50		
	271040364322-0	Коньковые элементы	m	119,7023		
	271040364200-1	Ендовы из листовой стали т.0,6мм и декоративная планка	m2	42,0002		
	2874125886734	Nituri POP	buc	4 882,50 00		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4 882,50 00		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	146,4750		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,4600		
23	CK26Dприм	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей из листовой стали под цвет металлочерепицы длиной одной штуки 2м всего 76шт)	m	152,0000		

	7422010060100	Timplar	h-om	13,6800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5200		
	2743123549027 -1	Снегозадержатели	m	152,0000		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	912,0000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,5200		
24	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой Ф125мм - цвет согласно проекта) Material marunt=1,0300	m	162,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	48,6000		
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	175,2030		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	233,6040		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	33,3720		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,6860		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab - burlan	buc	33,3720		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	33,3720		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 668,60 00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,2400		
25	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой - в том числе воронки -14шт в комплекте колена) Material marunt=1,0200	m	70,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	24,5000		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	74,9700		
	2875274000502	Cot burlan	buc	35,7000		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	17,8500		
	2413217300010	Cleme	buc	35,7000		
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	17,8500		
	2875274000503	Cot de capat	buc	17,8500		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,8500		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0500		

Total						
Total Кровельные работы						
		3. Устройство кровли над тамбуром -блок В				
26	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=0,06м3)	m2	7,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,5750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0700		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8400		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2100		
27	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2	7,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	8,2915		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	86,5200		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0700		
28	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor,	m2	7,0000		

		sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство кровли из профилированного листа высотой не менее 20мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки,включая элементы примыкания-2м2, на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	10,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7000		
	27104036420-20	Tabla zincata ondulata sau cutata -профнастил Н-20мм	m2	8,4525		
	271040364322-0	Элементы примыкания сталь т.0,6мм	m2	2,1021		
	2874125886734	Nituri POP	buc	36,7500		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	36,7500		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,1025		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1540		
29	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-12мп	m3	0,0200		
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase-рейка 50*25мм	m3	0,0200		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,1000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,0700		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,0700		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,0700		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,1000		
Total						
Total Устройство кровли над тамбуром - блок В						

		4. Козырек над входной дверью в блок А				
30	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: профильная труба 40*3мм на каркас козырьков)	kg	33,6000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,3840		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3360		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3360		
	2811236309800-40*3	Confectii metalice diverse	kg	33,6000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1680		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2688		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3360		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,6720		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6720		
31	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: профильная труба 80*40*3мм на каркас)	kg	21,0000		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,9900		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2100		
	2811236309800-80*3	Confectii metalice diverse - профтруба 80*40*3мм	kg	21,0000		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1050		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1680		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2100		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4200		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,4200		
32	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare,	t	0,0560		

		executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную профильных труб каркаса эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5566		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,2968		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,2576		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,3696		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1848		
33	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 50*120мм с антисептированием)	m3	0,0400		
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	0,8672		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0964		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,0064		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0024		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,0332		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,2880		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,1752		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,1352		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,0784		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	1,5200		
	2410520006753 1	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,0060		
	2955270000260 8	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,0176		
34	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele	m2	4,0000		

**Total Козырек над
входной дверью в блок
А**

		5. Вентшахты				
36	CD61A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel pina la 4m (Кладка из кирпича, размером 250x120x65мм с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях каналов, армированных сеткой Вр-3=20кг, высотой до 4 м)	m3	3,5200		
	7122050013400	Zidar	h-om	26,4704		
	9310060019930	Muncitor	h-om	5,2800		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1 422,08 00		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	171,9168		
	2652102100737	Var hidratat	kg	42,7328		
	00000052	Nisip	m3	0,9363		
	2873122000750	Plase din armatura-сетка Вр3	kg	35,2000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5914		
	2922140007000	Macara	h-ut	1,4784		
	2952270003816	Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric	h-ut	0,2710		
37	RpCU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обрамление вентканала из уголка 50*5мм=184кг и полосы 40*4мм=62кг)	kg	246,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	7,3800		
	7212030022700	Sudor	h-om	7,3800		
	27107035197	Profil normal -уголок и полоса	kg	258,3000		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,4600		
	22893159871	Распорные болты	buc	10,5780		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,9680		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,4600		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4600		
38	CN29A22	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si	t	0,2460		

		un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Pentru vopsitorie executata la sol - aplicarea unui strat suplimentar de vopsea pe baza de rasini alchidice (Окраска вручную уголка 50 и полосы 40 эмалевыми красками ПФ-115 два раза по грунтовке)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,4452		
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	1,3038		
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	1,1316		
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,6236		
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,8118		
39	CE05B1п рим	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство примыканий вентшахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,6мм/1м2=5,0кг) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	8,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000		
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,6 x 1000 x 650 mm	kg	42,4200		
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,2520		
	2873147300863	Agrafe	kg	2,1000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0800		
Total						
Total Вентшахты						
		6. Устройство кровли над				

		котельной и прямком подвала				
40	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок сечением 100*30мм=0,22м3)	m2	28,0000		
	7124010010700	Dulgher	h-om	6,3000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9600		
	2010102903495 211	Scinduri de rasinoase - обрешетка 100*30мм	m3	0,2240		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,3600		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,8400		
41	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2	28,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	33,1660		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	346,0800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2800		
42	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство кровли из профилированного листа высотой не менее 20мм с	m2	28,0000		

		антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая элементы примыкания-6м2, на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	40,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8000		
	27104036420-20	Tabla zincata ondulata sau cutata -профнастил Н-20мм	m2	33,8100		
	271040364322-0	Элементы примыкания сталь т.0,6мм	m2	6,3210		
	2874125886734	Nituri POP	buc	147,0000		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	147,0000		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	4,4100		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6160		
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-42мп	m3	0,0500		
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase-рейка 50*25мм	m3	0,0500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,2500		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	0,1750		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	0,1750		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	0,1750		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	0,2500		
Total						
Total Устройство кровли над котельной и прямым подвала						
		7. Навес перед главным фасадом				
44	RpCI42B	Demontarea elementelor de	m2	90,0000		

		acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбестоцементных листов)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	32,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	32,4000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,8000		
45	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя - антиконденсатная пленка) Material marunt=1,0300	m2	33,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	6,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6500		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	39,0885		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	407,8800		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3300		
46	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Устройство кровли из профилированного листа высотой не менее 20мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки,включая элементы примыкания-14м2, на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	83,0000		

	7213050013100	Tinichigiu	h-om	120,3500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,3000		
	27104036420-20	Tabla zincata ondulata sau cutata -профнастил Н-20мм	m2	100,2225		
	271040364322-0	Элементы примыкания сталь т.0,6мм	m2	14,8155		
	2874125886734	Nituri POP	buc	435,7500		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	435,7500		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	13,0725		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,8260		
47	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка козырька из профилированного листа Н=8мм с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, на поверхности до 40 м2 включительно) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	57,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,6500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,7000		
	27104036420-8	Tabla zincata ondulata sau cutata -профнастил Н=8мм	m2	68,8275		
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	35,9100		
	2874125886734	Nituri POP	buc	299,2500		
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	299,2500		
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	8,9775		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,2540		
Total						
Total Навес перед главным фасадом						
		8. Резерв материалов по необходимости (с составлением соответствующего акта)				

48	RpCH06C	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate -1,2м3(Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - по месту определить=2.4м3 по блокам А и В: резерв древесины на замену при необходимости)	buc	80,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	38,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,0000		
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	16,0000		
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,8000		
49	RpCH06D	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe (Ремонт поврежденных элементов несущей конструкции крыши - укреплением скобами и проволокой Φ5,5мм)	kg	30,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,1000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	30,6000		
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,2400		
50	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Устройство гидроизоляции без приклеивания -резерв из рубероида по блоку В)	m2	124,0000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4800		
	2682132601626	Carton bitumat	m2	133,9200		
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0620		
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi	m2	450,0000		

		ondulate sau amprentate (Устройство дополнительного полимерного слоя антиконденсатной пленки: резерв по блоку В) Material marunt=1,0300				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	90,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,5000		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	533,0250		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	5 562,00 00		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,5000		
52	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)-348мп согласно проекта: в случае необходимости устройства полимерного слоя	m3	0,4400		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	8,8000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8800		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase-рейка 50*25мм	m3	0,4400		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,2000		
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	2,2000		
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	1,5400		
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	1,5400		
	2874125883079	Saibe M 16	buc	1,5400		
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,2000		
Total						
Total Резерв материалов по необходимости (с составлением соответствующего акта)						

Total
Fondul social
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total

Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz

Total deviz:
Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

