

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Primăria s. Gura Galbenei
2. Organizatorul procedurii de achiziții Primăria s. Gura Galbenei
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a interiorul cantinei de ajutor social „Nadeida”

Nr.	Simbol normesi Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
	Capitolul 1.	Tavane suspendate (bucatarie)		
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	18,5000
2	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	18,5000
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	6,0000
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	18,5000
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,8000
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	18,5000
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	18,5000
	Capitolul 1.	TOTAL Tavane suspendate (bucatarie)		
	Capitolul 2.	Tavane suspendate(Sufragerie)		
8	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane.	m2	32,2000
9	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки).	m2	32,2000
10	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	10,0000
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,0000
12	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	32,2000
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	32,2000
	Capitolul 2.	TOTAL Tavane suspendate(Sufragerie)		
	Capitolul 3.	Pereti h=1.5m		
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой).	m2	26,0000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund.	m2	26,0000
16	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executat manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	26,0000
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund.	m2	26,0000
18	CI06C	Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor.	m2	26,6000
	Capitolul 3.	TOTAL Pereti h=1.5m		
	Capitolul 4.	Pereti h=2.45m		
19	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой).	m2	23,8000
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund.	m2	23,8000
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executat manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	23,8000

22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора).	m2	23,8000
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	23,8000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pesuprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	23,8000
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	23,8000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	23,8000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную).	m2	23,8000
	Capitolul 4.	TOTAL Pereti h=2.45m		
	Capitolul 5.	Pereti Sufragerie		
28	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой).	m2	23,8000
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonogrund.	m2	23,8000
30	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executat manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	54,7000
31	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	54,7000
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки наоснове гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм).	m2	54,7000
33	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпательки для внутренних работ "Mesterul Manole" по стенам, колоннам и потолкам, толщиной 0,5 мм).	m2	54,7000
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	54,7000
	Capitolul 5.	TOTAL Pereti Sufragerie		
	Capitolul 6.	Pardoseli Sufragerie		
35	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc.	m2	32,5000
36	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	1,5000
37	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafeteorizontale sau inclinate pina la 7% .	m3	3,0000
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности).	m2	32,5000
39	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suportexistent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat grosime 12 mm, clasa de trafic C33, Plinte MDF cu prindere ascunsa h=56mm)	m2	32,5000
	Capitolul 6.	TOTAL Pardoseli Sufragerie		
	Capitolul 7.	Lucrari de electricitate		
40	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm.	m	150,0000
41	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp.	m	150,0000
	Capitolul 7.	TOTAL Lucrari de electricitate		
	Capitolul 8.	Rampa la intrare		
42	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.	m3	2,5000
43	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelorpeste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.	kg	300,0000
44	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intreelementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	10,0000
45	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 minclusiv	m3	5,0000
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.	m2	10,0000
47	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de1. 1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta .	m	20,0000
	Capitolul 8.	TOTAL Rampa la intrare		