

**Amenajarea unui scuar pe
terenul cu nr.cad.01001060447 in
adiacenta blocului locativ situat
pe adresa
mun.Chisinau,sec.Botanica,str.M
uncesti 54**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Amenajarea unui scuar pe terenul cu nr.cad.01001060447 in adiacenta blocului
locativ situat pe adresa mun.Chisinau,sec.Botanica,str.Muncesti 54**

Valoarea de deviz 369 934,35 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demolari				
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului pentru demontarea bordurelor	m	41,110	34,326 18,804	1 411,136 773,022
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	16,500	202,451 103,744	3 340,444 1 711,776
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	28,050	71,974 71,974	2 018,858 2 018,858
4	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	28,050	52,891 0,000	1 483,585 0,000
5	TsA01G1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren tare	m3	62,000	118,657 118,657	7 356,746 7 356,746
6	TsC35B11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m	100 m3	0,620	1 896,097 0,000	1 175,580 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	80,600	52,891 0,000	4 262,975 0,000
Total Capitolul 1.Demolari						21 049,324
Inclusiv salariu						11 860,402
		2. Capitolul 2.Imbaracimnte				
8	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,900	1 068,305 585,505	4 166,390 2 283,470
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M300 fr.5-20 gr. 150 mm	m3	58,500	493,132 64,192	28 848,199 3 755,209
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	390,000	232,752 38,645	90 773,335 15 071,410
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	405,000	104,979 19,452	42 516,678 7 878,060
Total Capitolul 2.Imbaracimnte						166 304,602
Inclusiv salariu						28 988,149
		3. Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje				
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	3,000	3 421,768 466,848	10 265,304 1 400,544
13	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/Banci pentru parc tip cerc	buc	1,000	5 785,098 466,848	5 785,098 466,848
14	TsH91B	Instalarea urne	buc	5,000	1 815,956 382,556	9 079,780 1 912,780
Total Capitolul 3. Forme arhitecturale mici si utilaje						25 130,182

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						3 780,172
		4. Capitolul 4. Spatii verzi				
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,620	1 192,339 0,000	739,250 0,000
16	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	105,400	52,890 0,000	5 574,565 0,000
17	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	620,000	7,132 7,132	4 422,088 4 422,088
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	6,200	775,849 312,529	4 810,263 1 937,679
19	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	6,200	95,393 42,794	591,436 265,325
Total Capitolul 4. Spatii verzi						16 137,602
Inclusiv salariu						6 625,092
Cheltuieli directe			lei			228 621,72
Asigurarea sociala			24,00 %			12 300,92
Cheltuieli de transport			7,00 %			10 931,87
Cheltuieli de achizitionare-depozitare			2,00 %			3 123,39
Total			100,00 +			254 977,90
Cheltuieli de regie			14,50 %			36 518,90
Total			100,00 +			291 496,80
Beneficiu			6,00 %			17 302,40
Total			100,00 +			308 799,20
TVA			20,00 %			61 135,15

Total deviz: **369 934,35**
Inclusiv salariu **51 253,82**

Intocmit (SRL "TotalSroy Com")
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)