

Obiectii

In urma vizitarii santierului pentru Reparatia scarii de acces la Gimnaziul „Ion Sărbu”s. Mașcăuți, r. Criuleni , compania ‘‘Fart-Home-Project’’ SRL v-ă aduce la cunostintă ca in caietul de sarcini lipsesc urmatoarele tipuri de lucrari cum ar fii:

1. Tranportul materialelor cu roaba a materialelor in urma demolarii zidului de sprigin.- 105 tn
2. Incarcarea materialelor in autocamion. -105 tn
3. Transportarea deseurilor de constructii - 105 tn
4. Lucrari de compactare inainte de punerea in opera a betonului
5. Stratul egalizator de beton B7.5
6. Armarea peretelui de sprigin se efectueaza pe orzintol si vertical s-a reziste la alunecarile pamantului, cantitatea de armatura este insuficienta.
7. Nu este calculat adincimea de inghet a betonului conform normativelor in vigoare.
8. Nu este inclus amorsa betonocontact pentru tencuiala cu mortar ciment si pentru placare cu gresie ceramica
9. Nivelarea terenului pentru amenajare cu pavaj
10. Alte lucrari (imprastierea pamintului in urma demolarii, sapaturi manuale, vopsirea zidului pentru protectia tencuiei)

In urma celor expuse compania ‘‘Fart-Home-Project’’ SRL propune executarea lucrarilor in termen de 4 luni cu conditia daca se vor include si se vor achita lucrarile ce sunt lipsa in caietul de sarcini.