

Renovarea imobilului lit. A (Bloc administrativ) din strada Doina 102, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de constructie

Valoarea de deviz 3 100 000 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Consolidarea bl. A (Cladirea administrativa) 1.1. Деталь RSP, Стены Aglg 1.3				
1	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - AGlg-1.3 V=277,74*3	kg	833,220	13,01 0,64	10 840,92 536,62
2	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	30,000	41,83 19,32	1 254,88 579,60
3	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti"	buc	30,000	54,28 20,93	1 628,33 627,90
4		Buiandrug(T-2-6) (PE23)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5	m	42,400	41,86	1 774,86

1	2	3	4	5	6	7
		cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см			41,86	1 774,86
6	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari Зачеканка штраб	m	42,400	11,53 7,73	489,03 327,67
7	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см	buc	59,000	29,42 7,28	1 735,97 429,55
8	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер)	kg	741,120	12,85 0,56	9 523,54 417,62
9	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,740	565,36 207,39	418,37 153,47
10	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 15*1,6)	kg	47,030	17,61 2,38	828,24 112,05
11		Ancandrament - gol AG-2 ,3(PE24)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
12	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15	m3	3,000	991,88 256,96	2 975,65 770,87
13	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau	m2	40,200	33,44 22,54	1 344,45 906,11

1	2	3	4	5	6	7
		refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
14	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	71,000	11,82 1,45	839,15 102,88
15	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	288,400	11,96 1,32	3 447,97 380,73
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,400	19,12 6,76	103,24 36,52
		Total Деталь RSP, Стены Aglg 1.3 Inclusiv salariu				37 204,60 7 156,45
		1.2. 1.2. Buiandrug CBB-2 (PE22)				
17	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	72,000	41,83 19,32	3 011,71 1 391,04
18	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti"	buc	72,000	54,28 20,93	3 908,25 1 506,96
19	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	0,120	1 132,75 239,92	135,93 28,79

1	2	3	4	5	6	7
20	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciuperi etc.) exclusiv sustinerile	m2	1,200	96,70 61,83	116,04 74,19
21	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	4,320	11,94 1,32	51,58 5,70
22	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	90,360	26,43 9,66	2 388,58 872,88
23	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,090	565,44 207,56	50,89 18,68
		Total 1.2. Buiandrug CBB-2 (PE22) Inclusiv salariu				9 662,98 3 898,24
		1.3. Ancandrament - gol AG-2 ,3 (PE24)				
24	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15	m3	3,000	991,88 256,96	2 975,65 770,87
25	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru	m2	40,200	33,44 22,54	1 344,45 906,11

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm				
26	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	71,000	11,82 1,45	839,15 102,88
27	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	288,400	11,96 1,32	3 447,97 380,73
		Total Ancandrament - gol AG-2 ,3 (PE24) Inclusiv salariu				8 607,22 2 160,59
		1.4. Consolidare planseu CPr-1 .2 (PE25)				
28	RpCG17A K=1,5з/п	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime Усиление бетон В15 толщ 8 см	m2	51,000	348,57 155,04	17 776,86 7 907,19
29	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru - в перегородках	m3	10,680	195,94 194,49	2 092,65 2 077,16
30	RpCF02B	Zidarie din piatra bruta, de cariera, pentru constructii sau din bolovani de riu, executata cu rosturi orizontale si mortar M 50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inclusiv si pina la 50 cm grosime, in cladiri existente (blocuri de calcar cu dim. 390x190x240)	m3	1,790	733,54 273,70	1 313,03 489,92
31	RCsU09B	Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg	t	20,300	25,76 25,76	522,93 522,93
32	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	20,300	35,74 35,74	725,56 725,56

1	2	3	4	5	6	7
33	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	20,300	52,11 0,00	1 057,87 0,00
34	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,110	98,91 12,27	10,88 1,35
		Total Consolidare planseu CPr-1 .2 (PE25) Inclusiv salariu				23 499,78 11 724,11
		Total Consolidarea bl. A (Cladirea administrativa) Inclusiv salariu				78 974,58 24 939,39
		2. Consolidarea bl. A2 2.1. Стены (PE 4.5.6 .8)				
35	RpCP29B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura - AGlg-1.2 V=301.82*3+282.03*3	kg	1 751,550	13,01 0,64	22 789,06 1 127,96
36	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	60,000	41,83 19,32	2 509,75 1 159,20
37	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка " Hilti"	buc	60,000	54,28 20,93	3 256,87 1 255,80
		Total Стены (PE 4.5.6 .8) Inclusiv salariu				28 555,68 3 542,96
		2.2. Buiandrug CBB-1 (PE-9)				
38	RCsB29N	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	756,000	41,83 19,32	31 622,92 14 605,92
39	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din	buc	756,000	54,28 20,93	41 036,77 15 823,08

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Установка "Hilti"				
40	RpCB03C	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa procurat din statii	m3	1,260	1 135,70 239,89	1 430,98 302,26
41	RpCC04A	Cofraje din scinduri de rasinoase, de pina la 6,00 m inaltime, la beton turnat pentru completari sau refaceri, la constructii existente, de pina la 20 m inaltime, de tip special (pentru cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, suprafetele poligonale ale planseelor ciupercei etc.) exclusiv sustinerile	m2	6,300	98,34 61,82	619,52 389,49
42	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	45,360	11,95 1,32	542,26 59,89
43	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	948,780	26,43 9,66	25 080,10 9 165,21
44	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,950	565,33 207,37	537,06 197,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Buiandrug CBB-1 (PE-9) Inclusiv salariu				100 869,61 40 542,85
		2.3. Consolidare planseu CP1-1 (PE12)				
45	RpCB04B1	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-20/16 Bc20 (B250)	m3	37,200	1 112,65 339,07	41 390,45 12 613,25
46	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	1 103,600	11,96 1,32	13 194,52 1 456,99
47	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	260,400	11,82 1,45	3 077,67 377,32
48	RCsD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (сетка 4бр 1 150*150)	kg	868,000	17,61 2,38	15 286,51 2 068,27
		Total Consolidare planseu CP1-1 (PE12) Inclusiv salariu				72 949,15 16 515,83
		2.4. Усиление Спр 1.2 (PE 14) (см PE4,5,6- общая спец)				
49	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка)	m2	710,000	297,17 103,36	210 992,76 73 387,02
50	RpCG17A K=1,53/п	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (бетонирование бетон м B15 толщ 8 см	m2	116,000	348,57 155,04	40 433,87 17 984,99
		Total Усиление Спр 1.2 (PE 14)				251 426,63

1	2	3	4	5	6	7
		(см PE4,5,6- общая спец) Inclusiv salariu				91 372,01
		2.5. Усиление Cpr 3 (Pe 15)				
51	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 Штрабы глубиной 10 см	m	64,800	41,86 41,86	2 712,52 2 712,52
52	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	64,800	11,53 7,73	747,39 500,78
53	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см	buc	34,000	29,42 7,28	1 000,38 247,52
54	RpCP29A	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi (швелер)	kg	704,100	12,85 0,56	9 047,65 396,74
55	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,700	565,34 207,37	395,74 145,16
		Total Усиление Cpr 3 (Pe 15) Inclusiv salariu				13 903,68 4 002,72
		Total Consolidarea bl. A2 Inclusiv salariu				467 704,75 155 976,37
		3. Consolidarea bl.A3 3.1. Усиление стен (PE26)				
56	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	32,640	26,43 9,66	862,80 315,30
57	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,030	565,00 207,00	16,95 6,21

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Усиление стен (PE26) Inclusiv salariu				879,75 321,51
		3.2. Sm1..1a.1b.2				
58	RpCB04A	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Усиление проемов Бетон B15	m3	2,000	991,87 256,95	1 983,74 513,91
59	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	20,400	33,50 22,54	683,31 459,82
60	RpCD01C	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi, etc.	kg	51,300	11,82 1,45	606,30 74,32
61	RpCD02C1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	130,500	11,96 1,32	1 560,33 172,30
		Total Sm1..1a.1b.2 Inclusiv salariu				4 833,68 1 220,35
		3.3. Scara metalica SCM1 (pe 30-32)				
62	TsA03A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor	m3	3,000	36,06 36,06	108,19 108,19
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	1,600	9,98 9,98	15,97 15,97

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
64	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,400	361,85 31,88	144,74 12,75
65	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Фундаменты Fm1.2 бетон M150	m3	1,740	1 035,82 127,19	1 802,33 221,31
66	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	14,960	53,83 33,81	805,36 505,80
67	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	16,000	11,63 1,38	186,15 22,15
68	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	20,000	11,31 1,06	226,25 21,25
69	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	37,400	11,18 0,93	418,29 34,94
70	CL10D	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate prin sudura	t	2,290	14 892,49 1 449,00	34 103,81 3 318,21
71	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si	t	2,290	565,35 207,38	1 294,65 474,89

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Scara metalica SCM1 (pe 30-32) Inclusiv salariu				39 105,74 4 735,46
		Total Consolidarea bl.A3 Inclusiv salariu				44 819,17 6 277,32
		4. Demontarea finisaj fasade				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	2 450,500	9,04 8,69	22 162,31 21 304,64
73	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, etc.	m	179,000	4,61 4,51	824,83 806,93
74	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.	m	105,000	4,61 4,51	483,84 473,34
75	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, etc.	m	247,000	4,61 4,51	1 138,18 1 113,48
76	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	217,390	35,74 35,74	7 769,96 7 769,96
77	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	217,390	52,12 0,00	11 329,57 0,00
78	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,840	98,24 12,23	82,52 10,27
		Total Demontarea finisaj fasade Inclusiv salariu				43 791,21 31 478,62
		5. Lucrari de finisare exterioara				
79	RpCG17A	Consolidarea zidariei portante, prin camasuire cu plase sudate STM sau STNB, cu d=4 mm, mortar M 50-T si mortar M 100-T, de 4-6 cm grosime (Штукатурка цоколя)	m2	229,000	297,17 103,36	68 052,53 23 669,90
80	CI11A1	Placaje din marmura si travertin cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete curbe la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, respectiv travertin, pentru dimensiuni ale	m2	229,000	458,98 251,16	105 106,79 57 515,64

1	2	3	4	5	6	7
		placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv COSAUTI				
81	RpCG19F	Matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar M-50 si aracet, a crapaturilor si fisurilor	m	73,200	23,19 14,49	1 697,84 1 060,66
82	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10cm	m2	1 975,600	246,79 74,38	487 551,43 146 949,08
83	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (grosime strat 30mm) cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm (Для декорирования)	m2	445,000	148,73 67,97	66 185,52 30 248,52
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1 975,600	2,47 0,97	4 871,83 1 908,43
85	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	1 975,600	80,74 39,28	159 500,46 77 609,47
86	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor Декоративная плитка под кирпич	m2	246,500	182,24 78,89	44 923,38 19 446,38
87	CJ02A aplicativ	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Декоративные элементы из пенополистирола IEE/M-24	m	498,000	113,12 99,82	56 333,76 49 710,36

1	2	3	4	5	6	7
88	CJ02A aplicativ	Profiluri simple cu latimea desfasurate intre 21-50 cm, la interiorul constructiilor, cu mortar de ipsos var M 25 si glet de ipsos, la imbinarea peretilor cu tavanul Декоративные элементы из пенополистирола SG/v-12	m	494,200	113,12 99,82	55 903,90 49 331,04
89	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	338,500	61,02 30,59	20 654,37 10 354,71
90	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	270,790	119,96 9,66	32 483,18 2 615,83
91	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	288,000	95,07 11,27	27 381,16 3 245,76
92	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	1 207,720	17,83 16,10	21 535,35 19 444,29
93	RpCR10A	Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane pline, obloane cu aripioare mobile sau fixe), la interior si exterior, cu un strat pe vopsea existenta (Vopsirea streasinei)	m2	223,550	27,17 19,32	6 073,86 4 318,99
94	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	2 977,300	30,95 24,15	92 132,55 71 901,79
		Total Lucrari de finisare exterioara Inclusiv salariu				1 250 387,91 569 330,85
		6. Elemente de timplarie 6.1. Ferestre				

1	2	3	4	5	6	7
95		-3.6, 0.00. 3600. 7200	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
96	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	33,130	13,52 13,52	448,04 448,04
97	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv - (cinci camere cu dubla deschidere)	m2	33,130	1 428,42 27,37	47 323,70 906,75
98	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,100	126,54 11,59	1 151,55 105,49
99		Ha oTM -0.0.3.6.7.2 (SA. PE-5)	buc	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre ferestre -30-50cm	m	292,300	246,90 11,59	72 170,04 3 388,34
101	RpCO08A aplicativ	Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din lemn, simple, duble sau cuplate cu cremoane semiingropate	buc	160,000	10,18 7,73	1 628,48 1 236,48
		Total Ferestre Inklusiv salariu				122 721,81 6 085,10
		6.2. Usi				
102	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,150	13,52 13,52	245,42 245,42
103	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Din aluminiu cu punte termica cu 5 camere)	m2	18,150	1 535,51 30,59	27 869,47 555,19
104	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	6,000	297,40 80,50	1 784,40 483,00
105	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	6,000	513,74 63,11	3 082,45 378,67
		Total Usi				32 981,74 1 662,28

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		Total Elemente de timplarie Inclusiv salariu				155 703,55 7 747,38
		7. Copertina Ct1.2				
106	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см	buc	16,000	29,42 7,28	470,78 116,50
107	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	16,000	19,63 18,68	314,10 298,82
108	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,220	13 604,32 1 288,00	2 992,95 283,36
109	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,220	565,41 207,41	124,39 45,63
110	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,500	209,56 37,03	1 990,79 351,78
		Total Copertina Ct1.2 Inclusiv salariu				5 893,01 1 096,09
		8. Copertina Ct3				
111	RCsB21C K=1.33	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Глубиной до 40 см	buc	8,000	29,42 7,28	235,39 58,25
112	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	19,63 18,68	157,05 149,41
113	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,110	13 605,27 1 288,00	1 496,58 141,68
114	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,110	565,36 207,27	62,19 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
115	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	4,750	209,58 37,03	995,51 175,91
		Total Copertina Ct3 Inclusiv salariu				2 946,72 548,05
		9. Trotuar din placa de beton				
116	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	263,240	61,11 11,91	16 087,84 3 136,25
117	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	394,860	22,22 22,22	8 772,99 8 772,99
118	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Nisip (Толщ 10 см)	m3	18,000	247,75 37,03	4 459,59 666,54
119	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	182,000	138,45 19,19	25 197,45 3 492,80
120	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm Установка бордюрных камней 100*20*8	m	155,000	115,41 21,57	17 888,86 3 343,97
		Total Trotuar din placa de beton Inclusiv salariu				72 406,73 19 412,55
		10. Diverse				
		10.1. PE-31, Elementelor din metal al ingradirelor I-3....I-8				
121	CL10C1	Scari, parapete, pasarele, podeste,	t	0,250	17 444,12	4 361,03

1	2	3	4	5	6	7
		contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura			2 873,88	718,47
122	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	51,000	26,43 9,66	1 348,13 492,66
123	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,300	565,33 207,37	169,60 62,21
		Total PE-31, Elementelor din metal al ingradirelor I-3....I-8 Inklusiv salariu				5 878,76 1 273,34
		10.2. Elementelor de inox al ingradirelor I1, I2				
124	CL10C1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura	t	0,100	17 444,10 2 873,90	1 744,41 287,39
125		Стоимость ограждения -teava inox	m	92,000	790,00 0,00	72 680,00 0,00
		Total Elementelor de inox al ingradirelor I1, I2 Inklusiv salariu				74 424,41 287,39
		10.3. Copertina K1,K-2				
126	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru	m2	72,000	209,56 37,03	15 088,46 2 666,16

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorile acoperisurilor (Металочерепица)				
127	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	18,000	273,48 132,02	4 922,72 2 376,36
128	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	18,000	212,60 9,66	3 826,88 173,88
129	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	18,000	278,88 11,27	5 019,76 202,86
		Total Copertina K1,K-2 Inclusiv salariu				28 857,82 5 419,26
		10.4. Ct 1.2.3				
130	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (Металочерепица)	m2	24,000	209,56 37,03	5 029,49 888,72
131	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fagure	m2	10,000	273,49 132,02	2 734,85 1 320,20
132	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	18,000	212,60 9,66	3 826,88 173,88
133	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv - 0,5 mc	m	16,000	303,38 11,27	4 854,12 180,32
134	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	18,000	171,25 49,91	3 082,45 898,38
		Total Ct 1.2.3 Inclusiv salariu				19 527,79 3 461,50
		10.5. Scara exterioara (axa 9, A-L)				
135	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	29,010	156,10 110,12	4 528,44 3 194,69

1	2	3	4	5	6	7
136	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	38,500	53,99 33,81	2 078,62 1 301,69
137	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Фундаменты Fm1.2 бетон M150	m3	10,760	1 035,96 127,19	11 146,94 1 368,57
138	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (rezistent la inghet)	m2	63,420	235,80 78,89	14 954,13 5 003,20
139	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	52,030	35,74 35,74	1 859,65 1 859,65
140	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	52,300	52,11 0,00	2 725,59 0,00
		Total Scara exterioara (axa 9, A-L) Inclusiv salariu				37 293,37 12 727,80
		10.6. Scara exterioara subsol (axa 8-9, L)				
141	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	1,240	819,15 135,11	1 015,74 167,54
142	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	6,600	106,46 28,34	702,65 187,02
143	TrB01B1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe	t	15,370	35,42 35,42	544,41 544,41

1	2	3	4	5	6	7
		pneuri, pe distanta de 50 m				
144	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,540	24,65 24,15	210,51 206,24
145	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	185,000	0,43 0,37	79,74 68,53
		Total Scara exterioara subsol (axa 8-9, L)				2 553,05
		Inclusiv salariu				1 173,74
		Total Diverse				168 535,20
		Inclusiv salariu				24 343,03

		Total	lei	2 291 160
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	189 259
		Cheltuieli de transport	2,00 %	27 184
		Cheltuieli directe	100,00 +	2 507 603
		Cheltuieli de trgie	2,00 %	50 152
		Total	100,00 +	2 557 755
		Beneficiu de deviz	1,00 %	25 578
		Total	100,00 +	2 583 333
		TVA	20,00 %	516 667
				3 100 000
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		841 150

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)