

**Lucrari de reparatie capitala a sistemului d e
electricitate din cadrul proiectului "Prin
efecienta energetica spre educatie de calitate"
(Etapa I) la IP LT "Sadoveanu", or. Calarasi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 1 017 623,83 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. 1.1. Demontaj | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile CU RECUPERAREA MATERIALULUI | buc | 230,0000 | 13,20 13,20 | 3 036,00 3 036,00 |
| 2 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 75,0000 | 55,20 55,20 | 4 140,00 4 140,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 176,00 |
| | | Total 1.1. Demontaj Inclusiv salariu | | | | 7 176,00 7 176,00 |
| | | 1.2. 1.2. Montaj | | | | |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 4 000,0000 | 6,00 6,00 | 24 000,00 24 000,00 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 4 000,0000 | 23,98 18,00 | 95 924,00 72 000,00 |
| 5 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 | m | 2 300,0000 | 35,22 25,80 | 81 002,55 59 340,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|--|--------|------------|------------------|----------------------------------|
| | | mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | | | | |
| 6 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | 1 700,0000 | 39,61 30,00 | 67 332,75 51 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 268 259,30 |
| | | Total 1.2. Montaj Inclusiv salariu | | | | 268 259,30 206 340,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 275 435,30 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 51 243,84 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 5 841,93 |
| | | <i>Total</i> | | | | 332 521,07 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 48 215,56 |
| | | <i>Total</i> | | | | 380 736,63 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 22 844,20 |
| | | Total 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 403 580,83 213 516,00 |
| | | 2. 2. Instalatii electrotehnice | | | | |
| | | 2.1. 2.1. Lucrari de montare a utilajului DIII | | | | |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 7,0000 | 207,25 142,20 | 1 450,75 995,40 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8,0000 | 226,74 139,20 | 1 813,96 1 113,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 264,71 |
| | | Total 2.1. Lucrari de montare a utilajului DIII Inclusiv salariu | | | | 3 264,71 2 109,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|------------|------------|----------------------|--------------------------------|
| | | 2.2. 2.2. Lucrari de montare a utilajului DIIQ1-1 , DIIQ1-2 , DIIQ1-3 , DIIQ2-1 , DIIQ2-2 , DIIQ2-3 | | | | |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 87,0000 | 147,53 93,60 | 12 834,68 8 143,20 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 16 A | buc | 39,0000 | 147,52 93,60 | 5 753,47 3 650,40 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | 7,0000 | 265,50 168,60 | 1 858,53 1 180,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 20 446,68 |
| | | Total 2.2. Lucrari de montare a utilajului DIIQ1-1 , DIIQ1-2 , DIIQ1-3 , DIIQ2-1 , DIIQ2-2 , DIIQ2-3 Inclusiv salariu | | | | 20 446,68 12 973,80 |
| | | 2.3. 2.3. Instalatii electrice | | | | |
| 12 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | 100 seturi | 0,0300 | 9 263,67 4 590,00 | 277,91 137,70 |
| 13 | 13 | Sonerie electromecanica pentru scoli | buc | 3,0000 | 1 000,00 0,00 | 3 000,00 0,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 40,0000 | 1 344,78 744,00 | 53 791,14 29 760,00 |
| 15 | 15 | Cablu VVGng 5x6 | m | 140,0000 | 85,00 0,00 | 11 900,00 0,00 |
| 16 | 16 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 1 700,0000 | 20,00 0,00 | 34 000,00 0,00 |
| 17 | 17 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 2 160,0000 | 14,00 0,00 | 30 240,00 0,00 |
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1200 | 1 977,42 1 932,00 | 237,29 231,84 |
| 19 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,4200 | 2 012,76 1 968,00 | 845,36 826,56 |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la | 100 buc | 1,9800 | 2 409,45 | 4 770,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|--|---------|----------|-----------|---------------------------------|
| | | instalatie inchisa | | | 2 286,00 | 4 526,28 |
| 21 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | 8,0000 | 235,46 | 1 883,68 |
| | | | | | 109,80 | 878,40 |
| 22 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 2,8900 | 16 068,10 | 46 436,81 |
| | | | | | 10 140,00 | 29 304,60 |
| 23 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi , cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,2000 | 16 067,70 | 3 213,54 |
| | | | | | 10 140,00 | 2 028,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 190 596,45 |
| | | Total 2.3. Instalatii electrice Inclusiv salariu | | | | 190 596,45 67 693,38 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 214 307,84 |
| | | <i>Asigurari sociale si medicale</i> | 24 % | | | 19 866,28 |
| | | <i>Cheltuieli de transport</i> | 10 % | | | 8 905,63 |
| | | <i>Total</i> | | | | 243 079,75 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 62 909,90 |
| | | <i>Total</i> | | | | 305 989,65 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 18 359,38 |
| | | Total 2. Instalatii electrotehnice Inclusiv salariu | | | | 324 349,03 82 776,18 |
| | | 3. 3. Utilaj | | | | |
| 24 | 24 | Panou de distributie (Principal) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 25 | Panou de distributie IIIПН 24 mod | buc | 6,0000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 26 | Corp de iluminat exterior | buc | 8,0000 | 200,00 | 1 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 27 | Corp de iluminat cu tuburi LED complet echipat | buc | 289,0000 | 250,00 | 72 250,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 28 | Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare | buc | 20,0000 | 400,00 | 8 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 29 | Automat tripolar 150 A | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|---|-----|----------|----------------|-------------------|
| 30 | 30 | Automat BA47-100/3/C40 | buc | 7,0000 | 120,00 0,00 | 840,00 0,00 |
| 31 | 31 | Automat diferential | buc | 39,0000 | 200,00 0,00 | 7 800,00 0,00 |
| 32 | 32 | Automat tripolar pana la 25 A | buc | 87,0000 | 100,00 0,00 | 8 700,00 0,00 |
| 33 | 33 | Intrerupator cu o clapa | buc | 12,0000 | 50,00 0,00 | 600,00 0,00 |
| 34 | 34 | Intrerupator cu doua clape | buc | 42,0000 | 50,00 0,00 | 2 100,00 0,00 |
| 35 | 35 | Priza | buc | 198,0000 | 50,00 0,00 | 9 900,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 120 090,00 |
| | | Total 3. Utilaj Inclusiv salariu | | | | 120 090,00 |

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| | | Total | lei | 848 019,86 |
| | | TVA | 20 % | 169 603,97 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 1 017 623,83 296 292,18 |

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie capitala a
sistemului de electricitate din cadrul
proiectului "Prin eficienta energetica
spre educatie de calitate" (Etapa I) la
IP LT "Sadoveanu", or. Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 1 017 623,83 lei

Intocmit in prețuri curente 03.05.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 1: | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 1 379,6030 | 60,00 | 82 776,18 |
| 2. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 200,0000 | 60,00 | 72 000,00 |
| 3. | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2 358,6000 | 60,00 | 141 516,00 |
| Total manopera | | | | | | 296 292,18 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|---------|------------|-----------|-----------|
| 1. | 1010219 | Lianti de ipsos "T-3" | t | 0,0176 | 2 700,00 | 47,52 |
| 2. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0016 | 17 500,00 | 28,00 |
| 3. | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0320 | 2 700,00 | 86,40 |
| 4. | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,0000 | 30 000,00 | 0,00 |
| 5. | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,0024 | 40 000,00 | 96,00 |
| 6. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 10,5700 | 45,00 | 475,65 |
| 7. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hartie | kg | 0,1860 | 30,00 | 5,58 |
| 8. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 16,0690 | 30,00 | 482,07 |
| 9. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 172,0200 | 6,00 | 1 032,12 |
| 10. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 2,0658 | 10,00 | 20,66 |
| 11. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 172,0200 | 8,00 | 1 376,16 |
| 12. | 1019460 | Banda "IIXB-304" | kg | 0,0960 | 80,00 | 7,68 |
| 13. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,9660 | 40,00 | 38,64 |
| 14. | 1019852 | Vopsea | kg | 5,3740 | 40,00 | 214,96 |
| 15. | 13 | Sonerie electromecanica pentru scoli | buc | 3,0000 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| 16. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,0000 | 320,00 | 640,00 |
| 17. | 15 | Cablu VVGng 5x6 | m | 140,0000 | 85,00 | 11 900,00 |
| 18. | 16 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 1 700,0000 | 20,00 | 34 000,00 |
| 19. | 17 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 2 160,0000 | 14,00 | 30 240,00 |
| 20. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,1630 | 13 500,00 | 2 200,50 |
| 21. | 24 | Panou de distributie (Principal) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22. | 25 | Panou de distributie IIPH 24 mod | buc | 6,0000 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 23. | 2521216704234 | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit | m | 1 829,6250 | 6,00 | 10 977,75 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|------------|-----------|-------------------|
| 24. | 2521216704235 | Tab PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 2 463,3000 | 6,00 | 14 779,80 |
| 25. | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 362,2500 | 3,00 | 1 086,75 |
| 26. | 26 | Corp de iluminat exterior | buc | 8,0000 | 200,00 | 1 600,00 |
| 27. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6 800,0000 | 2,88 | 19 584,00 |
| 28. | 27 | Corp de iluminat LED complet echipat | buc | 289,0000 | 250,00 | 72 250,00 |
| 29. | 28 | Corp de iluminat pe perete | buc | 20,0000 | 400,00 | 8 000,00 |
| 30. | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 362,2500 | 12,00 | 4 347,00 |
| 31. | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 267,7500 | 15,00 | 4 016,25 |
| 32. | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 483,0000 | 3,00 | 1 449,00 |
| 33. | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 267,7500 | 5,00 | 1 338,75 |
| 34. | 29 | Automat tripolar 150 A | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| 35. | 30 | Automat BA47-100/3/C40 | buc | 7,0000 | 120,00 | 840,00 |
| 36. | 31 | Automat diferential | buc | 39,0000 | 200,00 | 7 800,00 |
| 37. | 32 | Automat tripolar pana la 25 A | buc | 87,0000 | 100,00 | 8 700,00 |
| 38. | 33 | Intrerupator cu o clapa | buc | 12,0000 | 50,00 | 600,00 |
| 39. | 34 | Intrerupator cu doua clapete | buc | 42,0000 | 50,00 | 2 100,00 |
| 40. | 35 | Priza | buc | 198,0000 | 50,00 | 9 900,00 |
| 41. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 40,0000 | 5,00 | 200,00 |
| 42. | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,3060 | 4,00 | 1,22 |
| 43. | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 257,0400 | 0,20 | 51,41 |
| 44. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 839,1000 | 0,65 | 545,41 |
| 45. | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 141,0000 | 6,00 | 846,00 |
| 46. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,3328 | 175,00 | 58,24 |
| 47. | 5009113 | Prezoane | buc | 630,3600 | 1,00 | 630,36 |
| 48. | 5009127 | Priza de lemn | 100 buc | 0,0618 | 40,00 | 2,47 |
| 49. | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 6,3036 | 40,00 | 252,14 |
| 50. | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 8,7320 | 10,00 | 87,32 |
| 51. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 2,9840 | 25,00 | 74,60 |
| 52. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,1560 | 40,00 | 6,24 |
| 53. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,3840 | 100,00 | 38,40 |
| 54. | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0040 | 30 000,00 | 120,00 |
| 55. | 5079001 | Conductor | m | 1,2000 | 100,00 | 120,00 |
| 56. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30" | kg | 20,0000 | 34,00 | 680,00 |
| 57. | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,8910 | 60,00 | 53,46 |
| 58. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 2,9636 | 80,00 | 237,09 |
| Total materiale de constructii | | | | | | 267 565,60 |

Utilaje de constructii:

| | | | | | | |
|----|--------|---|------|----------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 16,7088 | 220,00 | 3 675,94 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 120,0000 | 70,00 | 8 400,00 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 120,0000 | 70,00 | 8 400,00 |
| 4. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 2,8800 | 280,00 | 806,40 |
| 5. | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 23,3000 | 25,00 | 582,50 |
| 6. | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 1,5400 | 25,00 | 38,50 |
| 7. | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la | h-ut | 1,5400 | 25,00 | 38,50 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|------|----------|--------|------------------|
| | | statii mobile de compresare | | | | |
| 8. | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 12,4836 | 220,00 | 2 746,39 |
| 9. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 80,0000 | 25,00 | 2 000,00 |
| 10. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 60,0000 | 25,00 | 1 500,00 |
| 11. | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 176,1300 | 70,00 | 12 329,10 |
| 12. | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,2160 | 25,00 | 155,40 |
| 13. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 1,6000 | 30,00 | 48,00 |
| 14. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 29,1924 | 180,00 | 5 254,63 |
| | | Total utilaje de construcții | | | | 45 975,36 |

| | | |
|-------|------|------------|
| Total | lei | 848 019,86 |
| TVA | 20 % | 169 603,97 |

Total deviz:

1 017 623,83

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie capitala a sistemului d e electricitate din cadrul proiectului "Prin eficienta energetica spre educatie de calitate" (Etapa I) la IPT "Sadoveanu", or. Calarasi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. 1.1. Demontaj | | | | |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile CU RECUPERAREA MATERIALULUI | buc | | | 13,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 60,00 | 13,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 036,00 |
| 2 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | | | 55,20 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,9200 | 60,00 | 55,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 140,00 |
| | | 1.2. 1.2. Montaj | | | | |
| 3 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | | | 6,00 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1000 | 60,00 | 6,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 24 000,00 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | | | 23,98 |
| | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 60,00 | 18,00 |
| | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 2,88 | 4,90 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 320,00 | 0,16 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 5,00 | 0,05 |
| | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 25,00 | 0,38 |
| | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 95 924,00 |
| 5 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | | | 35,22 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 60,00 | 25,80 |
| | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 6,00 | 6,43 |
| | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,2000 | 3,00 | 0,63 |
| | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 3,00 | 0,47 |
| | 2811236311006 | Doza de ramificatie | buc | 0,1500 | 12,00 | 1,89 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 81 002,55 |
| 6 | RpEA02B | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500 | m | | | 39,61 |
| | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 | 60,00 | 30,00 |
| | 2521216704234 | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit | m | 1,0250 | 6,00 | 6,46 |
| | 2875274117001 | Cot fonta cu filet pt. tub IPE | buc | 0,1500 | 5,00 | 0,79 |
| | 2811236311007 | Doza fonta cu filet special tub IPE | buc | 0,1500 | 15,00 | 2,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 67 332,75 |
| | | 2. 2. Instalatii electrotehnice | | | | |
| | | 2.1. 2.1. Lucrari de montare a utilajului DIII | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------|---|---------|--------|-----------|------------------|
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 | buc | | | 207,25 142,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 | 60,00 | 142,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,1000 | 45,00 | 4,50 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 30,00 | 3,00 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 | 40,00 | 0,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 | 220,00 | 15,40 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 | 25,00 | 17,75 |
| | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 | 25,00 | 5,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 | 180,00 | 12,60 |
| | | Total | lei | | | 1 450,75 |
| 8 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | | | 226,74 139,20 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 | 60,00 | 139,20 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3800 | 30,00 | 11,40 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 6,00 | 7,32 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 40,00 | 0,56 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0470 | 40,00 | 1,88 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 | 13 500,00 | 27,00 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,65 | 3,96 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 60,00 | 0,54 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 80,00 | 2,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0050 | 220,00 | 1,10 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 25,00 | 3,25 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut | 0,2000 | 30,00 | 6,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0050 | 180,00 | 0,90 |
| | | Total | lei | | | 1 813,96 |
| | | 2.2. 2.2. Lucrari de montare a utilajului ДИЭ1-1 , ДИЭ1-2 , ДИЭ1-3 , ДИЭ2-1 , ДИЭ2-2 , ДИЭ2-3 | | | | |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | | | 147,53 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42A, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 30,00 | 1,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 6,00 | 7,32 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 40,00 | 0,24 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 40,00 | 1,44 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,65 | 3,97 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50" | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 60,00 | 0,36 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, | kg | 0,0120 | 80,00 | 0,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|------------|--------|-----------|---------------------------|
| | | marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | | | | |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 25,00 | 3,25 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 180,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 12 834,68 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent UZO 16 A | buc | | | 147,52 ----- 93,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 | 60,00 | 93,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 | 30,00 | 0,03 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 | 30,00 | 1,47 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 6,00 | 7,32 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 | 40,00 | 0,24 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 | 40,00 | 1,44 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 | 13 500,00 | 13,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 | 0,65 | 3,96 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 | 40,00 | 0,04 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 | 60,00 | 0,36 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 | 80,00 | 0,96 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 | 220,00 | 0,44 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 25,00 | 3,25 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 | 180,00 | 0,36 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 5 753,47 |
| 11 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 100 A | buc | | | 265,50 ----- 168,60 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 | 60,00 | 168,60 |
| | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 | 45,00 | 3,15 |
| | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 | 30,00 | 0,12 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 | 30,00 | 13,65 |
| | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 | 6,00 | 7,32 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 | 10,00 | 0,14 |
| | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 | 8,00 | 9,76 |
| | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 | 40,00 | 0,56 |
| | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 | 40,00 | 1,84 |
| | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 | 13 500,00 | 40,50 |
| | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 | 0,65 | 2,01 |
| | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГС-50" | buc | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 25,00 | 0,50 |
| | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 | 40,00 | 0,08 |
| | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 | 60,00 | 0,54 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 | 80,00 | 2,88 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 | 220,00 | 1,98 |
| | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 | 25,00 | 3,25 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 | 25,00 | 1,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 | 180,00 | 1,62 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 858,53 |
| | | 2.3. 2.3. Instalatii electrice | | | | |
| 12 | 08-03-604-1 | Sonerie electrica cu buton | 100 seturi | | | 9 263,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|----------|----------|-----------|-----------|
| | | | | | | 4 590,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 76,5000 | 60,00 | 4 590,00 |
| | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm | t | 0,00032 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 3,0600 | 10,00 | 30,67 |
| | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 10,2000 | 4,00 | 40,67 |
| | 5009127 | Priza de lemn | 100 buc | 2,0600 | 40,00 | 82,33 |
| | 5079001 | Conductor | m | 40,0000 | 100,00 | 4 000,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1000 | 220,00 | 22,00 |
| | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 19,2000 | 25,00 | 480,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1000 | 180,00 | 18,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 277,91 |
| 13 | 13 | Sonerie electromecanica pentru scoli | buc | | | 1 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 13 | Sonerie electromecanica pentru scoli | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 000,00 |
| 14 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 1 344,78 |
| | | | | | | 744,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 60,00 | 744,00 |
| | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 | 17 500,00 | 0,70 |
| | 1010865 | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 | 2 700,00 | 2,16 |
| | 1011786 | Lac de bitum "BT-123" | t | 0,00006 | 40 000,00 | 2,40 |
| | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 | 175,00 | 1,46 |
| | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 | 25,00 | 0,10 |
| | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,0096 | 100,00 | 0,96 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,5000 | 34,00 | 17,00 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3900 | 220,00 | 85,80 |
| | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,0000 | 70,00 | 210,00 |
| | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,0000 | 70,00 | 210,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 180,00 | 70,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 53 791,14 |
| 15 | 15 | Cablu VVGng 5x6 | m | | | 85,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 15 | Cablu VVGng 5x6 | m | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 11 900,00 |
| 16 | 16 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | | | 20,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 16 | Cablu VVGng 3x2.5 | m | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 34 000,00 |
| 17 | 17 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | | | 14,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 17 | Cablu VVGng 3x1.5 | m | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 30 240,00 |
| 18 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 1 977,42 |
| | | | | | | 1 932,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 | 60,00 | 1 932,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "T-3" | t | 0,00315 | 2 700,00 | 9,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,20 | 20,42 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 220,00 | 8,83 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 180,00 | 7,17 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 237,29 |
| 19 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 012,76 |
| | | | | | | 1 968,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 | 60,00 | 1 968,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---|---------|----------|-----------|-----------|
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 700,00 | 8,36 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,20 | 20,40 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 220,00 | 8,81 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 180,00 | 7,19 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 845,36 |
| 20 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | | | 2 409,45 |
| | | | | | | 2 286,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 38,1000 | 60,00 | 2 286,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 700,00 | 8,45 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,5000 | 30,00 | 45,00 |
| | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 | 0,20 | 20,40 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 | 80,00 | 33,60 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 | 220,00 | 8,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 | 180,00 | 7,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 4 770,72 |
| 21 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor | buc | | | 235,46 |
| | | | | | | 109,80 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 60,00 | 109,80 |
| | 1019460 | Banda "ПXB-304" | kg | 0,0120 | 80,00 | 0,96 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0,0100 | 10,00 | 0,10 |
| | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ² | t | 0,0005 | 30 000,00 | 15,00 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 80,00 | 0,80 |
| | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 | 220,00 | 4,40 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 280,00 | 100,80 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 180,00 | 3,60 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 883,68 |
| 22 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 16 068,10 |
| | | | | | | 10 140,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 60,00 | 10 140,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 700,00 | 8,50 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 1,00 | 204,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 40,00 | 81,60 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 10,00 | 28,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 220,00 | 888,80 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 70,00 | 3 990,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 180,00 | 727,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 46 436,81 |
| 23 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi , cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | | | 16 067,70 |
| | | | | | | 10 140,00 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 169,0000 | 60,00 | 10 140,00 |
| | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 | 2 700,00 | 8,10 |
| | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 | 1,00 | 204,00 |
| | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 | 40,00 | 81,60 |
| | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 | 10,00 | 28,00 |
| | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,0400 | 220,00 | 888,80 |
| | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 57,0000 | 70,00 | 3 990,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,0400 | 180,00 | 727,20 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 3 213,54 |
| | | 3. 3. Utilaj | | | | |
| 24 | 24 | Panou de distributie (Principal) | buc | | | 2 000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 24 | Panou de distributie (Principal) | buc | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----|---|-----|--------|----------|------------------|
| 25 | 25 | Panou de distributie IIIH 24 mod | buc | | | 1 000,00 0,00 |
| | 25 | Panou de distributie IIIH 24 mod | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 6 000,00 |
| 26 | 26 | Corp de iluminat exterior | buc | | | 200,00 0,00 |
| | 26 | Corp de iluminat exterior | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 1 600,00 |
| 27 | 27 | Corp de iluminat cu tuburi LED complet echipat | buc | | | 250,00 0,00 |
| | 27 | Corp de iluminat LED complet echipat | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 72 250,00 |
| 28 | 28 | Corp de iluminat pe perete pentru sala de sport cu armare | buc | | | 400,00 0,00 |
| | 28 | Corp de iluminat pe perete | buc | 1,0000 | 400,00 | 400,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 000,00 |
| 29 | 29 | Automat tripolar 150 A | buc | | | 300,00 0,00 |
| | 29 | Automat tripolar 150 A | buc | 1,0000 | 300,00 | 300,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 300,00 |
| 30 | 30 | Automat BA47-100/3/C40 | buc | | | 120,00 0,00 |
| | 30 | Automat BA47-100/3/C40 | buc | 1,0000 | 120,00 | 120,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 840,00 |
| 31 | 31 | Automat diferential | buc | | | 200,00 0,00 |
| | 31 | Automat diferential | buc | 1,0000 | 200,00 | 200,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 7 800,00 |
| 32 | 32 | Automat tripolar pana la 25 A | buc | | | 100,00 0,00 |
| | 32 | Automat tripolar pana la 25 A | buc | 1,0000 | 100,00 | 100,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 8 700,00 |
| 33 | 33 | Intrerupator cu o clapa | buc | | | 50,00 0,00 |
| | 33 | Intrerupator cu o clapa | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 600,00 |
| 34 | 34 | Intrerupator cu doua clape | buc | | | 50,00 0,00 |
| | 34 | Intrerupator cu doua clape | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 2 100,00 |
| 35 | 35 | Priza | buc | | | 50,00 0,00 |
| | 35 | Priza | buc | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 9 900,00 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.