

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **Primaria mun. Strășeni**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr: **21645219** din **06 iulie 2026** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL Polimer Gaz Complet** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **24.07.2026**

Ofertant/candidat

**SRL Polimer Gaz Complet**

(semnătura autorizată)

## OFERTĂ

Către Primaria mun. Strășeni

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **„Polimer Gaz Complet” SRL**
2. Reprezentanți ai ofertantului **Impărățel Boris**

Ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să

executăm: **Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.**  
(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **5 324 105,32 (cinci milioane trei sute douăzeci și patru de mii o sută cinci lei și treizeci și doi de bani)** lei,  
(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **1 064 821,06 (un milion șaiszeci și patru de mii opt sute douăzeci și unu de lei și șase bani)** lei  
(suma în litere și în cifre)

3. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 5 luni luni calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

4. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 75 (șaptezeci și cinci) zile, respectiv pînă la data de 11 octombrie 2026  
(durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

6. Alături de oferta de bază:

[ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[ ] nu depunem ofertă alternativă.

*(se bifează opțiunea corespunzătoare)*

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 24 / iulie / 2026

Impărațul Boris, în calitate de  
Director, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele  
SRL ”Polimer Gaz Complet”  
\_\_\_\_\_  
(denumirea/numele ofertantului)

#### ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 3,5 (% din prețul total ofertat).

2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă rețineri bancare

în cuantum de 10 % (din prețul total ofertat) și constituie 638 893 mii lei.

3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 120 luni calendaristice.

4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 3 zile zile calendaristice.

5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către: **Primaria mun. Strășeni**

*(denumirea autorității contractante și adresa completă)*

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: Construcția rețelilor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni**, pentru o durată de **75 (șaptezeci și cinci)** zile, respectiv până la data de **11.10.2026**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **24.07.2026** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL Polimer Gaz Complet**  
(semnătura autorizată)

**Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis",  
din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni**

**Centralizator devize**

| <b>Nr.</b> | <b>Denumire compartiment</b>                                                 | <b>Fara TVA</b>     | <b>TVA</b>          | <b>Total</b>        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | 1.1 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni. | 4 672 095,01        | 934 419,00          | 5 606 514,01        |
| <b>2</b>   | 1.2 Construcția rețelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strășeni        | 220 572,47          | 44 114,49           | 264 686,96          |
| <b>3</b>   | 1.3 Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strășeni      | 300 402,84          | 60 080,57           | 360 483,41          |
| <b>4</b>   | 1.4 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni  | 131 035,00          | 26 207,00           | 157 242,00          |
|            | <b>Total</b>                                                                 | <b>5 324 105,32</b> | <b>1 064 821,06</b> | <b>6 388 926,38</b> |

# Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strasenii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 606 514,01 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m)</b><br><br><b>1.1. 1.1. Rețele de canalizare</b><br><br><b>1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 8,0200                                | 1 332,50<br>0,00                      | 10 686,65<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 24,8500                               | 103,00<br>103,00                      | 2 559,55<br>2 559,55   |
| 3      | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 3,9800                                | 143,20<br>143,20                      | 569,95<br>569,95       |
| 4      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,3400                                | 1 370,00<br>0,00                      | 465,80<br>0,00         |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 5  | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,3400   | 1 683,50<br>0,00   | 572,39<br>0,00                 |
| 6  | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 57,2200  | 26,88<br>0,00      | 1 538,08<br>0,00               |
| 7  | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 152,2000 | 15,50<br>15,50     | 2 359,10<br>2 359,10           |
| 8  | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 6,5000   | 545,00<br>0,00     | 3 542,50<br>0,00               |
| 9  | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 8,0900   | 1 947,55<br>441,00 | 15 755,68<br>3 567,69          |
| 10 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 15,5400  | 448,00<br>58,50    | 6 961,92<br>909,09             |
| 11 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 444,0000 | 39,40<br>24,00     | 17 494,22<br>10 656,00         |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                                |
|    |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    | <b>62 505,84<br/>20 621,38</b> |
|    |          | <b>1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |          |                    |                                |
| 12 | DC04B    | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m      | 18,0000  | 149,17<br>23,20    | 2 685,06<br>417,60             |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 13 | DI109    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     | 1,2000   | 302,20<br>128,00    | 362,64<br>153,60              |
| 14 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,2000   | 484,25<br>45,00     | 581,10<br>54,00               |
| 15 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     | 2,5000   | 573,75<br>49,50     | 1 434,38<br>123,75            |
| 16 | DB19A    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                  | m2     | 18,0000  | 215,74<br>11,35     | 3 883,25<br>204,34            |
| 17 | DB19G    | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2     | 18,0000  | 316,46<br>5,68      | 5 696,36<br>102,17            |
| 18 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 17,5000  | 32,68<br>11,44      | 571,88<br>200,20              |
| 19 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 12,0000  | 484,25<br>45,00     | 5 811,00<br>540,00            |
| 20 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 1,2100   | 10 577,30<br>395,20 | 12 798,53<br>478,19           |
| 21 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     | 2,5000   | 31,43<br>31,43      | 78,57<br>78,57                |
| 22 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     | 2,5000   | 446,76<br>220,16    | 1 116,89<br>550,40            |
| 23 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0600   | 1 683,50<br>0,00    | 101,01<br>0,00                |
| 24 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 8,5000   | 26,88<br>0,00       | 228,48<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|    |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |          |                     | <b>35 349,15<br/>2 902,82</b> |
|    |          | <b>1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |          |                     |                               |
| 25 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 221,7600 | 135,19<br>24,00     | 29 979,28<br>5 322,24         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
| 26 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                    | m   | 40,0000  | 736,93<br>15,76      | 29 477,03<br>630,40           |
| 27 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m   | 2,0000   | 153,48<br>14,56      | 306,96<br>29,12               |
| 28 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m   | 221,7500 | 1,20<br>0,00         | 266,10<br>0,00                |
| 29 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3  | 0,2500   | 2 317,44<br>682,40   | 579,36<br>170,60              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |          |                      |                               |
|    |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |          |                      | <b>60 608,73<br/>6 152,36</b> |
|    |         | <b>1.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                               |     |          |                      |                               |
| 30 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3  | 5,1200   | 3 025,36<br>1 109,60 | 15 489,82<br>5 681,16         |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                | buc | 8,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 8 720,00<br>0,00              |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                              | buc | 8,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 8 720,00<br>0,00              |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                 | buc | 8,0000   | 1 050,00<br>0,00     | 8 400,00<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-3                                                                                                                                                   | buc | 4,0000   | 540,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00                |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 20,0000  | 380,00<br>0,00     | 7 600,00<br>0,00                |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 7,0000   | 520,00<br>0,00     | 3 640,00<br>0,00                |
| 37 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 116,5000 | 48,77<br>19,72     | 5 682,06<br>2 297,38            |
| 38 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1200   | 1 613,08<br>386,42 | 193,57<br>46,37                 |
| 39 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 8,0000   | 1 800,00<br>0,00   | 14 400,00<br>0,00               |
| 40 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,5000   | 573,75<br>49,50    | 860,63<br>74,25                 |
| 41 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 1,5000   | 2 024,73<br>308,00 | 3 037,10<br>462,00              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    | <b>78 903,18<br/>8 561,16</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>237 366,90<br/>38 237,72</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Capitolul 1. str. Aron<br/>Pumnu segment 305 (221,76 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |          |                    | <b>237 366,90<br/>38 237,72</b> |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                | 7                    |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------|
|    |          | <b>2. Capitolul 2. str. Aron Pumnu<br/>segment 19 (175.98 m)</b><br><br><b>2.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                |        |          |                  |                      |
| 42 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 6,3600   | 1 332,50<br>0,00 | 8 474,70<br>0,00     |
| 43 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 19,7000  | 103,00<br>103,00 | 2 029,10<br>2 029,10 |
| 44 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 3,2000   | 143,20<br>143,20 | 458,25<br>458,25     |
| 45 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,2700   | 1 370,00<br>0,00 | 369,90<br>0,00       |
| 46 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,2700   | 1 683,52<br>0,00 | 454,55<br>0,00       |
| 47 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 45,4000  | 26,88<br>0,00    | 1 220,35<br>0,00     |
| 48 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 120,5000 | 15,50<br>15,50   | 1 867,75<br>1 867,75 |
| 49 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 5,2000   | 545,00<br>0,00   | 2 834,00<br>0,00     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 6,4100   | 1 947,55<br>441,00 | 12 483,80<br>2 826,81          |
| 51 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 12,3200  | 448,00<br>58,50    | 5 519,36<br>720,72             |
| 52 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 352,0000 | 39,40<br>24,00     | 13 869,29<br>8 448,00          |
|    |        |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                                |
|    |        | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    | <b>49 581,05<br/>16 350,63</b> |
|    |        | <b>2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |          |                    |                                |
| 53 | DC04B  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m      | 14,3000  | 149,15<br>23,20    | 2 132,85<br>331,76             |
| 54 | DI109  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     | 0,9500   | 302,17<br>128,00   | 287,06<br>121,60               |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,9500   | 484,25<br>45,00    | 460,04<br>42,75                |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     | 2,0000   | 573,75<br>49,50    | 1 147,50<br>99,00              |
| 57 | DB19A  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                  | m2     | 14,3000  | 215,74<br>11,35    | 3 085,03<br>162,33             |
| 58 | DB19G  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2     | 14,3000  | 316,47<br>5,68     | 4 525,50<br>81,17              |
| 59 | DI118  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 13,9000  | 32,68<br>11,44     | 454,24<br>159,02               |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 60 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                | m3     | 9,5000   | 484,25<br>45,00     | 4 600,38<br>427,50            |
| 61 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                             | 100m2  | 0,9600   | 10 577,29<br>395,20 | 10 154,20<br>379,39           |
| 62 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                                     | m2     | 2,0000   | 31,43<br>31,43      | 62,86<br>62,86                |
| 63 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                               | m2     | 2,0000   | 446,75<br>220,16    | 893,51<br>440,32              |
| 64 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor             | 100 m3 | 0,0500   | 1 683,40<br>0,00    | 84,17<br>0,00                 |
| 65 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                      | t      | 6,7500   | 26,88<br>0,00       | 181,44<br>0,00                |
|    |          |                                                                                                                                                                                                                            |        |          |                     |                               |
|    |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |          |                     | <b>28 068,78<br/>2 307,70</b> |
|    |          | <b>2.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                  |        |          |                     |                               |
| 66 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                           | m      | 176,0000 | 135,19<br>24,00     | 23 793,07<br>4 224,00         |
| 67 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                     | m      | 40,0000  | 736,93<br>15,76     | 29 477,03<br>630,40           |
| 68 | AcA52C   | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul teorii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m      | 2,0000   | 153,48<br>14,56     | 306,96<br>29,12               |
| 69 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                        | m      | 176,0000 | 1,20<br>0,00        | 211,20<br>0,00                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| 70 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3  | 0,2500  | 2 317,44<br>682,40   | 579,36<br>170,60              |
|    |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                               |
|    |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |     |         |                      | <b>54 367,62<br/>5 054,12</b> |
|    |         | <b>2.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                      |     |         |                      |                               |
| 71 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 3,8600  | 3 025,36<br>1 109,60 | 11 677,89<br>4 283,06         |
| 72 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)       | buc | 6,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)     | buc | 6,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |
| 74 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 6,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 6 300,00<br>0,00              |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                   | buc | 43,0000 | 540,00<br>0,00       | 23 220,00<br>0,00             |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc | 16,0000 | 380,00<br>0,00       | 6 080,00<br>0,00              |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 5,0000  | 520,00<br>0,00       | 2 600,00<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 78 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 77,6500 | 48,77<br>19,72     | 3 787,21<br>1 531,26            |
| 79 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0910  | 1 612,97<br>386,37 | 146,78<br>35,16                 |
| 80 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 6,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 10 800,00<br>0,00               |
| 81 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,5000  | 573,75<br>49,50    | 860,63<br>74,25                 |
| 82 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 1,5000  | 2 024,73<br>308,00 | 3 037,10<br>462,00              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>81 589,61<br/>6 385,73</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>213 607,06<br/>30 098,18</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Capitolul 2. str. Aron<br/>Pumnu segment 19 (175.98 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |        |         |                    | <b>213 607,06<br/>30 098,18</b> |
|    |         | <b>3. Capitolul 3. str. Valeriu Cupcea<br/>segment 128 (74 m)</b><br><br><b>3.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>3.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                              |        |         |                    |                                 |
| 83 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 2,6700  | 1 332,50<br>0,00   | 3 557,77<br>0,00                |
| 84 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 7,0900  | 103,00<br>103,00   | 730,27<br>730,27                |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                                     | 7                                       |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 85 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 10,0000 | <div>143,20</div> <div>143,20</div>   | <div>1 432,04</div> <div>1 432,04</div> |
| 86 |          | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,5000  | <div>285,00</div> <div>0,00</div>     | <div>997,50</div> <div>0,00</div>       |
| 87 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1200  | <div>1 370,00</div> <div>0,00</div>   | <div>164,40</div> <div>0,00</div>       |
| 88 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1200  | <div>1 683,50</div> <div>0,00</div>   | <div>202,02</div> <div>0,00</div>       |
| 89 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 20,8300 | <div>26,88</div> <div>0,00</div>      | <div>559,90</div> <div>0,00</div>       |
| 90 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 47,3000 | <div>15,50</div> <div>15,50</div>     | <div>733,15</div> <div>733,15</div>     |
| 91 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 1,9000  | <div>545,00</div> <div>0,00</div>     | <div>1 035,50</div> <div>0,00</div>     |
| 92 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 | 2,3700  | <div>1 947,55</div> <div>441,00</div> | <div>4 615,69</div> <div>1 045,17</div> |
| 93 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     | 5,2000  | <div>448,00</div> <div>58,50</div>    | <div>2 329,60</div> <div>304,20</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                   | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|
| 94  | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2    | 58,2000 | 39,40<br>24,00      | 2 292,93<br>1 396,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |       |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |       |         |                     | <b>18 650,77<br/>5 641,63</b> |
|     |         | <b>3.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |       |         |                     |                               |
| 95  | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m     | 30,0000 | 149,17<br>23,20     | 4 475,10<br>696,00            |
| 96  | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3    | 1,5000  | 302,19<br>128,00    | 453,29<br>192,00              |
| 97  | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,5000  | 484,25<br>45,00     | 726,38<br>67,50               |
| 98  | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3    | 2,7000  | 573,75<br>49,50     | 1 549,12<br>133,65            |
| 99  | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                  | m2    | 14,7000 | 215,74<br>11,35     | 3 171,31<br>166,87            |
| 100 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2    | 14,7000 | 316,46<br>5,68      | 4 652,00<br>83,44             |
| 101 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3    | 5,8400  | 32,68<br>11,44      | 190,87<br>66,81               |
| 102 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    | 4,0000  | 484,25<br>45,00     | 1 937,00<br>180,00            |
| 103 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2 | 0,4000  | 10 577,30<br>395,20 | 4 230,92<br>158,08            |
| 104 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2    | 2,0000  | 31,43<br>31,43      | 62,86<br>62,86                |
| 105 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2    | 2,0000  | 446,75<br>220,16    | 893,51<br>440,32              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |       |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |       |         |                     | <b>22 342,36<br/>2 247,53</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>3.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                           |     |         |                                         |                                          |
| 106 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                    | m   | 74,0000 | <div>135,19</div> <div>24,00</div>      | <div>10 003,90</div> <div>1 776,00</div> |
| 107 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 40,0000 | <div>736,93</div> <div>15,76</div>      | <div>29 477,03</div> <div>630,40</div>   |
| 108 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m   | 74,0000 | <div>1,20</div> <div>0,00</div>         | <div>88,80</div> <div>0,00</div>         |
| 109 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3  | 0,4000  | <div>2 317,25</div> <div>682,40</div>   | <div>926,90</div> <div>272,96</div>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                     |     |         |                                         |                                          |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |         |                                         | <b>40 496,63<br/>2 679,36</b>            |
|     |         | <b>3.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                         |     |         |                                         |                                          |
| 110 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3  | 1,9200  | <div>3 025,37</div> <div>1 109,60</div> | <div>5 808,71</div> <div>2 130,44</div>  |
| 111 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIИ-10 (0,18 m3)                         | buc | 3,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 270,00</div> <div>0,00</div>      |
| 112 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIИ1-10-1(0,10 m3)                       | buc | 3,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 270,00</div> <div>0,00</div>      |
| 113 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                          | buc | 3,0000  | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 150,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 114 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 800,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00                  |
| 115 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 5,0000  | 380,00<br>0,00     | 1 900,00<br>0,00                |
| 116 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00                |
| 117 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16              |
| 118 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0380  | 1 613,16<br>386,32 | 61,30<br>14,68                  |
| 119 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00                |
| 120 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,5000  | 573,74<br>49,50    | 286,87<br>24,75                 |
| 121 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 0,5000  | 2 024,54<br>308,00 | 1 012,27<br>154,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>27 886,65<br/>3 087,03</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>109 376,41<br/>13 655,55</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 3. str. Valeriu<br/>Cupcea segment 128 (74 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    | <b>109 376,41<br/>13 655,55</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
|     |          | <b>4. Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea<br/>segment 679 (84.6 m)</b><br><br><b>4.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>4.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                             |        |         |                  |                      |
| 122 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,6700  | 1 332,50<br>0,00 | 3 557,77<br>0,00     |
| 123 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 7,0900  | 103,00<br>103,00 | 730,27<br>730,27     |
| 124 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 10,0000 | 143,20<br>143,20 | 1 432,04<br>1 432,04 |
| 125 |          | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,5000  | 285,00<br>0,00   | 997,50<br>0,00       |
| 126 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1200  | 1 370,00<br>0,00 | 164,40<br>0,00       |
| 127 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1200  | 1 683,50<br>0,00 | 202,02<br>0,00       |
| 128 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 20,8300 | 26,88<br>0,00    | 559,90<br>0,00       |
| 129 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 47,3000 | 15,50<br>15,50   | 733,15<br>733,15     |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 130 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 1,9000  | 545,00<br>0,00     | 1 035,50<br>0,00              |
| 131 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                    | 100 m3 | 2,3700  | 1 947,55<br>441,00 | 4 615,69<br>1 045,17          |
| 132 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu piatra sparta                    | m3     | 5,2000  | 448,00<br>58,50    | 2 329,60<br>304,20            |
| 133 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 58,2000 | 39,40<br>24,00     | 2 292,93<br>1 396,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>18 650,77<br/>5 641,63</b> |
|     |         | <b>4.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                    |                               |
| 134 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri<br>diamantate a rosturilor de<br>contractie si dilatatie in betonul de<br>uzura la drumuri                                                                                                          | m      | 30,0000 | 149,17<br>23,20    | 4 475,10<br>696,00            |
| 135 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                       | m3     | 1,5000  | 302,19<br>128,00   | 453,29<br>192,00              |
| 136 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,5000  | 484,25<br>45,00    | 726,38<br>67,50               |
| 137 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                              | m3     | 2,7000  | 573,75<br>49,50    | 1 549,12<br>133,65            |
| 138 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 4,0 cm, cu asternere<br>manuala                                                                                                           | m2     | 14,7000 | 215,74<br>11,35    | 3 171,31<br>166,87            |
| 139 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu<br>agregat mare, executata la cald, in<br>grosime de 6,0 cm, cu asternere<br>mecanica                                                                                                          | m2     | 14,7000 | 316,46<br>5,68     | 4 652,00<br>83,44             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 140 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                 | m3    | 5,8400  | 32,68<br>11,44       | 190,87<br>66,81               |
| 141 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                            | m3    | 4,0000  | 484,25<br>45,00      | 1 937,00<br>180,00            |
| 142 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                         | 100m2 | 0,4000  | 10 577,30<br>395,20  | 4 230,92<br>158,08            |
| 143 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                 | m2    | 2,0000  | 31,43<br>31,43       | 62,86<br>62,86                |
| 144 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                           | m2    | 2,0000  | 446,75<br>220,16     | 893,51<br>440,32              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |       |         |                      | <b>22 342,36<br/>2 247,53</b> |
|     |         | <b>4.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |       |         |                      |                               |
| 145 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m     | 84,6000 | 135,19<br>24,00      | 11 436,89<br>2 030,40         |
| 146 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     | 40,0000 | 736,93<br>15,76      | 29 477,03<br>630,40           |
| 147 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m     | 84,6000 | 1,20<br>0,00         | 101,52<br>0,00                |
| 148 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3    | 0,4500  | 2 317,20<br>682,40   | 1 042,74<br>307,08            |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |       |         |                      | <b>42 058,18<br/>2 967,88</b> |
|     |         | <b>4.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |       |         |                      |                               |
| 149 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3    | 2,5600  | 3 025,32<br>1 109,60 | 7 744,83<br>2 840,58          |
| 150 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЩД-10 (0,18 m3)                             | buc   | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 151 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 3 270,00<br>0,00   |
| 152 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                    | buc | 3,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 3 150,00<br>0,00   |
| 153 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                               | buc | 2,0000  | 800,00<br>0,00     | 1 600,00<br>0,00   |
| 154 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                    | buc | 5,0000  | 380,00<br>0,00     | 1 900,00<br>0,00   |
| 155 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                         | buc | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00   |
| 156 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16 |
| 157 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0520  | 1 612,88<br>386,35 | 83,87<br>20,09     |
| 158 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00   |
| 159 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,6500  | 573,75<br>49,49    | 372,94<br>32,17    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 160 | CA03F01  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     | 0,6500  | 2 024,58<br>308,00 | 1 315,98<br>200,20              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>31 035,12<br/>3 856,20</b>   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>114 086,43<br/>14 713,24</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |          | <b>Total Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea segment 679 (84.6 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>114 086,43<br/>14 713,24</b> |
|     |          | <b>5. Capitolul 5. str. Valeriu Cupcea segment 30 (63.35 m)</b><br><br><b>5.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>5.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                 |        |         |                    |                                 |
| 161 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,6700  | 1 332,50<br>0,00   | 3 557,77<br>0,00                |
| 162 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 7,0900  | 103,00<br>103,00   | 730,27<br>730,27                |
| 163 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 10,0000 | 143,20<br>143,20   | 1 432,04<br>1 432,04            |
| 164 |          | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,5000  | 285,00<br>0,00     | 997,50<br>0,00                  |
| 165 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1200  | 1 370,00<br>0,00   | 164,40<br>0,00                  |
| 166 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1200  | 1 683,50<br>0,00   | 202,02<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 167 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 20,8300 | 26,88<br>0,00      | 559,90<br>0,00                |
| 168 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 47,3000 | 15,50<br>15,50     | 733,15<br>733,15              |
| 169 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 1,9000  | 545,00<br>0,00     | 1 035,50<br>0,00              |
| 170 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,3700  | 1 947,55<br>441,00 | 4 615,69<br>1 045,17          |
| 171 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 5,2000  | 448,00<br>58,50    | 2 329,60<br>304,20            |
| 172 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 58,2000 | 39,40<br>24,00     | 2 292,93<br>1 396,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |         |                    | <b>18 650,77<br/>5 641,63</b> |
|     |         | <b>5.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |                    |                               |
| 173 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m      | 30,0000 | 149,17<br>23,20    | 4 475,10<br>696,00            |
| 174 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     | 1,5000  | 302,19<br>128,00   | 453,29<br>192,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                   | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|
| 175 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                            | m3    | 1,5000  | 484,25<br>45,00     | 726,38<br>67,50               |
| 176 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                    | m3    | 2,7000  | 573,75<br>49,50     | 1 549,12<br>133,65            |
| 177 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                          | m2    | 14,7000 | 215,74<br>11,35     | 3 171,31<br>166,87            |
| 178 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                         | m2    | 14,7000 | 316,46<br>5,68      | 4 652,00<br>83,44             |
| 179 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                 | m3    | 5,8400  | 32,68<br>11,44      | 190,87<br>66,81               |
| 180 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                            | m3    | 4,0000  | 484,25<br>45,00     | 1 937,00<br>180,00            |
| 181 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                         | 100m2 | 0,4000  | 10 577,30<br>395,20 | 4 230,92<br>158,08            |
| 182 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                 | m2    | 2,0000  | 31,43<br>31,43      | 62,86<br>62,86                |
| 183 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                           | m2    | 2,0000  | 446,75<br>220,16    | 893,51<br>440,32              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |       |         |                     | <b>22 342,36<br/>2 247,53</b> |
|     |         | <b>5.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |       |         |                     |                               |
| 184 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m     | 63,3500 | 135,19<br>24,00     | 8 564,15<br>1 520,40          |
| 185 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     | 40,0000 | 736,93<br>15,76     | 29 477,03<br>630,40           |
| 186 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m     | 63,3500 | 1,20<br>0,00        | 76,02<br>0,00                 |
| 187 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3    | 0,4000  | 2 317,25<br>682,40  | 926,90<br>272,96              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |         |                     | <b>39 044,10<br/>2 423,76</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                                       | 7                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |         | <b>5.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                      |     |         |                                         |                                         |
| 188 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 1,9200  | <div>3 025,37</div> <div>1 109,60</div> | <div>5 808,71</div> <div>2 130,44</div> |
| 189 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)       | buc | 3,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 270,00</div> <div>0,00</div>     |
| 190 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)     | buc | 3,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 270,00</div> <div>0,00</div>     |
| 191 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 3,0000  | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 150,00</div> <div>0,00</div>     |
| 192 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                   | buc | 1,0000  | <div>800,00</div> <div>0,00</div>       | <div>800,00</div> <div>0,00</div>       |
| 193 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc | 5,0000  | <div>380,00</div> <div>0,00</div>       | <div>1 900,00</div> <div>0,00</div>     |
| 194 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 2,0000  | <div>520,00</div> <div>0,00</div>       | <div>1 040,00</div> <div>0,00</div>     |
| 195 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg  | 38,7000 | <div>48,77</div> <div>19,72</div>       | <div>1 887,50</div> <div>763,16</div>   |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 196 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0380  | 1 613,16<br>386,32 | 61,30<br>14,68                  |
| 197 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00                |
| 198 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,5000  | 573,74<br>49,50    | 286,87<br>24,75                 |
| 199 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 0,5000  | 2 024,54<br>308,00 | 1 012,27<br>154,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>27 886,65<br/>3 087,03</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>107 923,88<br/>13 399,95</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 5. str. Valeriu<br/>Cupcea segment 30 (63.35 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>107 923,88<br/>13 399,95</b> |
|     |         | <b>6. Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea<br/>segment 680 (61.49 m)</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>6.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>6.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                    |                                 |
| 200 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 2,6700  | 1 332,50<br>0,00   | 3 557,77<br>0,00                |
| 201 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 7,0900  | 103,00<br>103,00   | 730,27<br>730,27                |
| 202 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                | m3     | 10,0000 | 143,20<br>143,20   | 1 432,04<br>1 432,04            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|-------------------------------|
| 203 |          | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,5000  | 285,00<br>0,00     | 997,50<br>0,00                |
| 204 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,1200  | 1 370,00<br>0,00   | 164,40<br>0,00                |
| 205 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1200  | 1 683,50<br>0,00   | 202,02<br>0,00                |
| 206 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 20,8300 | 26,88<br>0,00      | 559,90<br>0,00                |
| 207 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 47,3000 | 15,50<br>15,50     | 733,15<br>733,15              |
| 208 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 1,9000  | 545,00<br>0,00     | 1 035,50<br>0,00              |
| 209 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,3700  | 1 947,55<br>441,00 | 4 615,69<br>1 045,17          |
| 210 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 5,2000  | 448,00<br>58,50    | 2 329,60<br>304,20            |
| 211 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 58,2000 | 39,40<br>24,00     | 2 292,93<br>1 396,80          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |         |                    | <b>18 650,77<br/>5 641,63</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6                   | 7                             |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>6.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                          |       |         |                     |                               |
| 212 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatare in betonul de uzura la drumuri                                    | m     | 30,0000 | 149,17<br>23,20     | 4 475,10<br>696,00            |
| 213 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                          | m3    | 1,5000  | 302,19<br>128,00    | 453,29<br>192,00              |
| 214 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                      | m3    | 1,5000  | 484,25<br>45,00     | 726,38<br>67,50               |
| 215 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                              | m3    | 2,7000  | 573,75<br>49,50     | 1 549,12<br>133,65            |
| 216 | DB19A   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                    | m2    | 14,7000 | 215,74<br>11,35     | 3 171,31<br>166,87            |
| 217 | DB19G   | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                   | m2    | 14,7000 | 316,46<br>5,68      | 4 652,00<br>83,44             |
| 218 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                           | m3    | 5,8400  | 32,68<br>11,44      | 190,87<br>66,81               |
| 219 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                      | m3    | 4,0000  | 484,25<br>45,00     | 1 937,00<br>180,00            |
| 220 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                   | 100m2 | 0,4000  | 10 577,30<br>395,20 | 4 230,92<br>158,08            |
| 221 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                           | m2    | 2,0000  | 31,43<br>31,43      | 62,86<br>62,86                |
| 222 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                     | m2    | 2,0000  | 446,75<br>220,16    | 893,51<br>440,32              |
|     |         |                                                                                                                                                  |       |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                          |       |         |                     | <b>22 342,36<br/>2 247,53</b> |
|     |         | <b>6.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                        |       |         |                     |                               |
| 223 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m     | 61,5000 | 135,19<br>24,00     | 8 314,05<br>1 476,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| 224 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 40,0000 | 736,93<br>15,76      | 29 477,03<br>630,40           |
| 225 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m   | 61,5000 | 1,20<br>0,00         | 73,80<br>0,00                 |
| 226 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3  | 0,4000  | 2 317,25<br>682,40   | 926,90<br>272,96              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |     |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                      | <b>38 791,78<br/>2 379,36</b> |
|     |         | <b>6.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |     |         |                      |                               |
| 227 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3  | 1,9200  | 3 025,37<br>1 109,60 | 5 808,71<br>2 130,44          |
| 228 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 229 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 230 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                              | buc | 3,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 3 150,00<br>0,00              |
| 231 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                                         | buc | 1,0000  | 800,00<br>0,00       | 800,00<br>0,00                |
| 232 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                              | buc | 5,0000  | 380,00<br>0,00       | 1 900,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 233 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                            | buc    | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00                |
| 234 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg     | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16              |
| 235 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0380  | 1 613,16<br>386,32 | 61,30<br>14,68                  |
| 236 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00                |
| 237 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,5000  | 573,74<br>49,50    | 286,87<br>24,75                 |
| 238 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3     | 0,5000  | 2 024,54<br>308,00 | 1 012,27<br>154,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>27 886,65<br/>3 087,03</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                    | <b>107 671,56<br/>13 355,55</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea segment 680 (61.49 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |                    | <b>107 671,56<br/>13 355,55</b> |
|     |         | <b>7. Capitolul 7. str. Ioan Voda cel cumplit segment 292 (143.43 m)</b><br><br><b>7.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>7.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                           |        |         |                    |                                 |
| 239 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                         | 100 m3 | 5,2000  | 1 332,50<br>0,00   | 6 929,00<br>0,00                |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------|
| 240 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 4,6000  | 103,00<br>103,00   | 473,80<br>473,80   |
| 241 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 2,6000  | 143,20<br>143,20   | 372,33<br>372,33   |
| 242 |          | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 7,0000  | 285,00<br>0,00     | 1 995,00<br>0,00   |
| 243 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,2200  | 1 370,00<br>0,00   | 301,40<br>0,00     |
| 244 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,2200  | 1 683,50<br>0,00   | 370,37<br>0,00     |
| 245 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 18,0000 | 26,88<br>0,00      | 483,84<br>0,00     |
| 246 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 38,7000 | 15,50<br>15,50     | 599,85<br>599,85   |
| 247 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 1,9300  | 545,00<br>0,00     | 1 051,85<br>0,00   |
| 248 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 | 1,9300  | 1 947,55<br>441,00 | 3 758,77<br>851,13 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                   | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------|--------------------------------|
| 249 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3    | 4,2500  | 448,00<br>58,50     | 1 903,98<br>248,62             |
| 250 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2    | 47,6000 | 39,40<br>24,00      | 1 875,40<br>1 142,40           |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |       |         |                     |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |       |         |                     | <b>20 115,59<br/>3 688,13</b>  |
|     |         | <b>7.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |       |         |                     |                                |
| 251 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m     | 30,0000 | 149,17<br>23,20     | 4 475,10<br>696,00             |
| 252 | DI109   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3    | 1,5000  | 302,19<br>128,00    | 453,29<br>192,00               |
| 253 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    | 1,5000  | 484,25<br>45,00     | 726,38<br>67,50                |
| 254 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3    | 2,7000  | 573,75<br>49,50     | 1 549,12<br>133,65             |
| 255 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3    | 5,8400  | 32,68<br>11,44      | 190,87<br>66,81                |
| 256 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    | 4,0000  | 484,25<br>45,00     | 1 937,00<br>180,00             |
| 257 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2 | 8,5800  | 10 577,30<br>395,20 | 90 753,24<br>3 390,82          |
| 258 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2    | 2,0000  | 31,43<br>31,43      | 62,86<br>62,86                 |
| 259 | DE13B   | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2    | 2,0000  | 446,75<br>220,16    | 893,51<br>440,32               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |       |         |                     |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |       |         |                     | <b>101 041,37<br/>5 229,96</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>7.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                           |     |          |                                         |                                          |
| 260 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                    | m   | 143,5000 | <div>135,19</div> <div>24,00</div>      | <div>19 399,46</div> <div>3 444,00</div> |
| 261 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 40,0000  | <div>736,93</div> <div>15,76</div>      | <div>29 477,03</div> <div>630,40</div>   |
| 262 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m   | 143,5000 | <div>1,20</div> <div>0,00</div>         | <div>172,20</div> <div>0,00</div>        |
| 263 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3  | 0,8500   | <div>2 317,40</div> <div>682,40</div>   | <div>1 969,79</div> <div>580,04</div>    |
|     |         |                                                                                                                                                                                     |     |          |                                         |                                          |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |          |                                         | <b>51 018,48<br/>4 654,44</b>            |
|     |         | <b>7.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                         |     |          |                                         |                                          |
| 264 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3  | 3,8400   | <div>3 025,32</div> <div>1 109,60</div> | <div>11 617,24</div> <div>4 260,86</div> |
| 265 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                          | buc | 6,0000   | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>6 540,00</div> <div>0,00</div>      |
| 266 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                        | buc | 6,0000   | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>6 540,00</div> <div>0,00</div>      |
| 267 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                           | buc | 6,0000   | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>6 300,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 268 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                   | buc | 3,0000  | 800,00<br>0,00     | 2 400,00<br>0,00                |
| 269 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 8,0000  | 380,00<br>0,00     | 3 040,00<br>0,00                |
| 270 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 4,0000  | 520,00<br>0,00     | 2 080,00<br>0,00                |
| 271 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 77,5000 | 48,77<br>19,72     | 3 779,89<br>1 528,29            |
| 272 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0780  | 1 613,08<br>386,41 | 125,82<br>30,14                 |
| 273 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 10 800,00<br>0,00               |
| 274 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,2500  | 573,75<br>49,50    | 717,19<br>61,88                 |
| 275 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 1,1500  | 2 024,69<br>308,00 | 2 328,39<br>354,20              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>56 268,53<br/>6 235,37</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>228 443,97<br/>19 807,90</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 7. str. Ioan Voda<br/>cel cumplit segment 292 (143.43 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                    | <b>228 443,97<br/>19 807,90</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                                   | 7                                       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |          | <b>8. Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m)</b><br><br><b>8.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>8.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                          |        |          |                                     |                                         |
| 276 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 12,9200  | <div>1 332,50</div> <div>0,00</div> | <div>17 215,90</div> <div>0,00</div>    |
| 277 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 32,1200  | <div>103,00</div> <div>103,00</div> | <div>3 308,36</div> <div>3 308,36</div> |
| 278 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 30,0900  | <div>143,20</div> <div>143,20</div> | <div>4 309,01</div> <div>4 309,01</div> |
| 279 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,3800   | <div>1 370,00</div> <div>0,00</div> | <div>520,60</div> <div>0,00</div>       |
| 280 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,3800   | <div>1 683,50</div> <div>0,00</div> | <div>639,73</div> <div>0,00</div>       |
| 281 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 63,8000  | <div>26,88</div> <div>0,00</div>    | <div>1 714,94</div> <div>0,00</div>     |
| 282 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 209,1000 | <div>15,50</div> <div>15,50</div>   | <div>3 241,05</div> <div>3 241,05</div> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                   | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------------------|
| 283 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 8,3700   | 545,00<br>0,00      | 4 561,65<br>0,00               |
| 284 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                    | 100 m3 | 10,4700  | 1 947,55<br>441,00  | 20 390,85<br>4 617,27          |
| 285 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu piatra sparta                    | m3     | 20,9000  | 448,00<br>58,50     | 9 363,20<br>1 222,65           |
| 286 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 580,0000 | 39,40<br>24,00      | 22 852,81<br>13 920,00         |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |          |                     | <b>88 118,10<br/>30 618,34</b> |
|     |          | <b>8.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                      |        |          |                     |                                |
| 287 | DI109    | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                       | m3     | 5,9000   | 302,21<br>128,00    | 1 783,05<br>755,20             |
| 288 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 3,6800   | 484,25<br>45,00     | 1 782,04<br>165,60             |
| 289 | DI134    | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,5800   | 10 577,31<br>395,21 | 6 134,84<br>229,22             |
| 290 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II in<br>conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0600   | 1 683,50<br>0,00    | 101,01<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 291 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                  | t     | 4,8000   | 26,88<br>0,00        | 129,02<br>0,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |       |          |                      | <b>9 929,96<br/>1 150,02</b>  |
|     |         | <b>8.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |       |          |                      |                               |
| 292 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m     | 289,6800 | 135,19<br>24,00      | 39 161,23<br>6 952,32         |
| 293 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     | 9,0000   | 736,92<br>15,76      | 6 632,24<br>141,84            |
| 294 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m     | 289,6800 | 1,20<br>0,00         | 347,62<br>0,00                |
| 295 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3    | 0,3500   | 2 317,31<br>682,40   | 811,06<br>238,84              |
| 296 | AcE50D  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm                                                                                | piesa | 1,0000   | 3 247,24<br>609,60   | 3 247,24<br>609,60            |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |          |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |          |                      | <b>50 199,39<br/>7 942,60</b> |
|     |         | <b>8.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |       |          |                      |                               |
| 297 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3    | 6,4000   | 3 025,35<br>1 109,60 | 19 362,23<br>7 101,44         |
| 298 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc   | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 10 900,00<br>0,00             |
| 299 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc   | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 10 900,00<br>0,00             |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|---------------------------------|
| 300 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                        | buc | 9,0000   | 1 050,00<br>0,00   | 9 450,00<br>0,00                |
| 301 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                   | buc | 3,0000   | 540,00<br>0,00     | 1 620,00<br>0,00                |
| 302 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                       | buc | 22,0000  | 380,00<br>0,00     | 8 360,00<br>0,00                |
| 303 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 10,0000  | 520,00<br>0,00     | 5 200,00<br>0,00                |
| 304 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 129,0000 | 48,77<br>19,72     | 6 291,72<br>2 543,88            |
| 305 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1290   | 1 613,10<br>386,43 | 208,09<br>49,85                 |
| 306 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 10,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 18 000,00<br>0,00               |
| 307 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,6000   | 573,75<br>49,50    | 918,00<br>79,20                 |
| 308 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 1,5400   | 2 024,72<br>308,00 | 3 118,07<br>474,32              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    | <b>94 328,11<br/>10 248,69</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                    | <b>242 575,56<br/>49 959,65</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                  |                                 |
|     |          | <b>Total Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |         |                  | <b>242 575,56<br/>49 959,65</b> |
|     |          | <b>9. Capitolul 9. str. Mihail Cogalniceanu segment 94 (72.99 m)</b><br><br><b>9.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>9.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                            |        |         |                  |                                 |
| 309 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,6700  | 1 332,50<br>0,00 | 3 557,77<br>0,00                |
| 310 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 7,0900  | 103,00<br>103,00 | 730,27<br>730,27                |
| 311 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 10,0000 | 143,20<br>143,20 | 1 432,04<br>1 432,04            |
| 312 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1200  | 1 370,00<br>0,00 | 164,40<br>0,00                  |
| 313 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1200  | 1 683,50<br>0,00 | 202,02<br>0,00                  |
| 314 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 20,8300 | 26,88<br>0,00    | 559,90<br>0,00                  |
| 315 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 47,3000 | 15,50<br>15,50   | 733,15<br>733,15                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                   | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|-------------------------------|
| 316 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 1,9000  | 545,00<br>0,00      | 1 035,50<br>0,00              |
| 317 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                    | 100 m3 | 2,3700  | 1 947,55<br>441,00  | 4 615,69<br>1 045,17          |
| 318 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu piatra sparta                    | m3     | 5,2000  | 448,00<br>58,50     | 2 329,60<br>304,20            |
| 319 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 58,2000 | 39,40<br>24,00      | 2 292,93<br>1 396,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |         |                     | <b>17 653,27<br/>5 641,63</b> |
|     |         | <b>9.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                      |        |         |                     |                               |
| 320 | DI109   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                                       | m3     | 1,5000  | 302,19<br>128,00    | 453,29<br>192,00              |
| 321 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,5000  | 484,25<br>45,00     | 726,38<br>67,50               |
| 322 | DI134   | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,4000  | 10 577,30<br>395,20 | 4 230,92<br>158,08            |
| 323 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 2 km                                                                                                                                                      | t      | 4,8000  | 26,88<br>0,00       | 129,02<br>0,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |         |                     | <b>5 539,61<br/>417,58</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>9.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |       |         |                      |                               |
| 324 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m     | 73,0000 | 135,19<br>24,00      | 9 868,71<br>1 752,00          |
| 325 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     | 9,0000  | 736,92<br>15,76      | 6 632,24<br>141,84            |
| 326 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m     | 73,0000 | 1,20<br>0,00         | 87,60<br>0,00                 |
| 327 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3    | 0,4000  | 2 317,25<br>682,40   | 926,90<br>272,96              |
| 328 | AcE50D  | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm                                                                                | piesa | 1,0000  | 3 247,24<br>609,60   | 3 247,24<br>609,60            |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |       |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |       |         |                      | <b>20 762,69<br/>2 776,40</b> |
|     |         | <b>9.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |       |         |                      |                               |
| 329 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3    | 1,9200  | 3 025,37<br>1 109,60 | 5 808,71<br>2 130,44          |
| 330 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc   | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 331 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc   | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 332 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                              | buc   | 3,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 3 150,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 333 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 800,00<br>0,00     | 800,00<br>0,00                 |
| 334 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KI-1(0,02 m3)                                                                                                                                                          | buc | 5,0000  | 380,00<br>0,00     | 1 900,00<br>0,00               |
| 335 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00               |
| 336 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16             |
| 337 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0380  | 1 613,16<br>386,32 | 61,30<br>14,68                 |
| 338 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00               |
| 339 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,5000  | 573,74<br>49,50    | 286,87<br>24,75                |
| 340 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 0,5000  | 2 024,54<br>308,00 | 1 012,27<br>154,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>27 886,65<br/>3 087,03</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>71 842,22<br/>11 922,64</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 9. str. Mihail<br/>Cogalniceanu segment 94 (72.99 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |     |         |                    | <b>71 842,22<br/>11 922,64</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                | 7                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|----------------------|
|     |          | <b>10. Capitolul 10. str. 8 Martie<br/>segment 288 (222.71 m)</b><br><br><b>10.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>10.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                             |        |          |                  |                      |
| 341 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 8,0200   | 1 332,50<br>0,00 | 10 686,65<br>0,00    |
| 342 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 24,9300  | 103,00<br>103,00 | 2 567,79<br>2 567,79 |
| 343 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 11,7000  | 143,20<br>143,20 | 1 675,49<br>1 675,49 |
| 344 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,2500   | 1 370,00<br>0,00 | 342,50<br>0,00       |
| 345 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,2500   | 1 683,52<br>0,00 | 420,88<br>0,00       |
| 346 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 43,3500  | 26,88<br>0,00    | 1 165,25<br>0,00     |
| 347 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 162,9500 | 15,50<br>15,50   | 2 525,72<br>2 525,72 |
| 348 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 6,5000   | 545,00<br>0,00   | 3 542,50<br>0,00     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------------------|
| 349 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 8,1500   | 1 947,55<br>441,00  | 15 872,53<br>3 594,15          |
| 350 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 16,6500  | 448,00<br>58,50     | 7 459,18<br>974,02             |
| 351 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 401,5000 | 39,40<br>24,00      | 15 819,44<br>9 636,00          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                     | <b>62 077,93<br/>20 973,17</b> |
|     |          | <b>10.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                     |                                |
| 352 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 21,0500  | 32,68<br>11,44      | 687,91<br>240,81               |
| 353 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 13,1400  | 484,25<br>45,00     | 6 363,05<br>591,30             |
| 354 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 1,3100   | 10 577,30<br>395,20 | 13 856,26<br>517,71            |
| 355 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1030   | 1 683,69<br>0,00    | 173,42<br>0,00                 |
| 356 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 18,1200  | 26,88<br>0,00       | 487,07<br>0,00                 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |          |                     | <b>21 567,71<br/>1 349,82</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                   | 4   | 5        | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>10.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                          |     |          |                                         |                                          |
| 357 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                    | m   | 222,7100 | <div>135,19</div> <div>24,00</div>      | <div>30 107,70</div> <div>5 345,04</div> |
| 358 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 28,0000  | <div>736,93</div> <div>15,76</div>      | <div>20 634,01</div> <div>441,28</div>   |
| 359 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m   | 222,7100 | <div>1,20</div> <div>0,00</div>         | <div>267,25</div> <div>0,00</div>        |
| 360 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3  | 0,3500   | <div>2 317,31</div> <div>682,40</div>   | <div>811,06</div> <div>238,84</div>      |
|     |         |                                                                                                                                                                                     |     |          |                                         |                                          |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                           |     |          |                                         | <b>51 820,02<br/>6 025,16</b>            |
|     |         | <b>10.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                        |     |          |                                         |                                          |
| 361 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3  | 4,5000   | <div>3 025,34</div> <div>1 109,60</div> | <div>13 614,01</div> <div>4 993,20</div> |
| 362 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                          | buc | 7,0000   | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>7 630,00</div> <div>0,00</div>      |
| 363 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                        | buc | 7,0000   | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>7 630,00</div> <div>0,00</div>      |
| 364 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                           | buc | 7,0000   | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>7 350,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|---------------------------------|
| 365 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-3                                                                                                                                                   | buc | 3,0000  | 540,00<br>0,00     | 1 620,00<br>0,00                |
| 366 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 10,0000 | 380,00<br>0,00     | 3 800,00<br>0,00                |
| 367 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 7,0000  | 520,00<br>0,00     | 3 640,00<br>0,00                |
| 368 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 82,5000 | 48,77<br>19,72     | 4 023,78<br>1 626,91            |
| 369 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,8230  | 1 613,01<br>386,40 | 1 327,51<br>318,01              |
| 370 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 7,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 12 600,00<br>0,00               |
| 371 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 1,2500  | 573,75<br>49,50    | 717,19<br>61,88                 |
| 372 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 1,2500  | 2 024,66<br>308,00 | 2 530,82<br>385,00              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>66 483,31<br/>7 385,00</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>201 948,97<br/>35 733,15</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 10. str. 8 Martie<br/>segment 288 (222.71 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                          |     |         |                    | <b>201 948,97<br/>35 733,15</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
|     |          | <b>11. Capitolul 11. str. 8 Martie<br/>segment 102 (86.72 m)</b><br><br><b>11.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>11.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                              |        |         |                  |                      |
| 373 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 3,1200  | 1 332,50<br>0,00 | 4 157,40<br>0,00     |
| 374 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 9,7300  | 103,00<br>103,00 | 1 002,19<br>1 002,19 |
| 375 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 4,5700  | 143,20<br>143,20 | 654,44<br>654,44     |
| 376 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1000  | 1 370,00<br>0,00 | 137,00<br>0,00       |
| 377 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1000  | 1 683,50<br>0,00 | 168,35<br>0,00       |
| 378 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 16,9100 | 26,88<br>0,00    | 454,52<br>0,00       |
| 379 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 63,6000 | 15,50<br>15,50   | 985,80<br>985,80     |
| 380 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 2,5400  | 545,00<br>0,00   | 1 384,30<br>0,00     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 381 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 3,2000   | 1 947,55<br>441,00  | 6 232,16<br>1 411,20          |
| 382 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 6,5000   | 448,00<br>58,50     | 2 912,00<br>380,25            |
| 383 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 156,6400 | 39,40<br>24,00      | 6 171,69<br>3 759,36          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                     | <b>24 259,85<br/>8 193,24</b> |
|     |          | <b>11.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                     |                               |
| 384 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 8,2100   | 32,68<br>11,44      | 268,28<br>93,92               |
| 385 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 5,1500   | 484,25<br>45,00     | 2 493,88<br>231,75            |
| 386 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,5200   | 10 577,29<br>395,19 | 5 500,19<br>205,50            |
| 387 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0500   | 1 683,40<br>0,00    | 84,17<br>0,00                 |
| 388 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 7,0700   | 26,88<br>0,00       | 190,05<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |          |                     | <b>8 536,57<br/>531,17</b>    |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>11.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                             |     |         |                      |                               |
| 389 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m   | 86,7200 | 135,19<br>24,00      | 11 723,49<br>2 081,28         |
| 390 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 28,0000 | 736,93<br>15,76      | 20 634,01<br>441,28           |
| 391 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m   | 87,7200 | 1,20<br>0,00         | 105,26<br>0,00                |
| 392 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3  | 0,1500  | 2 316,87<br>682,40   | 347,53<br>102,36              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |     |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |         |                      | <b>32 810,29<br/>2 624,92</b> |
|     |         | <b>11.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                           |     |         |                      |                               |
| 393 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3  | 2,5600  | 3 025,32<br>1 109,60 | 7 744,83<br>2 840,58          |
| 394 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 2 180,00<br>0,00              |
| 395 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 2 180,00<br>0,00              |
| 396 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                              | buc | 2,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 2 100,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
| 397 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-3                                                                                                                                                   | buc | 2,0000  | 540,00<br>0,00     | 1 080,00<br>0,00               |
| 398 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 4,0000  | 380,00<br>0,00     | 1 520,00<br>0,00               |
| 399 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00               |
| 400 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 23,6000 | 48,77<br>19,72     | 1 151,05<br>465,40             |
| 401 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0236  | 1 612,71<br>386,44 | 38,06<br>9,12                  |
| 402 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00               |
| 403 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,5000  | 573,74<br>49,50    | 286,87<br>24,75                |
| 404 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 0,5000  | 2 024,54<br>308,00 | 1 012,27<br>154,00             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>23 933,08<br/>3 493,85</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                    | <b>89 539,79<br/>14 843,18</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 11. str. 8 Martie<br/>segment 102 (86.72 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |     |         |                    | <b>89 539,79<br/>14 843,18</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                                   | 7                                       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|     |          | <b>12. Capitolul 12. str. 8</b><br><b>Podgorenilor segment 289 (163.4 m)</b><br><br><b>12.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>12.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                  |        |          |                                     |                                         |
| 405 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 5,4000   | <div>1 332,50</div> <div>0,00</div> | <div>7 195,50</div> <div>0,00</div>     |
| 406 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 16,8000  | <div>103,00</div> <div>103,00</div> | <div>1 730,40</div> <div>1 730,40</div> |
| 407 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 19,8000  | <div>143,20</div> <div>143,20</div> | <div>2 835,44</div> <div>2 835,44</div> |
| 408 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1880   | <div>1 369,95</div> <div>0,00</div> | <div>257,55</div> <div>0,00</div>       |
| 409 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1880   | <div>1 683,46</div> <div>0,00</div> | <div>316,49</div> <div>0,00</div>       |
| 410 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 31,1000  | <div>26,88</div> <div>0,00</div>    | <div>835,97</div> <div>0,00</div>       |
| 411 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 108,6500 | <div>15,50</div> <div>15,50</div>   | <div>1 684,08</div> <div>1 684,08</div> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                          | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|--------------------------------|
| 412 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 4,3500   | <u>545,00</u><br>0,00      | <u>2 370,75</u><br>0,00        |
| 413 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                    | 100 m3 | 5,4500   | <u>1 947,55</u><br>441,00  | <u>10 614,15</u><br>2 403,45   |
| 414 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu piatra sparta                    | m3     | 11,4100  | <u>448,00</u><br>58,50     | <u>5 111,67</u><br>667,49      |
| 415 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 293,5000 | <u>39,40</u><br>24,00      | <u>11 564,09</u><br>7 044,00   |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                            |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |          |                            | <b>44 516,09<br/>16 364,86</b> |
|     |          | <b>12.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                            |                                |
| 416 | DI118    | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 11,5000  | <u>32,68</u><br>11,44      | <u>375,80</u><br>131,56        |
| 417 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 7,2000   | <u>484,25</u><br>45,00     | <u>3 486,60</u><br>324,00      |
| 418 | DI134    | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,7200   | <u>10 577,29</u><br>395,19 | <u>7 615,65</u><br>284,54      |
| 419 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II in<br>conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0600   | <u>1 683,50</u><br>0,00    | <u>101,01</u><br>0,00          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
| 420 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                  | t   | 10,0000  | 26,88<br>0,00        | 268,80<br>0,00                |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                |     |          |                      | <b>11 847,86<br/>740,10</b>   |
|     |         | <b>12.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                             |     |          |                      |                               |
| 421 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m   | 163,4000 | 135,19<br>24,00      | 22 089,71<br>3 921,60         |
| 422 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 19,0000  | 736,93<br>15,76      | 14 001,70<br>299,44           |
| 423 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m   | 163,4000 | 1,20<br>0,00         | 196,08<br>0,00                |
| 424 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3  | 0,1700   | 2 317,76<br>682,41   | 394,02<br>116,01              |
|     |         |                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |          |                      | <b>36 681,51<br/>4 337,05</b> |
|     |         | <b>12.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                           |     |          |                      |                               |
| 425 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3  | 3,8600   | 3 025,36<br>1 109,60 | 11 677,89<br>4 283,06         |
| 426 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc | 6,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |
| 427 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc | 6,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-------------------------------|
| 428 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                        | buc | 6,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 6 300,00<br>0,00              |
| 429 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                   | buc | 3,0000  | 540,00<br>0,00     | 1 620,00<br>0,00              |
| 430 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 9,0000  | 380,00<br>0,00     | 3 420,00<br>0,00              |
| 431 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 6,0000  | 520,00<br>0,00     | 3 120,00<br>0,00              |
| 432 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 77,4000 | 48,77<br>19,72     | 3 775,04<br>1 526,33          |
| 433 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,9300  | 1 613,02<br>386,40 | 1 500,11<br>359,35            |
| 434 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 10 800,00<br>0,00             |
| 435 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,8500  | 573,76<br>49,51    | 487,70<br>42,08               |
| 436 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3  | 0,8500  | 2 024,68<br>308,00 | 1 720,98<br>261,80            |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |                    | <b>57 501,72<br/>6 472,62</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|---------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                  |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1. Rețele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                  | <b>150 547,18<br/>27 914,63</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                  |                                 |
|     |          | <b>Total Capitolul 12. str. 8<br/>Podgorenilor segment 289 (163.4<br/>m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |         |                  | <b>150 547,18<br/>27 914,63</b> |
|     |          | <b>13. Capitolul 13. str. 8<br/>Podgorenilor segment 105 (63.04<br/>m)<br/><br/>13.1. 1.1. Rețele de canalizare<br/><br/>13.1.1. 1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                              |        |         |                  |                                 |
| 437 | TsC03B1  | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II                                                       | 100 m3 | 2,0900  | 1 332,50<br>0,00 | 2 784,93<br>0,00                |
| 438 | TsA20B   | Săpătură manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                                      | m3     | 6,5000  | 103,00<br>103,00 | 669,50<br>669,50                |
| 439 | TsA16E1  | Săpătură manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală cu sprijiniri lățime < 1 m, adîncime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 7,6500  | 143,20<br>143,20 | 1 095,51<br>1 095,51            |
| 440 | TsC18B1  | Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren cat. 2                                                                                                   | 100 m3 | 0,0730  | 1 369,86<br>0,00 | 100,00<br>0,00                  |
| 441 | TsC03F11 | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II în condițiile gospodăririi apelor                | 100 m3 | 0,0730  | 1 683,70<br>0,00 | 122,91<br>0,00                  |
| 442 | TsI50A2  | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 12,0200 | 26,88<br>0,00    | 323,11<br>0,00                  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 443 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 42,0000  | 15,50<br>15,50      | 651,00<br>651,00              |
| 444 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 1,6800   | 545,00<br>0,00      | 915,60<br>0,00                |
| 445 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,1100   | 1 947,55<br>441,00  | 4 109,33<br>930,51            |
| 446 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 4,4100   | 448,00<br>58,50     | 1 975,67<br>257,99            |
| 447 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 113,4500 | 39,40<br>24,00      | 4 470,03<br>2 722,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                     | <b>17 217,59<br/>6 327,31</b> |
|     |         | <b>13.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                     |                               |
| 448 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 4,4500   | 32,68<br>11,44      | 145,44<br>50,90               |
| 449 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 2,8000   | 484,25<br>45,00     | 1 355,90<br>126,00            |
| 450 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,2800   | 10 577,32<br>395,21 | 2 961,65<br>110,66            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 451 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0600  | 1 683,50<br>0,00     | 101,01<br>0,00                |
| 452 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 3,8700  | 26,88<br>0,00        | 104,03<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |         |                      | <b>4 668,03<br/>287,56</b>    |
|     |          | <b>13.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                               |
| 453 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 63,0400 | 135,19<br>24,00      | 8 522,24<br>1 512,96          |
| 454 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                         | m      | 19,0000 | 736,93<br>15,76      | 14 001,70<br>299,44           |
| 455 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 63,0400 | 1,20<br>0,00         | 75,65<br>0,00                 |
| 456 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                        | m3     | 0,0700  | 2 316,86<br>682,43   | 162,18<br>47,77               |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |         |                      | <b>22 761,77<br/>1 860,17</b> |
|     |          | <b>13.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |        |         |                      |                               |
| 457 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3     | 1,2800  | 3 025,31<br>1 109,59 | 3 872,40<br>1 420,28          |
| 458 | AcE13A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                     | buc    | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 2 180,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 459 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 2 180,00<br>0,00   |
| 460 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 2 100,00<br>0,00   |
| 461 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 540,00<br>0,00     | 540,00<br>0,00     |
| 462 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 4,0000  | 380,00<br>0,00     | 1 520,00<br>0,00   |
| 463 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 2,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00   |
| 464 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 25,8000 | 48,77<br>19,72     | 1 258,35<br>508,78 |
| 465 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0258  | 1 612,40<br>386,43 | 41,60<br>9,97      |
| 466 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00   |
| 467 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,3500  | 573,71<br>49,49    | 200,80<br>17,32    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 468 | CA03F01  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     | 0,3500 | 2 024,86<br>308,00 | 708,70<br>107,80               |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |        |                    | <b>19 241,85<br/>2 064,15</b>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |        |                    | <b>63 889,24<br/>10 539,19</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                                |
|     |          | <b>Total Capitolul 13. str. 8<br/>Podgorenilor segment 105 (63.04<br/>m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                              |        |        |                    | <b>63 889,24<br/>10 539,19</b> |
|     |          | <b>14. Capitolul 14. str. Alexandru cel<br/>Bun segment 116 (61,1 m)<br/><br/>14.1. 1.1. Retele de canalizare<br/><br/>14.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                |        |        |                    |                                |
| 469 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,0900 | 1 332,50<br>0,00   | 2 784,93<br>0,00               |
| 470 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 6,5000 | 103,00<br>103,00   | 669,50<br>669,50               |
| 471 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 7,6500 | 143,20<br>143,20   | 1 095,51<br>1 095,51           |
| 472 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,0730 | 1 369,86<br>0,00   | 100,00<br>0,00                 |
| 473 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,0730 | 1 683,70<br>0,00   | 122,91<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 474 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 12,0200  | 26,88<br>0,00       | 323,11<br>0,00                |
| 475 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 42,0000  | 15,50<br>15,50      | 651,00<br>651,00              |
| 476 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 1,6800   | 545,00<br>0,00      | 915,60<br>0,00                |
| 477 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,1100   | 1 947,55<br>441,00  | 4 109,33<br>930,51            |
| 478 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 4,4100   | 448,00<br>58,50     | 1 975,67<br>257,99            |
| 479 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 113,4500 | 39,40<br>24,00      | 4 470,03<br>2 722,80          |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                     | <b>17 217,59<br/>6 327,31</b> |
|     |         | <b>14.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                     |                               |
| 480 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 4,4500   | 32,68<br>11,44      | 145,44<br>50,90               |
| 481 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 2,8000   | 484,25<br>45,00     | 1 355,90<br>126,00            |
| 482 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,2800   | 10 577,32<br>395,21 | 2 961,65<br>110,66            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|
| 483 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0600  | 1 683,50<br>0,00     | 101,01<br>0,00                |
| 484 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 3,8700  | 26,88<br>0,00        | 104,03<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |         |                      | <b>4 668,03<br/>287,56</b>    |
|     |          | <b>14.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                               |
| 485 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 61,1000 | 135,19<br>24,00      | 8 259,98<br>1 466,40          |
| 486 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                         | m      | 10,0000 | 736,95<br>15,76      | 7 369,48<br>157,60            |
| 487 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 61,1000 | 1,20<br>0,00         | 73,32<br>0,00                 |
| 488 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                        | m3     | 0,0700  | 2 316,86<br>682,43   | 162,18<br>47,77               |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |         |                      | <b>15 864,96<br/>1 671,77</b> |
|     |          | <b>14.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |        |         |                      |                               |
| 489 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3     | 1,2800  | 3 025,31<br>1 109,59 | 3 872,40<br>1 420,28          |
| 490 | AcE13A1  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                     | buc    | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 2 180,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 491 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                    | buc | 2,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 2 180,00<br>0,00   |
| 492 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 2 100,00<br>0,00   |
| 493 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                   | buc | 1,0000  | 540,00<br>0,00     | 540,00<br>0,00     |
| 494 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc | 2,0000  | 380,00<br>0,00     | 760,00<br>0,00     |
| 495 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc | 3,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 560,00<br>0,00   |
| 496 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg  | 25,8000 | 48,77<br>19,72     | 1 258,35<br>508,78 |
| 497 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0258  | 1 612,40<br>386,43 | 41,60<br>9,97      |
| 498 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 3 600,00<br>0,00   |
| 499 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3  | 0,3500  | 573,71<br>49,49    | 200,80<br>17,32    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 500 | CA03F01  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     | 0,3500  | 2 024,86<br>308,00 | 708,70<br>107,80               |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>19 001,85<br/>2 064,15</b>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>56 752,43<br/>10 350,79</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total Capitolul 14. str. Alexandru<br/>cel Bun segment 116 (61,1 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |         |                    | <b>56 752,43<br/>10 350,79</b> |
|     |          | <b>15. Capitolul 15. str. Constantin<br/>Negruzzi segment 287 (290,99 m)</b><br><br><b>15.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>15.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                  |        |         |                    |                                |
| 501 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 9,0000  | 1 332,50<br>0,00   | 11 992,50<br>0,00              |
| 502 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 28,3100 | 103,00<br>103,00   | 2 915,93<br>2 915,93           |
| 503 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 31,7400 | 143,20<br>143,20   | 4 545,29<br>4 545,29           |
| 504 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,3400  | 1 370,00<br>0,00   | 465,80<br>0,00                 |
| 505 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,3400  | 1 683,50<br>0,00   | 572,39<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------------------|
| 506 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 57,6300  | 26,88<br>0,00       | 1 549,09<br>0,00               |
| 507 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 185,0000 | 15,50<br>15,50      | 2 867,50<br>2 867,50           |
| 508 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 7,4100   | 545,00<br>0,00      | 4 038,45<br>0,00               |
| 509 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 9,2600   | 1 947,55<br>441,00  | 18 034,31<br>4 083,66          |
| 510 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 20,6300  | 448,00<br>58,50     | 9 242,26<br>1 206,86           |
| 511 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 465,3600 | 39,40<br>24,00      | 18 335,98<br>11 168,64         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                     | <b>74 559,50<br/>26 787,88</b> |
|     |         | <b>15.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                   |        |          |                     |                                |
| 512 | DI118   | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 6,9100   | 32,68<br>11,44      | 225,81<br>79,05                |
| 513 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 4,3200   | 484,25<br>45,00     | 2 091,96<br>194,40             |
| 514 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,4300   | 10 577,30<br>395,21 | 4 548,24<br>169,94             |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 515 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,2800   | 484,25<br>45,00    | 1 588,34<br>147,60            |
| 516 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     | 3,2800   | 1 909,30<br>368,00 | 6 262,51<br>1 207,04          |
| 517 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     | 2,4500   | 31,43<br>31,43     | 77,00<br>77,00                |
| 518 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     | 2,4500   | 446,76<br>220,16   | 1 094,55<br>539,39            |
| 519 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0360   | 1 682,78<br>0,00   | 60,58<br>0,00                 |
| 520 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 6,4000   | 26,88<br>0,00      | 172,03<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |          |                    | <b>16 121,02<br/>2 414,42</b> |
|     |          | <b>15.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                    |                               |
| 521 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 291,0000 | 135,19<br>24,00    | 39 339,68<br>6 984,00         |
| 522 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      | 15,0000  | 736,92<br>15,76    | 11 053,74<br>236,40           |
| 523 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 291,0000 | 1,20<br>0,00       | 349,20<br>0,00                |
| 524 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                        | m3     | 0,3000   | 2 317,37<br>682,40 | 695,21<br>204,72              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |          |                    | <b>51 437,83<br/>7 425,12</b> |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                                       | 7                                        |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
|     |         | <b>15.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |     |          |                                         |                                          |
| 525 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 6,4000   | <div>3 025,35</div> <div>1 109,60</div> | <div>19 362,23</div> <div>7 101,44</div> |
| 526 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)       | buc | 10,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>10 900,00</div> <div>0,00</div>     |
| 527 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)     | buc | 10,0000  | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>10 900,00</div> <div>0,00</div>     |
| 528 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 7,0000   | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>7 350,00</div> <div>0,00</div>      |
| 529 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                   | buc | 2,0000   | <div>540,00</div> <div>0,00</div>       | <div>1 080,00</div> <div>0,00</div>      |
| 530 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc | 21,0000  | <div>380,00</div> <div>0,00</div>       | <div>7 980,00</div> <div>0,00</div>      |
| 531 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 10,0000  | <div>520,00</div> <div>0,00</div>       | <div>5 200,00</div> <div>0,00</div>      |
| 532 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg  | 129,0000 | <div>48,77</div> <div>19,72</div>       | <div>6 291,72</div> <div>2 543,88</div>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 533 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,1290  | 1 613,10<br>386,43 | 208,09<br>49,85                 |
| 534 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 10,0000 | 1 800,00<br>0,00   | 18 000,00<br>0,00               |
| 535 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,4500  | 573,75<br>49,50    | 831,94<br>71,78                 |
| 536 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 1,4500  | 2 024,70<br>308,00 | 2 935,82<br>446,60              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>91 039,80<br/>10 213,55</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>233 158,15<br/>46 840,97</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 15. str. Constantin Negruzzi segment 287 (290,99 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>233 158,15<br/>46 840,97</b> |
|     |         | <b>16. Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m)</b><br><br><b>16.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>16.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                      |        |         |                    |                                 |
| 537 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 2,8100  | 1 332,50<br>0,00   | 3 744,33<br>0,00                |
| 538 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 8,8400  | 103,00<br>103,00   | 910,52<br>910,52                |
| 539 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                | m3     | 10,0400 | 143,20<br>143,20   | 1 437,77<br>1 437,77            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 540 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,1200   | 1 370,00<br>0,00   | 164,40<br>0,00                |
| 541 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1200   | 1 683,50<br>0,00   | 202,02<br>0,00                |
| 542 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 18,3000  | 26,88<br>0,00      | 491,90<br>0,00                |
| 543 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 35,5300  | 15,50<br>15,50     | 550,72<br>550,72              |
| 544 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 2,3400   | 545,00<br>0,00     | 1 275,30<br>0,00              |
| 545 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,9300   | 1 947,55<br>441,00 | 5 706,32<br>1 292,13          |
| 546 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 6,4400   | 448,00<br>58,50    | 2 885,12<br>376,74            |
| 547 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 147,2000 | 39,40<br>24,00     | 5 799,66<br>3 532,80          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>23 168,06<br/>8 100,68</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                   | 7                          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|----------------------------|
|     |          | <b>16.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |                     |                            |
| 548 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 2,1800  | 32,68<br>11,44      | 71,24<br>24,94             |
| 549 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,4000  | 484,25<br>45,00     | 677,95<br>63,00            |
| 550 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,1400  | 10 577,43<br>395,21 | 1 480,84<br>55,33          |
| 551 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 3,2800  | 484,25<br>45,00     | 1 588,34<br>147,60         |
| 552 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                           | m3     | 1,0400  | 1 909,32<br>368,00  | 1 985,69<br>382,72         |
| 553 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     | 1,0500  | 31,43<br>31,43      | 33,00<br>33,00             |
| 554 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     | 1,0500  | 446,77<br>220,16    | 469,11<br>231,17           |
| 555 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0100  | 1 684,00<br>0,00    | 16,84<br>0,00              |
| 556 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 2,0200  | 26,89<br>0,00       | 54,31<br>0,00              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                     |                            |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |         |                     | <b>6 377,32<br/>937,76</b> |
|     |          | <b>16.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                     |                            |
| 557 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 92,3600 | 135,19<br>24,00     | 12 485,95<br>2 216,64      |
| 558 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                          | m      | 3,0000  | 736,91<br>15,76     | 2 210,72<br>47,28          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| 559 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m   | 92,3600 | 1,20<br>0,00         | 110,83<br>0,00                |
| 560 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3  | 0,3000  | 2 317,37<br>682,40   | 695,21<br>204,72              |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |     |         |                      | <b>15 502,71<br/>2 468,64</b> |
|     |         | <b>16.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |     |         |                      |                               |
| 561 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 1,9200  | 3 025,37<br>1 109,60 | 5 808,71<br>2 130,44          |
| 562 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)       | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 563 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)     | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 564 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 2,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 2 100,00<br>0,00              |
| 565 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3                   | buc | 1,0000  | 540,00<br>0,00       | 540,00<br>0,00                |
| 566 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                        | buc | 7,0000  | 380,00<br>0,00       | 2 660,00<br>0,00              |
| 567 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 3,0000  | 520,00<br>0,00       | 1 560,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 568 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16             |
| 569 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0387  | 1 612,92<br>386,30 | 62,42<br>14,95                 |
| 570 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00               |
| 571 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,6000  | 573,75<br>49,50    | 918,00<br>79,20                |
| 572 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 1,6500  | 2 024,65<br>308,00 | 3 340,67<br>508,20             |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>30 817,30<br/>3 495,95</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>75 865,39<br/>15 003,03</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>75 865,39<br/>15 003,03</b> |
|     |         | <b>17. Capitolul 17. str. Igor Vieru segment 114 (115.26 m)</b><br><br><b>17.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>17.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                              |        |         |                    |                                |
| 573 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 4,2000  | 1 332,50<br>0,00   | 5 596,50<br>0,00               |
| 574 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 12,2000 | 103,00<br>103,00   | 1 256,60<br>1 256,60           |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                                     | 7                                       |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| 575 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 15,0600 | <div>143,20</div> <div>143,20</div>   | <div>2 156,65</div> <div>2 156,65</div> |
| 576 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1500  | <div>1 370,00</div> <div>0,00</div>   | <div>205,50</div> <div>0,00</div>       |
| 577 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,1500  | <div>1 683,53</div> <div>0,00</div>   | <div>252,53</div> <div>0,00</div>       |
| 578 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 25,2500 | <div>26,88</div> <div>0,00</div>      | <div>678,72</div> <div>0,00</div>       |
| 579 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 85,6400 | <div>15,50</div> <div>15,50</div>     | <div>1 327,42</div> <div>1 327,42</div> |
| 580 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 3,4300  | <div>545,00</div> <div>0,00</div>     | <div>1 869,35</div> <div>0,00</div>     |
| 581 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 | 4,2800  | <div>1 947,55</div> <div>441,00</div> | <div>8 335,51</div> <div>1 887,48</div> |
| 582 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     | 8,0500  | <div>448,00</div> <div>58,50</div>    | <div>3 606,39</div> <div>470,93</div>   |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------------------|
| 583 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 184,5000 | 39,40<br>24,00      | 7 269,78<br>4 428,00           |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                     | <b>32 554,95<br/>11 527,08</b> |
|     |          | <b>17.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                   |        |          |                     |                                |
| 584 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 4,2000   | 32,69<br>11,44      | 137,29<br>48,05                |
| 585 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 2,4600   | 484,25<br>45,00     | 1 191,25<br>110,70             |
| 586 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,2500   | 10 577,28<br>395,20 | 2 644,32<br>98,80              |
| 587 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2100   | 484,24<br>45,00     | 101,69<br>9,45                 |
| 588 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     | 0,2100   | 1 909,33<br>368,00  | 400,96<br>77,28                |
| 589 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0200   | 1 683,50<br>0,00    | 33,67<br>0,00                  |
| 590 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 3,5800   | 26,88<br>0,00       | 96,22<br>0,00                  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |          |                     | <b>4 605,40<br/>344,28</b>     |
|     |          | <b>17.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                     |                                |
| 591 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 115,2600 | 135,19<br>24,00     | 15 581,76<br>2 766,24          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
| 592 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                  | m   | 11,0000  | 736,93<br>15,76      | 8 106,21<br>173,36            |
| 593 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului /PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m   | 2,0000   | 153,48<br>14,56      | 306,96<br>29,12               |
| 594 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                     | m   | 115,2600 | 1,20<br>0,00         | 138,31<br>0,00                |
| 595 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                 | m3  | 0,1400   | 2 316,93<br>682,43   | 324,37<br>95,54               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                               |     |          |                      | <b>24 457,61<br/>3 064,26</b> |
|     |         | <b>17.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                            |     |          |                      |                               |
| 596 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                        | m3  | 2,5600   | 3 025,32<br>1 109,60 | 7 744,83<br>2 840,58          |
| 597 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                              | buc | 4,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 4 360,00<br>0,00              |
| 598 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                            | buc | 4,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 4 360,00<br>0,00              |
| 599 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                               | buc | 4,0000   | 1 050,00<br>0,00     | 4 200,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                      | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 600 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KI-10-3                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 540,00<br>0,00         | 540,00<br>0,00                |
| 601 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                        | buc   | 8,0600  | 380,00<br>0,00         | 3 062,80<br>0,00              |
| 602 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                             | buc   | 4,0000  | 520,00<br>0,00         | 2 080,00<br>0,00              |
| 603 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                      | kg    | 51,6000 | 48,77<br>19,72         | 2 516,68<br>1 017,55          |
| 604 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t     | 0,0516  | 1 612,98<br>386,43     | 83,23<br>19,94                |
| 605 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 4,0000  | 1 800,00<br>0,00       | 7 200,00<br>0,00              |
| 606 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,7300  | 573,75<br>49,49        | 418,84<br>36,13               |
| 607 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                     | m3    | 0,7300  | 2 024,75<br>308,00     | 1 478,07<br>224,84            |
| 608 | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                        | 100m2 | 0,0200  | 39 035,50<br>13 478,50 | 780,71<br>269,57              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                        |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                        | <b>38 825,16<br/>4 408,61</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                | 7                               |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------------|---------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |          |                  | <b>100 443,12<br/>19 344,23</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                |        |          |                  |                                 |
|     |          | <b>Total Capitolul 17. str. Igor Vieru<br/>segment 114 (115.26 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |        |          |                  | <b>100 443,12<br/>19 344,23</b> |
|     |          | <b>18. Capitolul 18. str. Igor Vieru<br/>segment 283 (283.69 m)</b>                                                                                                                                                            |        |          |                  |                                 |
|     |          | <b>18.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |          |                  |                                 |
|     |          | <b>18.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |          |                  |                                 |
| 609 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 10,4000  | 1 332,50<br>0,00 | 13 858,00<br>0,00               |
| 610 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 30,1300  | 103,00<br>103,00 | 3 103,39<br>3 103,39            |
| 611 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 37,2000  | 143,20<br>143,20 | 5 327,19<br>5 327,19            |
| 612 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,3700   | 1 370,00<br>0,00 | 506,90<br>0,00                  |
| 613 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,3700   | 1 683,49<br>0,00 | 622,89<br>0,00                  |
| 614 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 62,3500  | 26,88<br>0,00    | 1 675,97<br>0,00                |
| 615 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 211,5000 | 15,50<br>15,50   | 3 278,25<br>3 278,25            |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                                      | 7                                         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 616 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 4,4700   | <div>545,00</div> <div>0,00</div>      | <div>2 436,15</div> <div>0,00</div>       |
| 617 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                    | 100 m3 | 10,5700  | <div>1 947,55</div> <div>441,00</div>  | <div>20 585,60</div> <div>4 661,37</div>  |
| 618 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele<br>de alimentare cu apa sau<br>canalizare, ca substrat, strat de<br>protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj,<br>executate cu piatra sparta                    | m3     | 19,8800  | <div>448,00</div> <div>58,50</div>     | <div>8 906,24</div> <div>1 162,98</div>   |
| 619 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 455,6300 | <div>39,40</div> <div>24,00</div>      | <div>17 952,47</div> <div>10 935,12</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                                        |                                           |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |          |                                        | <b>78 253,05<br/>28 468,30</b>            |
|     |         | <b>18.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                                        |                                           |
| 620 | DI118   | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 10,4000  | <div>32,68</div> <div>11,44</div>      | <div>339,90</div> <div>118,98</div>       |
| 621 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 6,0800   | <div>484,25</div> <div>45,00</div>     | <div>2 944,24</div> <div>273,60</div>     |
| 622 | DI134   | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,6200   | <div>10 577,27</div> <div>395,19</div> | <div>6 557,91</div> <div>245,02</div>     |
| 623 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,5200   | <div>484,25</div> <div>45,00</div>     | <div>251,81</div> <div>23,40</div>        |
| 624 | CA02B   | Beton simplu turnat in egalizari,<br>pante, sape la inaltimi pina la 35<br>m inclusiv, prepararea cu centrala<br>de betoane si turnarea cu mijloace<br>clasice beton clasa C 10/8 (Bc<br>10/B 150)                               | m3     | 0,5200   | <div>1 909,33</div> <div>368,00</div>  | <div>992,85</div> <div>191,36</div>       |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|-------------------------------|
| 625 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor            | 100 m3 | 0,0490   | 1 683,47<br>0,00     | 82,49<br>0,00                 |
| 626 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                     | t      | 8,8400   | 26,88<br>0,00        | 237,64<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |        |          |                      | <b>11 406,84<br/>852,36</b>   |
|     |          | <b>18.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                |        |          |                      |                               |
| 627 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                          | m      | 283,6900 | 135,19<br>24,00      | 38 351,45<br>6 808,56         |
| 628 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                    | m      | 27,0000  | 736,93<br>15,76      | 19 897,19<br>425,52           |
| 629 | AcA52C   | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m      | 2,0000   | 153,48<br>14,56      | 306,96<br>29,12               |
| 630 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m      | 283,6900 | 1,20<br>0,00         | 340,43<br>0,00                |
| 631 | AcD22A   | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3     | 0,3500   | 2 317,31<br>682,40   | 811,06<br>238,84              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                           |        |          |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |        |          |                      | <b>59 707,09<br/>7 502,04</b> |
|     |          | <b>18.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |        |          |                      |                               |
| 632 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3     | 6,4000   | 3 025,35<br>1 109,60 | 19 362,23<br>7 101,44         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
| 633 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 10 900,00<br>0,00    |
| 634 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                  | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 10 900,00<br>0,00    |
| 635 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                     | buc | 10,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 10 500,00<br>0,00    |
| 636 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                                                                                                                                | buc | 4,0000   | 540,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00     |
| 637 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                     | buc | 17,0000  | 380,00<br>0,00     | 6 460,00<br>0,00     |
| 638 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc | 10,0000  | 520,00<br>0,00     | 5 200,00<br>0,00     |
| 639 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 129,0000 | 48,77<br>19,72     | 6 291,72<br>2 543,88 |
| 640 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1290   | 1 613,10<br>386,43 | 208,09<br>49,85      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                      | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|---------------------------------|
| 641 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                    | buc    | 10,0000 | 1 800,00<br>0,00       | 18 000,00<br>0,00               |
| 642 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0620  | 573,74<br>49,50        | 609,31<br>52,57                 |
| 643 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     | 1,0620  | 2 024,70<br>307,99     | 2 150,23<br>327,09              |
| 644 | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                     | 100m2  | 0,0500  | 39 036,00<br>13 478,80 | 1 951,80<br>673,94              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                        | <b>94 693,38<br/>10 748,77</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                        | <b>244 060,36<br/>47 571,47</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                        |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 18. str. Igor Vieru<br/>segment 283 (283.69 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                     |        |         |                        | <b>244 060,36<br/>47 571,47</b> |
|     |         | <b>19. Capitolul 19. str. Igor Vieru<br/>segment 936 (70.12 m)<br/><br/>19.1. 1.1. Retele de canalizare<br/><br/>19.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                      |        |         |                        |                                 |
| 645 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 2,5600  | 1 332,50<br>0,00       | 3 411,20<br>0,00                |
| 646 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 7,4300  | 103,00<br>103,00       | 765,29<br>765,29                |
| 647 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 9,1700  | 143,20<br>143,20       | 1 313,18<br>1 313,18            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 648 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,0910   | 1 369,78<br>0,00   | 124,65<br>0,00                |
| 649 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0910   | 1 683,52<br>0,00   | 153,20<br>0,00                |
| 650 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 15,3700  | 26,88<br>0,00      | 413,15<br>0,00                |
| 651 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 52,1300  | 15,50<br>15,50     | 808,01<br>808,01              |
| 652 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 2,0900   | 545,00<br>0,00     | 1 139,05<br>0,00              |
| 653 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 2,6100   | 1 947,55<br>441,00 | 5 083,11<br>1 151,01          |
| 654 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 4,9000   | 448,00<br>58,50    | 2 195,20<br>286,65            |
| 655 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 112,3000 | 39,40<br>24,00     | 4 424,71<br>2 695,20          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                    | <b>19 830,75<br/>7 019,34</b> |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                   | 7                          |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|----------------------------|
|     |          | <b>19.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |                     |                            |
| 656 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 2,5600  | 32,68<br>11,44      | 83,65<br>29,29             |
| 657 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,5200  | 484,25<br>45,00     | 736,06<br>68,40            |
| 658 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,1500  | 10 577,33<br>395,20 | 1 586,60<br>59,28          |
| 659 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1300  | 484,31<br>45,00     | 62,96<br>5,85              |
| 660 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     | 0,1300  | 1 909,23<br>368,00  | 248,20<br>47,84            |
| 661 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0120  | 1 684,17<br>0,00    | 20,21<br>0,00              |
| 662 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 2,1800  | 26,88<br>0,00       | 58,59<br>0,00              |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                     |                            |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                    |        |         |                     | <b>2 796,27<br/>210,66</b> |
|     |          | <b>19.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                     |                            |
| 663 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 70,1200 | 135,19<br>24,00     | 9 479,38<br>1 682,88       |
| 664 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      | 6,7000  | 736,95<br>15,76     | 4 937,58<br>105,59         |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------|-------------------------------|
| 665 | AcA52C  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m   | 2,0000  | 153,48<br>14,56      | 306,96<br>29,12               |
| 666 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m   | 70,1200 | 1,20<br>0,00         | 84,14<br>0,00                 |
| 667 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3  | 0,0850  | 2 316,82<br>682,35   | 196,93<br>58,00               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |         |                      | <b>15 004,99<br/>1 875,59</b> |
|     |         | <b>19.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |     |         |                      |                               |
| 668 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3  | 1,9200  | 3 025,37<br>1 109,60 | 5 808,71<br>2 130,44          |
| 669 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 670 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                              | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 3 270,00<br>0,00              |
| 671 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                 | buc | 3,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 3 150,00<br>0,00              |
| 672 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                                                            | buc | 1,0000  | 540,00<br>0,00       | 540,00<br>0,00                |
| 673 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                 | buc | 6,0000  | 380,00<br>0,00       | 2 280,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                      | 7                              |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|--------------------------------|
| 674 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc    | 3,0000  | 520,00<br>0,00         | 1 560,00<br>0,00               |
| 675 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 38,7000 | 48,77<br>19,72         | 1 887,50<br>763,16             |
| 676 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0387  | 1 612,92<br>386,30     | 62,42<br>14,95                 |
| 677 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00       | 5 400,00<br>0,00               |
| 678 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,4440  | 573,76<br>49,50        | 254,75<br>21,98                |
| 679 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 0,4440  | 2 024,77<br>308,00     | 899,00<br>136,75               |
| 680 | CD51A   | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                    | 100m2  | 0,0120  | 39 040,83<br>13 478,33 | 468,49<br>161,74               |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        | <b>28 850,87<br/>3 229,02</b>  |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        |                                |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                        | <b>66 482,88<br/>12 334,61</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                        |                                |
|     |         | <b>Total Capitolul 19. str. Igor Vieru<br/>segment 936 (70.12 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                        | <b>66 482,88<br/>12 334,61</b> |
|     |         | <b>20. Capitolul 20. str. M. Dragan<br/>segment 124 ( 90.31 m)<br/>20.1. 1.1. Retele de canalizare<br/>20.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                               |        |         |                        |                                |
| 681 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 3,0300  | 1 332,50<br>0,00       | 4 037,47<br>0,00               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|----------------------|
| 682 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     | 10,3000  | 103,00<br>103,00   | 1 060,90<br>1 060,90 |
| 683 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,1000   | 1 370,00<br>0,00   | 137,00<br>0,00       |
| 684 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1000   | 1 683,50<br>0,00   | 168,35<br>0,00       |
| 685 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 17,5000  | 26,88<br>0,00      | 470,40<br>0,00       |
| 686 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 60,4300  | 15,50<br>15,50     | 936,66<br>936,66     |
| 687 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 2,4300   | 545,00<br>0,00     | 1 324,35<br>0,00     |
| 688 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 3,0300   | 1 947,55<br>441,00 | 5 901,08<br>1 336,23 |
| 689 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 6,3000   | 448,00<br>58,50    | 2 822,40<br>368,55   |
| 690 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 180,0000 | 39,40<br>24,00     | 7 092,25<br>4 320,00 |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6                    | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------|-------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |         |                      | <b>23 950,86<br/>8 022,34</b> |
|     |          | <b>20.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                               |
| 691 | DI118    | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 14,4000 | 32,68<br>11,44       | 470,60<br>164,74              |
| 692 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 9,0000  | 484,25<br>45,00      | 4 358,25<br>405,00            |
| 693 | DI134    | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,9000  | 10 577,30<br>395,20  | 9 519,57<br>355,68            |
| 694 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II in<br>conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0640  | 1 683,91<br>0,00     | 107,77<br>0,00                |
| 695 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 2 km                                                                                                                                                      | t      | 11,2500 | 26,88<br>0,00        | 302,40<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |         |                      | <b>14 758,59<br/>925,42</b>   |
|     |          | <b>20.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                       |        |         |                      |                               |
| 696 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>160 mm SN4                                                                     | m      | 90,3100 | 135,19<br>24,00      | 12 208,82<br>2 167,44         |
| 697 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                              | m      | 90,3100 | 1,20<br>0,00         | 108,37<br>0,00                |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |                      |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                      | <b>12 317,19<br/>2 167,44</b> |
|     |          | <b>20.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                     |        |         |                      |                               |
| 698 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren fara apa subterana                                                     | m3     | 1,9200  | 3 025,37<br>1 109,60 | 5 808,71<br>2 130,44          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------|
| 699 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 3 270,00<br>0,00   |
| 700 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                  | buc | 3,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 3 270,00<br>0,00   |
| 701 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                     | buc | 3,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 3 150,00<br>0,00   |
| 702 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                                                                                                                                | buc | 1,0000  | 540,00<br>0,00     | 540,00<br>0,00     |
| 703 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                     | buc | 6,0000  | 380,00<br>0,00     | 2 280,00<br>0,00   |
| 704 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc | 3,0000  | 520,00<br>0,00     | 1 560,00<br>0,00   |
| 705 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 38,7000 | 48,77<br>19,72     | 1 887,50<br>763,16 |
| 706 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,0387  | 1 612,92<br>386,30 | 62,42<br>14,95     |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|--------------------------------|
| 707 |          | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                    | buc    | 3,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 5 400,00<br>0,00               |
| 708 | TsC54B   | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     | 0,4440  | 573,76<br>49,50    | 254,75<br>21,98                |
| 709 | CA03F01  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                  | m3     | 0,4440  | 2 024,77<br>308,00 | 899,00<br>136,75               |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>28 382,38<br/>3 067,28</b>  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>79 409,02<br/>14 182,48</b> |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                |
|     |          | <b>Total Capitolul 20. str. M. Dragan<br/>segment 124 ( 90.31 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                      |        |         |                    | <b>79 409,02<br/>14 182,48</b> |
|     |          | <b>21. Capitolul 21. bd . Pacii<br/>segment 17 ( 154.38 m pe ambele<br/>parti)</b><br><br><b>21.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>21.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                            |        |         |                    |                                |
| 710 | TsC03B1  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                      | 100 m3 | 14,8400 | 1 332,50<br>0,00   | 19 774,30<br>0,00              |
| 711 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     | 46,8600 | 103,00<br>103,00   | 4 826,58<br>4 826,58           |
| 712 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,3680  | 1 369,97<br>0,00   | 504,15<br>0,00                 |
| 713 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,3680  | 1 683,45<br>0,00   | 619,51<br>0,00                 |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                     | 7                              |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 714 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 62,6000  | 26,88<br>0,00         | 1 682,69<br>0,00               |
| 715 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 298,0000 | 15,50<br>15,50        | 4 619,00<br>4 619,00           |
| 716 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 6,9400   | 545,00<br>0,00        | 3 782,30<br>0,00               |
| 717 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 14,9400  | 1 947,55<br>441,00    | 29 096,40<br>6 588,54          |
| 718 | AcF03C  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 21,5600  | 448,00<br>58,50       | 9 658,88<br>1 261,26           |
| 719 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 556,0000 | 39,40<br>24,00        | 21 907,18<br>13 344,00         |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                       |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                       | <b>96 470,99<br/>30 639,38</b> |
|     |         | <b>21.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                       |                                |
| 720 | GD60B   | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm                                                                                       | buc    | 4,0000   | 17 603,19<br>4 980,69 | 70 412,76<br>19 922,76         |
| 721 | GD59B   | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm                                                                       | m      | 12,0000  | 2 189,01<br>344,34    | 26 268,17<br>4 132,13          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5        | 6                    | 7                              |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|--------------------------------|
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |          |                      |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                      |     |          |                      | <b>96 680,93<br/>24 054,89</b> |
|     |         | <b>21.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                       |     |          |                      |                                |
| 722 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                 | m   | 320,7600 | 135,19<br>24,00      | 43 362,87<br>7 698,24          |
| 723 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m   | 308,7600 | 1,20<br>0,00         | 370,51<br>0,00                 |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |          |                      |                                |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                    |     |          |                      | <b>43 733,38<br/>7 698,24</b>  |
|     |         | <b>21.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |     |          |                      |                                |
| 724 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 6,5000   | 3 025,36<br>1 109,60 | 19 664,85<br>7 212,40          |
| 725 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)       | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 10 900,00<br>0,00              |
| 726 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)   | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00     | 10 900,00<br>0,00              |
| 727 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)       | buc | 10,0000  | 1 050,00<br>0,00     | 10 500,00<br>0,00              |
| 728 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                  | buc | 7,0000   | 800,00<br>0,00       | 5 600,00<br>0,00               |
| 729 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                       | buc | 18,0000  | 380,00<br>0,00       | 6 840,00<br>0,00               |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5        | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|---------------------------------|
| 730 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc    | 12,0000  | 520,00<br>0,00     | 6 240,00<br>0,00                |
| 731 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 129,0000 | 48,77<br>19,72     | 6 291,72<br>2 543,88            |
| 732 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,1290   | 1 613,10<br>386,43 | 208,09<br>49,85                 |
| 733 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 10,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 18 000,00<br>0,00               |
| 734 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 2,3500   | 573,75<br>49,50    | 1 348,31<br>116,32              |
| 735 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 2,3500   | 2 024,71<br>308,00 | 4 758,07<br>723,80              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    | <b>101 251,04<br/>10 646,25</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |                    | <b>338 136,34<br/>73 038,76</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 21. bd . Pacii<br/>segment 17 ( 154.38 m pe ambele<br/>parti)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                     |        |          |                    | <b>338 136,34<br/>73 038,76</b> |
|     |         | <b>22. Capitolul 22. bd . Pacii<br/>segment 309 ( 289.81 m)<br/><br/>22.1. 1.1. Retele de canalizare<br/><br/>22.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                        |        |          |                    |                                 |
| 736 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 14,0000  | 1 332,50<br>0,00   | 18 655,00<br>0,00               |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                       |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-------------------------|
| 737 | TsA20B   | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     | 44,1200  | 103,00<br>103,00   | 4 544,36<br>4 544,36    |
| 738 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 | 0,3460   | 1 369,94<br>0,00   | 474,00<br>0,00          |
| 739 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,3460   | 1 683,44<br>0,00   | 582,47<br>0,00          |
| 740 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 58,9400  | 26,88<br>0,00      | 1 584,32<br>0,00        |
| 741 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 280,6000 | 15,50<br>15,50     | 4 349,30<br>4 349,30    |
| 742 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 6,5300   | 545,00<br>0,00     | 3 558,85<br>0,00        |
| 743 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 14,0700  | 1 947,55<br>441,00 | 27 402,03<br>6 204,87   |
| 744 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 223,5000 | 448,00<br>58,50    | 100 128,00<br>13 074,75 |
| 745 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 523,5000 | 39,40<br>24,00     | 20 626,41<br>12 564,00  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6                    | 7                               |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------|---------------------------------|
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                      |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |          |                      | <b>181 904,74<br/>40 737,28</b> |
|     |          | <b>22.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                      |                                 |
| 746 | DI118    | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                        | m3     | 14,1200  | 32,68<br>11,44       | 461,48<br>161,54                |
| 747 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                      | m3     | 8,8500   | 484,25<br>45,00      | 4 285,62<br>398,25              |
| 748 | DI134    | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                         | 100m2  | 0,9000   | 10 577,30<br>395,20  | 9 519,57<br>355,68              |
| 749 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. II in<br>conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0080   | 1 682,50<br>0,00     | 13,46<br>0,00                   |
| 750 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 2 km                                                                                                                                                      | t      | 13,7800  | 26,88<br>0,00        | 370,40<br>0,00                  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                      |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |        |          |                      | <b>14 650,53<br/>915,47</b>     |
|     |          | <b>22.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                       |        |          |                      |                                 |
| 751 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>160 mm SN4                                                                     | m      | 289,8100 | 135,19<br>24,00      | 39 178,81<br>6 955,44           |
| 752 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                              | m      | 289,8100 | 1,20<br>0,00         | 347,77<br>0,00                  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |                      |                                 |
|     |          | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |          |                      | <b>39 526,58<br/>6 955,44</b>   |
|     |          | <b>22.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                     |        |          |                      |                                 |
| 753 | AcE13A   | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren fara apa subterana                                                     | m3     | 6,4500   | 3 025,34<br>1 109,60 | 19 513,45<br>7 156,92           |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
| 754 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 10 900,00<br>0,00    |
| 755 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                  | buc | 10,0000  | 1 090,00<br>0,00   | 10 900,00<br>0,00    |
| 756 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                     | buc | 10,0000  | 1 050,00<br>0,00   | 10 500,00<br>0,00    |
| 757 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                                                                                                                                                | buc | 5,0000   | 800,00<br>0,00     | 4 000,00<br>0,00     |
| 758 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                     | buc | 22,0000  | 380,00<br>0,00     | 8 360,00<br>0,00     |
| 759 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc | 17,0000  | 520,00<br>0,00     | 8 840,00<br>0,00     |
| 760 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 129,0000 | 48,77<br>19,72     | 6 291,72<br>2 543,88 |
| 761 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1290   | 1 613,10<br>386,43 | 208,09<br>49,85      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 762 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                    | buc    | 10,0000 | 1 800,00<br>0,00   | 18 000,00<br>0,00               |
| 763 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     | 2,1500  | 573,75<br>49,50    | 1 233,56<br>106,42              |
| 764 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     | 2,1500  | 2 024,68<br>308,00 | 4 353,07<br>662,20              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |         |                    | <b>103 099,89<br/>10 519,27</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |        |         |                    | <b>339 181,74<br/>59 127,46</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 22. bd . Pacii<br/>segment 309 ( 289.81 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                         |        |         |                    | <b>339 181,74<br/>59 127,46</b> |
|     |         | <b>23. Capitolul 23. str. Alexei Sciusev<br/>segment 36 (168 m)</b><br><br><b>23.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>23.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                           |        |         |                    |                                 |
| 765 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 | 5,4000  | 1 332,50<br>0,00   | 7 195,50<br>0,00                |
| 766 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     | 16,8000 | 103,00<br>103,00   | 1 730,40<br>1 730,40            |
| 767 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 19,8000 | 143,20<br>143,20   | 2 835,44<br>2 835,44            |
| 768 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,1880  | 1 369,95<br>0,00   | 257,55<br>0,00                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 769 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1880   | 1 683,46<br>0,00   | 316,49<br>0,00                 |
| 770 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 31,1000  | 26,88<br>0,00      | 835,97<br>0,00                 |
| 771 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     | 108,6500 | 15,50<br>15,50     | 1 684,08<br>1 684,08           |
| 772 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 4,3500   | 545,00<br>0,00     | 2 370,75<br>0,00               |
| 773 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 | 5,4500   | 1 947,55<br>441,00 | 10 614,15<br>2 403,45          |
| 774 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     | 11,4100  | 448,00<br>58,50    | 5 111,67<br>667,49             |
| 775 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 293,5000 | 39,40<br>24,00     | 11 564,09<br>7 044,00          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                    |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |          |                    | <b>44 516,09<br/>16 364,86</b> |
|     |          | <b>23.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |                    |                                |
| 776 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 0,4600   | 32,61<br>11,43     | 15,00<br>5,26                  |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------------|
| 777 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,5000   | 484,24<br>45,00     | 242,12<br>22,50               |
| 778 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,0300   | 10 577,33<br>395,33 | 317,32<br>11,86               |
| 779 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     | 27,0000  | 31,43<br>31,43      | 848,56<br>848,56              |
| 780 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     | 27,0000  | 446,76<br>220,16    | 12 062,41<br>5 944,32         |
| 781 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,5000   | 484,24<br>45,00     | 242,12<br>22,50               |
| 782 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                           | m3     | 0,5000   | 1 909,30<br>368,00  | 954,65<br>184,00              |
| 783 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0100   | 1 684,00<br>0,00    | 16,84<br>0,00                 |
| 784 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 1,7500   | 26,88<br>0,00       | 47,04<br>0,00                 |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                               |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                        |        |          |                     | <b>14 746,06<br/>7 039,00</b> |
|     |          | <b>23.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |                     |                               |
| 785 | AcA08A   | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      | 168,0000 | 135,19<br>24,00     | 22 711,57<br>4 032,00         |
| 786 | AcA10C   | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                         | m      | 13,0000  | 736,94<br>15,76     | 9 580,27<br>204,88            |
| 787 |          | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 168,0000 | 1,20<br>0,00        | 201,60<br>0,00                |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                | 4   | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------------|-------------------------------|
| 788 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3  | 0,1700 | 2 317,76<br>682,41   | 394,02<br>116,01              |
|     |         |                                                                                                                                                                  |     |        |                      |                               |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                        |     |        |                      | <b>32 887,46<br/>4 352,89</b> |
|     |         | <b>23.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |     |        |                      |                               |
| 789 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3  | 3,8600 | 3 025,36<br>1 109,60 | 11 677,89<br>4 283,06         |
| 790 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)       | buc | 6,0000 | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |
| 791 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)     | buc | 6,0000 | 1 090,00<br>0,00     | 6 540,00<br>0,00              |
| 792 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 6,0000 | 1 050,00<br>0,00     | 6 300,00<br>0,00              |
| 793 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                   | buc | 3,0000 | 540,00<br>0,00       | 1 620,00<br>0,00              |
| 794 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc | 8,0000 | 380,00<br>0,00       | 3 040,00<br>0,00              |
| 795 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)             | buc | 6,0000 | 520,00<br>0,00       | 3 120,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 796 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 77,4000 | 48,77<br>19,72     | 3 775,04<br>1 526,33            |
| 797 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0774  | 1 612,92<br>386,43 | 124,84<br>29,91                 |
| 798 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 6,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 10 800,00<br>0,00               |
| 799 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,8500  | 573,76<br>49,51    | 487,70<br>42,08                 |
| 800 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 0,8500  | 2 024,68<br>308,00 | 1 720,98<br>261,80              |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>55 746,45<br/>6 143,18</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>147 896,06<br/>33 899,93</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 23. str. Alexei Sciusev segment 36 (168 m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                        |        |         |                    | <b>147 896,06<br/>33 899,93</b> |
|     |         | <b>24. Capitolul 24. str. Alexei Sciusev segment 18 (193.02m)</b><br><br><b>24.1. 1.1. Retele de canalizare</b><br><br><b>24.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                            |        |         |                    |                                 |
| 801 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 6,2000  | 1 332,50<br>0,00   | 8 261,50<br>0,00                |
| 802 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 19,3000 | 103,00<br>103,00   | 1 987,90<br>1 987,90            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------|
| 803 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 22,7500  | 143,20<br>143,20   | 3 257,90<br>3 257,90  |
| 804 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,2100   | 1 370,00<br>0,00   | 287,70<br>0,00        |
| 805 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,2100   | 1 683,52<br>0,00   | 353,54<br>0,00        |
| 806 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 35,7200  | 26,88<br>0,00      | 960,16<br>0,00        |
| 807 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 124,8000 | 15,50<br>15,50     | 1 934,40<br>1 934,40  |
| 808 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 5,0000   | 545,00<br>0,00     | 2 725,00<br>0,00      |
| 809 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 | 6,3000   | 1 947,55<br>441,00 | 12 269,56<br>2 778,30 |
| 810 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     | 13,1000  | 448,00<br>58,50    | 5 868,80<br>766,35    |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                   | 7                              |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------|--------------------------------|
| 811 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 337,2000 | 39,40<br>24,00      | 13 285,92<br>8 092,80          |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |        |          |                     | <b>51 192,38<br/>18 817,65</b> |
|     |          | <b>24.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                   |        |          |                     |                                |
| 812 | DI118    | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     | 0,5300   | 32,68<br>11,43      | 17,32<br>6,06                  |
| 813 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,6000   | 484,25<br>45,00     | 290,55<br>27,00                |
| 814 | DI134    | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  | 0,0500   | 10 577,40<br>395,20 | 528,87<br>19,76                |
| 815 | RpCS19B  | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     | 31,0000  | 31,43<br>31,43      | 974,27<br>974,27               |
| 816 | DE13B    | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     | 27,0000  | 446,76<br>220,16    | 12 062,41<br>5 944,32          |
| 817 | TsC54A   | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,6000   | 484,25<br>45,00     | 290,55<br>27,00                |
| 818 | CA02B    | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     | 0,6000   | 1 909,35<br>368,00  | 1 145,61<br>220,80             |
| 819 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,0110   | 1 684,55<br>0,00    | 18,53<br>0,00                  |
| 820 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      | 2,0000   | 26,88<br>0,00       | 53,76<br>0,00                  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                |        |          |                     |                                |
|     |          | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                |        |          |                     | <b>15 381,87<br/>7 219,21</b>  |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                      | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
|     |         | <b>24.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                             |     |          |                      |                               |
| 821 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m   | 193,0000 | 135,19<br>24,00      | 26 091,27<br>4 632,00         |
| 822 | AcA10C  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m   | 15,0000  | 736,92<br>15,76      | 11 053,74<br>236,40           |
| 823 |         | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m   | 193,0000 | 1,20<br>0,00         | 231,60<br>0,00                |
| 824 | AcD22A  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3  | 0,1900   | 2 317,68<br>682,42   | 440,36<br>129,66              |
|     |         | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi Inklusiv salariu</b>                                                                                                                              |     |          |                      | <b>37 816,97<br/>4 998,06</b> |
|     |         | <b>24.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                           |     |          |                      |                               |
| 825 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3  | 4,5000   | 3 025,34<br>1 109,60 | 13 614,01<br>4 993,20         |
| 826 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                             | buc | 7,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 7 630,00<br>0,00              |
| 827 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                           | buc | 7,0000   | 1 090,00<br>0,00     | 7 630,00<br>0,00              |
| 828 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                              | buc | 7,0000   | 1 050,00<br>0,00     | 7 350,00<br>0,00              |
| 829 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                         | buc | 3,0000   | 540,00<br>0,00       | 1 620,00<br>0,00              |
| 830 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                              | buc | 9,0000   | 380,00<br>0,00       | 3 420,00<br>0,00              |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                  | 7                               |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------|---------------------------------|
| 831 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc    | 7,0000  | 520,00<br>0,00     | 3 640,00<br>0,00                |
| 832 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     | 90,3000 | 48,77<br>19,72     | 4 404,20<br>1 780,71            |
| 833 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      | 0,0903  | 1 613,07<br>386,38 | 145,66<br>34,89                 |
| 834 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 7,0000  | 1 800,00<br>0,00   | 12 600,00<br>0,00               |
| 835 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,9000  | 573,74<br>49,50    | 516,37<br>44,55                 |
| 836 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     | 0,9000  | 2 024,73<br>308,00 | 1 822,26<br>277,20              |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    | <b>64 392,50<br/>7 130,55</b>   |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                    | <b>168 783,72<br/>38 165,47</b> |
|     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                    |                                 |
|     |         | <b>Total Capitolul 24. str. Alexei<br/>Sciusev segment 18 (193.02m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                  |        |         |                    | <b>168 783,72<br/>38 165,47</b> |
|     |         | <b>25. Capitolul 25. str. Ion Vatamanu<br/>segment 291 (242.68m)<br/>25.1. 1.1. Retele de canalizare<br/>25.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                             |        |         |                    |                                 |
| 837 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 | 7,8600  | 1 332,50<br>0,00   | 10 473,45<br>0,00               |
| 838 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     | 25,0000 | 103,00<br>103,00   | 2 575,00<br>2 575,00            |

| 1   | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6                  | 7                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------------|-----------------------|
| 839 | TsA16E1  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     | 36,4500  | 143,20<br>143,20   | 5 219,78<br>5 219,78  |
| 840 | TsC18B1  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 | 0,2900   | 1 370,00<br>0,00   | 397,30<br>0,00        |
| 841 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 | 0,2900   | 1 683,48<br>0,00   | 488,21<br>0,00        |
| 842 | TsI50A2  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      | 48,6000  | 26,88<br>0,00      | 1 306,37<br>0,00      |
| 843 | TsD01B   | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     | 169,6000 | 15,50<br>15,50     | 2 628,80<br>2 628,80  |
| 844 | TsD02A1  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 | 6,8000   | 545,00<br>0,00     | 3 706,00<br>0,00      |
| 845 | TsD05A   | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 | 8,5000   | 1 947,55<br>441,00 | 16 554,17<br>3 748,50 |
| 846 | AcF03C   | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     | 17,0100  | 448,00<br>58,50    | 7 620,47<br>995,09    |
| 847 | TsF01B   | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     | 338,6000 | 39,40<br>24,00     | 13 341,20<br>8 126,40 |

| 1   | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5        | 6                    | 7                              |
|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------|--------------------------------|
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                      |                                |
|     |        | <b>Total 1.1.1. Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                              |       |          |                      | <b>64 310,75<br/>23 293,57</b> |
|     |        | <b>25.1.2. 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                                |       |          |                      |                                |
| 848 | DI118  | Decaparea mecanizata a<br>imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,7100   | 32,70<br>11,44       | 23,22<br>8,12                  |
| 849 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,5400   | 484,26<br>45,00      | 261,50<br>24,30                |
| 850 | DI134  | Amenajarea mecanizata a<br>imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii intr-<br>un strat cu H=15 cm                                                                                                                    | 100m2 | 0,0500   | 10 577,40<br>395,20  | 528,87<br>19,76                |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                      |                                |
|     |        | <b>Total 1.1.2. Decaparea si<br/>restabilirea drumului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |       |          |                      | <b>813,59<br/>52,18</b>        |
|     |        | <b>25.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                                  |       |          |                      |                                |
| 851 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>160 mm SN4                                                                                | m     | 242,6800 | 135,19<br>24,00      | 32 807,40<br>5 824,32          |
| 852 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din<br>polietilena de presiune, de inalta<br>densitate, destinate alimentariilor<br>cu apa, asamblate prin sudura cap<br>la cap, Tub de protectie PE 80<br>PN 4 d=315 mm                                       | m     | 6,0000   | 736,92<br>15,76      | 4 421,52<br>94,56              |
| 853 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>110 mm. Nota: tipul tevii<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m     | 2,0000   | 153,48<br>14,56      | 306,96<br>29,12                |
| 854 |        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                         | m     | 242,6800 | 1,20<br>0,00         | 291,22<br>0,00                 |
| 855 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in<br>fundatia canalelor, prin interior<br>cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                               | m3    | 0,2950   | 2 317,36<br>682,37   | 683,62<br>201,30               |
|     |        |                                                                                                                                                                                                                                             |       |          |                      |                                |
|     |        | <b>Total 1.1.3. Conducte si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                               |       |          |                      | <b>38 510,72<br/>6 149,30</b>  |
|     |        | <b>25.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                |       |          |                      |                                |
| 856 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circular (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                 | m3    | 5,2000   | 3 025,34<br>1 109,60 | 15 731,77<br>5 769,92          |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5        | 6                  | 7                    |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------------|----------------------|
| 857 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc | 8,0000   | 1 090,00<br>0,00   | 8 720,00<br>0,00     |
| 858 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                  | buc | 8,0000   | 1 090,00<br>0,00   | 8 720,00<br>0,00     |
| 859 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                     | buc | 8,0000   | 1 050,00<br>0,00   | 8 400,00<br>0,00     |
| 860 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                                                                                                                                | buc | 4,0000   | 540,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00     |
| 861 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                     | buc | 17,0000  | 380,00<br>0,00     | 6 460,00<br>0,00     |
| 862 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc | 8,0000   | 520,00<br>0,00     | 4 160,00<br>0,00     |
| 863 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg  | 103,2000 | 48,77<br>19,72     | 5 033,38<br>2 035,11 |
| 864 | IzD10A  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t   | 0,1030   | 1 612,91<br>386,41 | 166,13<br>39,80      |
| 865 |         | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc | 8,0000   | 1 800,00<br>0,00   | 14 400,00<br>0,00    |
| 866 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 0,8000   | 573,75<br>49,50    | 459,00<br>39,60      |

| 1   | 2       | 3                                                                                                                                                                                             | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 867 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,8000 | <div>2 024,61</div> <div>308,00</div> | <div>1 619,69</div> <div>246,40</div> |
|     |         |                                                                                                                                                                                               |    |        |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total 1.1.4. Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |    |        |                                       | <b>76 029,97<br/>8 130,83</b>         |
|     |         |                                                                                                                                                                                               |    |        |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total 1.1. Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                   |    |        |                                       | <b>179 665,03<br/>37 625,88</b>       |
|     |         |                                                                                                                                                                                               |    |        |                                       |                                       |
|     |         | <b>Total Capitolul 25. str. Ion<br/>Vatamanu segment 291 (242.68m)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |    |        |                                       | <b>179 665,03<br/>37 625,88</b>       |

|  |  |                                          |          |                                    |
|--|--|------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | ?        | 3 968 653,41                       |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 168 399,75                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 137 053,16                       |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,50 %   | 62 960,33                          |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 200 013,49                       |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 336 001,08                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 536 014,57                       |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 136 080,44                         |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 4 672 095,01                       |
|  |  | Taxa pe valoarea adaugata                | 20,00 %  | 934 419,00                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>5 606 514,01<br/>701 665,61</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor de  
canalizare din sectorul "Podis",  
Mun. Strasen**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 5 606 514,01 lei**

Intocmit in prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № :  |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|     |                |                            |      |            |       |                   |
|-----|----------------|----------------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1.  | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 37,9200    | 94,60 | 3 587,23          |
| 2.  | 7122050013400  | Zidar                      | h-om | 9,9589     | 94,60 | 942,11            |
| 3.  | 7123010010200  | Betonist                   | h-om | 162,0945   | 80,00 | 12 967,55         |
| 4.  | 71240100107001 | Dulgher                    | h-om | 1 916,0790 | 80,00 | 153 286,32        |
| 5.  | 7129020012800  | Pavator                    | h-om | 128,8800   | 94,60 | 12 192,08         |
| 6.  | 7129040010110  | Asfaltator                 | h-om | 16,3980    | 94,60 | 1 551,25          |
| 7.  | 7129090010600  | Drenor-canalist            | h-om | 54,5066    | 80,00 | 4 360,54          |
| 8.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa  | h-om | 2 173,3236 | 80,00 | 173 865,92        |
| 9.  | 7136080025000  | Montator conducte          | h-om | 1,4520     | 80,00 | 116,16            |
| 10. | 7137010011500  | Electrician                | h-om | 77,6280    | 94,60 | 7 343,62          |
| 11. | 7141020013400  | Vopsitor industrial        | h-om | 21,9257    | 60,00 | 1 315,54          |
| 12. | 7212030022700  | Sudor                      | h-om | 17,8385    | 94,60 | 1 687,51          |
| 13. | 7214240021810  | Lacatus CM                 | h-om | 338,9315   | 94,60 | 32 062,92         |
| 14. | 8113100070200  | Sondor mecanic             | h-om | 216,3600   | 94,60 | 20 467,66         |
| 15. | 9310060019900  | Muncitor necalificat       | h-om | 3 940,7130 | 50,00 | 197 035,63        |
| 16. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM      | h-om | 32,4405    | 80,00 | 2 595,24          |
| 17. | 9310060019922  | Muncitor deservire         | h-om | 454,3712   | 80,00 | 36 349,73         |
| 18. | 9310060019930  | Muncitor                   | h-om | 151,7638   | 80,00 | 12 141,13         |
| 19. | 9312040019600  | Sapator                    | h-om | 555,9489   | 50,00 | 27 797,47         |
|     |                | <b>Total manopera</b>      |      |            |       | <b>701 665,61</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                      |    |            |          |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                             | kg | 26,7578    | 28,00    | 749,19     |
| 2.  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t  | 21,4085    | 2 100,00 | 44 957,85  |
| 3.  | 11111111111     | Banda de avertizare                                  | m  | 3 930,3400 | 1,20     | 4 716,40   |
| 4.  | 11202062010361  | Savura                                               | m3 | 19,9600    | 205,00   | 4 091,80   |
| 5.  | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                | m3 | 19,9600    | 380,00   | 7 584,80   |
| 6.  | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                               | m3 | 377,2440   | 380,00   | 143 352,72 |
| 7.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                        | m3 | 48,9670    | 380,00   | 18 607,46  |
| 8.  | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                  | m3 | 29,9400    | 380,00   | 11 377,20  |
| 9.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                        | t  | 0,5466     | 850,00   | 464,58     |
| 10. | 1421102200290   | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                | m3 | 4,3131     | 480,00   | 2 070,29   |

|     |                   |                                                                           |     |            |          |            |
|-----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------|
| 11. | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                         | m3  | 163,7445   | 320,00   | 52 398,24  |
| 12. | 1421102200548     | Nisip pentru amenajare                                                    | m3  | 4,0320     | 320,00   | 1 290,24   |
| 13. | 1421102206036     | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                        | m3  | 487,0489   | 380,00   | 185 078,61 |
| 14. | 1422102205642     | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                      | kg  | 187,2000   | 18,00    | 3 369,60   |
| 15. | 1711317306661     | Bumbac de sters                                                           | kg  | 3,3197     | 35,00    | 116,16     |
| 16. | 1714227322926     | Fringhie de cinepa gudronata                                              | kg  | 1,6304     | 115,00   | 187,50     |
| 17. | 2010102901170     | Bile, manele D=15-18 cm                                                   | m3  | 1,8130     | 4 300,00 | 7 795,90   |
| 18. | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                        | m2  | 11,8561    | 250,00   | 2 964,04   |
| 19. | 2010102917685     | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                      | m3  | 17,2442    | 5 100,00 | 87 945,42  |
| 20. | 2010102918804     | Cherestea, rasin., calitatea IV                                           | m3  | 0,0000     | 5 100,00 | 0,00       |
| 21. | 2222222           | Nisip la astuparea transeii                                               | m3  | 21,0000    | 285,00   | 5 985,00   |
| 22. | 2320166200676     | White spirit                                                              | kg  | 6,6393     | 48,00    | 318,70     |
| 23. | 2430116100000     | Email clorcauciuc                                                         | kg  | 26,5559    | 95,00    | 2 522,81   |
| 24. | 2430226100814     | Grund miniu de plumb G 355-6                                              | kg  | 13,2778    | 85,00    | 1 128,61   |
| 25. | 2430226109420     | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                      | kg  | 1,8729     | 48,00    | 89,87      |
| 26. | 25132066215001    | Banda de avertizare                                                       | m   | 12,9600    | 1,20     | 15,54      |
| 27. | 2513736601700     | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                           | buc | 455,5215   | 12,00    | 5 466,24   |
| 28. | 25212167005001    | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                  | m   | 4 119,4990 | 105,00   | 432 547,42 |
| 29. | 25212167010012    | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm             | m   | 511,2419   | 685,00   | 350 200,71 |
| 30. | 25212167100011 2  | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                             | m   | 12,0600    | 125,00   | 1 507,50   |
| 31. | 25212167160021    | Teava de otel sau polietilena d200                                        | m   | 12,0360    | 550,00   | 6 619,80   |
| 32. | 2624102101102     | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                     | m3  | 0,0681     | 1 400,00 | 95,34      |
| 33. | 2640112302501     | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 241,0800   | 7,50     | 1 808,10   |
| 34. | 2651122100023     | Ciment portland                                                           | kg  | 115,2000   | 2,70     | 311,04     |
| 35. | 2651122100397     | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                        | kg  | 1 801,3552 | 2,70     | 4 863,66   |
| 36. | 26511221004022    | Ciment M-400                                                              | kg  | 72,9633    | 2,70     | 197,04     |
| 37. | 2661112800654     | Placi de trotuare din beton prefabricat                                   | m2  | 73,0801    | 190,00   | 13 885,21  |
| 38. | 26611264330012 5  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                      | buc | 80,0000    | 540,00   | 43 200,00  |
| 39. | 26611264330012 52 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                      | buc | 12,0000    | 800,00   | 9 600,00   |
| 40. | 26611264330012 51 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                      | buc | 9,0000     | 800,00   | 7 200,00   |
| 41. | 26611264330911    | Inel de reazem KII O-1(0,02 m3)                                           | buc | 259,0600   | 380,00   | 98 442,80  |
| 42. | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                             | buc | 139,0000   | 520,00   | 72 280,00  |
| 43. | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                            | buc | 138,0000   | 1 090,00 | 150 420,00 |
| 44. | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                            | buc | 133,0000   | 1 050,00 | 139 650,00 |
| 45. | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                         | buc | 138,0000   | 1 090,00 | 150 420,00 |
| 46. | 2663102100000     | Beton                                                                     | m3  | 31,9813    | 1 500,00 | 47 971,95  |
| 47. | 2663102100001     | Beton clasa...(pt.informatie)                                             | m3  | 6,5014     | 0,00     | 0,00       |
| 48. | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                            | m3  | 37,3936    | 1 650,00 | 61 699,41  |
| 49. | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                       | m3  | 7,0225     | 1 400,00 | 9 831,50   |
| 50. | 2664102101206     | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                           | m3  | 0,0052     | 1 400,00 | 7,28       |
| 51. | 2681116002000     | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                         | buc | 0,6380     | 5 500,00 | 3 509,00   |
| 52. | 2710602000080     | Armatura A1                                                               | kg  | 4,9200     | 18,00    | 88,56      |
| 53. | 2710603420375     | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                           | kg  | 1,0021     | 23,00    | 23,05      |
| 54. | 2710603420379     | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                           | kg  | 1,4576     | 23,00    | 33,52      |

|     |               |                                                           |     |            |          |                     |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|------------|----------|---------------------|
| 55. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                               | kg  | 17,8385    | 23,00    | 410,27              |
| 56. | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                     | kg  | 1 783,8500 | 28,00    | 49 947,80           |
| 57. | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m | buc | 10,8577    | 650,00   | 7 057,47            |
| 58. | 2873122000751 | Piese forjate                                             | kg  | 0,1886     | 35,00    | 6,61                |
| 59. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                  | kg  | 120,0746   | 28,00    | 3 362,09            |
| 60. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                   | kg  | 8,9192     | 75,00    | 668,96              |
| 61. | 2874114124426 | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc            | kg  | 152,8500   | 30,00    | 4 585,50            |
| 62. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                   | buc | 1,4400     | 550,00   | 792,00              |
| 63. | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                               | buc | 138,0000   | 1 800,00 | 248 400,00          |
| 64. | 4011106202741 | Energie electrica                                         | kw  | 14,2708    | 3,50     | 49,90               |
| 65. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 67,1720    | 22,00    | 1 477,78            |
| 66. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 4,9769     | 22,00    | 109,54              |
| 67. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 22,1550    | 22,00    | 487,42              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |            |          | <b>2 518 413,00</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|     |                |                                                                                    |      |            |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|------------|
| 1.  | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                               | h-ut | 13,2137    | 115,00   | 1 519,59   |
| 2.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 72,9918    | 145,00   | 10 583,82  |
| 3.  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 36,4958    | 115,00   | 4 197,00   |
| 4.  | 2922140007000  | Macara                                                                             | h-ut | 1,7463     | 550,00   | 960,47     |
| 5.  | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                           | h-ut | 6,7324     | 145,00   | 976,20     |
| 6.  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                      | h-ut | 0,4800     | 50,00    | 24,00      |
| 7.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                          | h-ut | 5,1488     | 600,00   | 3 089,28   |
| 8.  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 0,7196     | 370,00   | 266,26     |
| 9.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 1,7490     | 370,00   | 647,15     |
| 10. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                     | h-ut | 54,0916    | 370,00   | 20 013,91  |
| 11. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                    | h-ut | 22,3552    | 370,00   | 8 271,41   |
| 12. | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                       | h-ut | 0,7196     | 750,00   | 539,72     |
| 13. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 316,0796   | 650,00   | 205 451,74 |
| 14. | 2952260003540  | Buldozer                                                                           | h-ut | 0,1130     | 550,00   | 62,15      |
| 15. | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                      | h-ut | 2,3009     | 250,00   | 575,20     |
| 16. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                           | h-ut | 5,1496     | 500,00   | 2 574,80   |
| 17. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 122,9270   | 500,00   | 61 463,50  |
| 18. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                 | h-ut | 37,9200    | 1 650,00 | 62 568,00  |
| 19. | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                              | h-ut | 2,5120     | 80,00    | 200,96     |
| 20. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 14,6820    | 40,00    | 587,29     |
| 21. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 3,9414     | 55,00    | 216,76     |
| 22. | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                    | h-ut | 13,2137    | 95,00    | 1 255,32   |
| 23. | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                  | h-ut | 0,3580     | 100,00   | 35,80      |
| 24. | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                | h-ut | 2,0766     | 100,00   | 207,66     |
| 25. | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                      | h-ut | 3,8340     | 40,00    | 153,36     |
| 26. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 1 472,3669 | 145,00   | 213 493,18 |
| 27. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 53,5962    | 360,00   | 19 294,63  |
| 28. | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                      | h-ut | 17,1975    | 45,00    | 773,87     |
| 29. | 29522700076111 | Distribuator de criblura                                                           | h-ut | 2,1159     | 320,00   | 677,11     |
| 30. | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                            | h-ut | 2,3009     | 250,00   | 575,20     |
| 31. | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                           | h-ut | 0,4800     | 250,00   | 120,00     |
| 32. | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 172,0773   | 550,00   | 94 642,51  |

|     |               |                                              |      |         |        |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------|------|---------|--------|-------------------|
| 33. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                         | h-ut | 6,1175  | 550,00 | 3 364,64          |
| 34. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                            | h-ut | 61,2423 | 420,00 | 25 721,74         |
| 35. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 8,2633  | 420,00 | 3 470,57          |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>          |      |         |        | <b>748 574,80</b> |

|                            |          |              |
|----------------------------|----------|--------------|
| Total                      | ?        | 3 968 653,41 |
| Asigurari sociale          | 24,00 %  | 168 399,75   |
| Total                      | 100,00 + | 4 137 053,16 |
| Transportarea materialelor | 2,50 %   | 62 960,33    |
| Total                      | 100,00 + | 4 200 013,49 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 336 001,08   |
| Total                      | 100,00 + | 4 536 014,57 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 136 080,44   |
| Total                      | 100,00 + | 4 672 095,01 |
| Taxa pe valoarea adaugata  | 20,00 %  | 934 419,00   |

**Total deviz:**

**5 606 514,01**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Constructia retelelor de canalizare din  
sectorul "Podis", Mun. Strasenii.**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m)</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 332,50               |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 650,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 332,50               |
| 2        | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |                                        |                      | 103,00                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600                                 | 50,00                | 103,00                 |
| 3        | TsA16E1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 143,20                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100                                 | 50,00                | 120,50                 |
|          | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400                                 | 94,60                | 22,70                  |
| 4        | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 370,00               |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400                                 | 500,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 370,00               |
| 5        | TsC03F11                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 683,50               |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900                                 | 650,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 1 683,50               |
| 6        | TsI50A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |                                        |                      | 26,88                  |
|          | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640                                 | 420,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 26,88                  |
| 7        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |                                        |                      | 15,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,50                  |
| 8        | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |                                        |                      | 545,00                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900                                 | 500,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 545,00                 |
| 9        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 1 947,55               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      | 441,00                 |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                 | parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                           |      |         |          |                  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,8200  | 50,00    | 441,00           |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55         |
| 10 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3   |         |          | 448,00<br>58,50  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1700  | 50,00    | 58,50            |
|    | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 380,00   | 389,50           |
| 11 | TsF01B          | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2   |         |          | 39,40<br>24,00   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 80,00    | 24,00            |
|    | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc  | 0,0017  | 650,00   | 1,10             |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3   | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77            |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0188  | 28,00    | 0,53             |
|    |                 | <b>1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 12 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m    |         |          | 149,17<br>23,20  |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 80,00    | 23,20            |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 22,00    | 0,88             |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2940  | 360,00   | 105,84           |
| 13 | DII09           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 302,20<br>128,00 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6000  | 80,00    | 128,00           |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0191  | 600,00   | 11,45            |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,7750  | 95,00    | 73,63            |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,7750  | 115,00   | 89,13            |
| 14 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 484,25<br>45,00  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000  | 320,00   | 352,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 115,00   | 24,15            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 145,00   | 60,90            |
| 15 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 573,75<br>49,50  |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 50,00    | 49,50            |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 380,00   | 437,00           |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 115,00   | 24,15            |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 145,00   | 60,90            |
| 16 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                  | m2   |         |          | 215,74<br>11,35  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,35            |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                           | t    | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40           |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0030  | 850,00   | 2,55             |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0110  | 23,00    | 0,25             |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,0113  | 370,00   | 4,18             |
| 17 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2   |         |          | 316,46<br>5,68   |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 94,60    | 5,68             |
|    | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                           | t    | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                   |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|---------------------|
|    | 1421102200000  | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0030  | 850,00 | 2,55                |
|    | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0160  | 23,00  | 0,37                |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0079  | 370,00 | 2,92                |
|    | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0079  | 370,00 | 2,92                |
|    | 2952240005100  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0079  | 750,00 | 5,92                |
| 18 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                        | m3     |         |        | 32,68<br>11,44      |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1430  | 80,00  | 11,44               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0239  | 600,00 | 14,34               |
|    | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0138  | 250,00 | 3,45                |
|    | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0138  | 250,00 | 3,45                |
| 19 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                   | m3     |         |        | 484,25<br>45,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9000  | 50,00  | 45,00               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3     | 1,1000  | 320,00 | 352,00              |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000  | 22,00  | 2,20                |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100  | 115,00 | 24,15               |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200  | 145,00 | 60,90               |
| 20 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                | 100m2  |         |        | 10 577,30<br>395,20 |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 4,9400  | 80,00  | 395,20              |
|    | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                        | m3     | 18,9000 | 380,00 | 7 182,00            |
|    | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,5000  | 380,00 | 570,00              |
|    | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 380,00 | 380,00              |
|    | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0000  | 205,00 | 205,00              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3     | 3,0000  | 22,00  | 66,00               |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0420  | 600,00 | 25,19               |
|    | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,2580  | 500,00 | 129,01              |
|    | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,1200  | 370,00 | 414,40              |
|    | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,7100  | 370,00 | 1 002,70            |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,4140  | 420,00 | 173,87              |
|    | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060  | 320,00 | 33,93               |
| 21 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                        | m2     |         |        | 31,43<br>31,43      |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1800  | 94,60  | 17,03               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,1800  | 80,00  | 14,40               |
| 22 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                  | m2     |         |        | 446,76<br>220,16    |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000  | 94,60  | 151,36              |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,8600  | 80,00  | 68,80               |
|    | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                       | m2     | 1,0150  | 190,00 | 192,85              |
|    | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                                               | kg     | 1,6000  | 2,70   | 4,32                |
|    | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0560  | 320,00 | 17,92               |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0230  | 22,00  | 0,51                |
|    | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0200  | 550,00 | 11,00               |
| 23 | TsC03F11       | Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |        | 1 683,50<br>0,00    |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,5900  | 650,00 | 1 683,50            |
| 24 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                         | t      |         |        | 26,88<br>0,00       |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0640  | 420,00 | 26,88               |
|    |                | <b>1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |         |        |                     |
| 25 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                              | m      |         |        | 135,19<br>24,00     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3000  | 80,00  | 24,00               |
|    | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm                                                                                                                                                                 | m      | 1,0400  | 105,00 | 109,75              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|    |                 | SN4 SDR 41                                                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06                 |
| 26 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                    | m    |        |          | 736,93<br>15,76      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|    | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|    | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63                |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|    | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 27 | AcA52C          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m    |        |          | 153,48<br>14,56      |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 80,00    | 9,68                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88                 |
|    | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63               |
|    | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,20     | 1,29                 |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 28 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|    | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 29 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3   |        |          | 2 317,44<br>682,40   |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,76                |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,48                |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|    |                 | <b>1.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                      |
| 30 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3   |        |          | 3 025,36<br>1 109,60 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,24               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 31 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)                                                              | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 32 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-II-10-1(0,10 m3)                                                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-II-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 33 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 34 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                           | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|    | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000 | 540,00   | 540,00             |
| 35 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 380,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 36 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc    |        |          | 520,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 37 | CL18A           | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     |        |          | 48,77<br>19,72     |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|    | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|    | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 38 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,08<br>386,42 |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,42             |
|    | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,00             |
|    | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,50             |
|    | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,42              |
|    | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,58              |
|    | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,17              |
| 39 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 40 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 573,75<br>49,50    |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 41 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     |        |          | 2 024,73<br>308,00 |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,00           |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|    | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|    |                 | <b>2. Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |          |                    |
|    |                 | <b>2.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |
|    |                 | <b>2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 42 | TsC03B1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 43 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 44 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|    | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 45 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 46 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,52<br>0,00   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,52           |
| 47 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 48 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 49 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 50 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 51 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 52 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|    |                | <b>2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 53 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                                 | m      |         |          | 149,15<br>23,20    |

| 1  | 2               | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                       | h-om  | 0,2900  | 80,00    | 23,20               |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                              | buc   | 0,0035  | 5 500,00 | 19,23               |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 0,0400  | 22,00    | 0,88                |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                           | h-ut  | 0,2940  | 360,00   | 105,84              |
| 54 | DI109           | Decaparea mecanizată a imbracamintei din beton asfaltic                                                        | m3    |         |          | 302,17<br>128,00    |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 1,6000  | 80,00    | 128,00              |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0191  | 600,00   | 11,43               |
|    | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                | h-ut  | 0,7750  | 95,00    | 73,62               |
|    | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                           | h-ut  | 0,7750  | 115,00   | 89,12               |
| 55 | TsC54A          | Strat de fundație din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,91               |
| 56 | TsC54B          | Strat de fundație din piatră spartă                                                                            | m3    |         |          | 573,75<br>49,50     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900  | 50,00    | 49,50               |
|    | 1411122201752   | Piatră spartă                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 380,00   | 437,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 57 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuală  | m2    |         |          | 215,74<br>11,35     |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,1200  | 94,60    | 11,35               |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|    | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                | kg    | 0,0110  | 23,00    | 0,25                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0113  | 370,00   | 4,18                |
| 58 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică | m2    |         |          | 316,47<br>5,68      |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 94,60    | 5,68                |
|    | 111100010001310 | Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10              |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                | kg    | 0,0160  | 23,00    | 0,37                |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|    | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|    | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                   | h-ut  | 0,0079  | 750,00   | 5,93                |
| 59 | DI118           | Decaparea mecanizată a imbracamintei din piatră spartă                                                         | m3    |         |          | 32,68<br>11,44      |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|    | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|    | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 60 | TsC54A          | Strat de fundație din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|    | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 61 | DI134           | Amenajarea mecanizată a imbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |          | 10 577,29<br>395,20 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|    | 1411122201661   | Piatră spartă 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|    | 14111222017521  | Piatră spartă 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|    | 1411122201645   | Piatră spartă 5-10 mm                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    | 11202062010361  | Savura                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 205,00   | 205,00           |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                                  | m3     | 3,0000 | 22,00    | 66,00            |
|    | 2952220003546   | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,0420 | 600,00   | 25,19            |
|    | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,2580 | 500,00   | 129,01           |
|    | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,1200 | 370,00   | 414,40           |
|    | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7100 | 370,00   | 1 002,70         |
|    | 3410540005603   | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,4140 | 420,00   | 173,86           |
|    | 29522700076111  | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1060 | 320,00   | 33,94            |
| 62 | RpCS19B         | Demontări: dale din plăci prefabricate                                                                                                                                                                                    | m2     |        |          | 31,43<br>31,43   |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,1800 | 94,60    | 17,03            |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1800 | 80,00    | 14,40            |
| 63 | DE13B           | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                              | m2     |        |          | 446,75<br>220,16 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,6000 | 94,60    | 151,36           |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,8600 | 80,00    | 68,80            |
|    | 2661112800654   | Plăci de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                                   | m2     | 1,0150 | 190,00   | 192,85           |
|    | 2651122100023   | Ciment portland                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,6000 | 2,70     | 4,32             |
|    | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,0560 | 320,00   | 17,92            |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,0230 | 22,00    | 0,51             |
|    | 2881116002701   | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                                   | buc    | 0,0200 | 550,00   | 11,00            |
| 64 | TsC03F11        | Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor          | 100 m3 |        |          | 1 683,40<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,40         |
| 65 | TsI50A2         | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                                     | t      |        |          | 26,88<br>0,00    |
|    | 3410540000006   | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88            |
|    |                 | <b>2.1.3. 1.1.3. Conducte și armături</b>                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                  |
| 66 | AcA08A          | Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a țevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4                                                                          | m      |        |          | 135,19<br>24,00  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentări apă                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00            |
|    | 25212167005001  | Teava din PVC mufată de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                                  | m      | 1,0400 | 105,00   | 109,75           |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                           | buc    | 0,1150 | 12,00    | 1,39             |
|    | 2952270003306   | Electropompă de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0010 | 55,00    | 0,06             |
| 67 | AcA10C          | Montarea în pământ a țevilor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                                     | m      |        |          | 736,93<br>15,76  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentări apă                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1970 | 80,00    | 15,76            |
|    | 25212167010012  | Teava din polietilenă ///Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                             | m      | 1,0150 | 685,00   | 702,23           |
|    | 2010102901170   | Bile, manole D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63            |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0300 | 45,00    | 1,35             |
|    | 2940420002422   | Mășină de sudură PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0135 | 145,00   | 1,96             |
| 68 | AcA52C          | Teava din polietilenă, pentru conducte de alimentare cu apă montată în sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul țevii polietilenă și benzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m      |        |          | 153,48<br>14,56  |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,1210 | 80,00    | 9,68             |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,0610 | 80,00    | 4,88             |
|    | 252121671000112 | Teava polietilenă///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m      | 1,0050 | 125,00   | 125,63           |
|    | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0800 | 1,20     | 1,29             |
|    | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400 | 250,00   | 10,00            |
|    | 2952160007253   | Utilaj pentru întindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,0400 | 50,00    | 2,00             |
| 69 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m      |        |          | 1,20<br>0,00     |
|    | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m      | 1,0000 | 1,20     | 1,20             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 70 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                                                                                       | m3   |        |          | 2 317,44<br>682,40   |
|    | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|    | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,60             |
|    | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20                 |
|    | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,76                |
|    | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,48                |
|    | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|    |                 | <b>2.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                      |
| 71 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                              | m3   |        |          | 3 025,36<br>1 109,60 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,25               |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55               |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 72 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 73 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|    | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIPI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 74 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 75 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10-3                                                                                                                                              | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|    | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-10-3                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 76 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIJO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KIIJO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 77 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KIIJ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|    | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KIIJ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 78 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72       |
|    | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97                |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95                 |
|    | 2734113803207   | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                 |
|    | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00                |
|    | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37                 |
|    | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|    | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42                 |
| 79 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,97<br>386,37   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,37   |
|    | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                              | kg     | 7,8000 | 95,00    | 740,99   |
|    | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                   | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,54   |
|    | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                           | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,37    |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,63    |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,07    |
| 80 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 1 800,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|    | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 81 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                            | m3     |        |          | 573,75   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 49,50    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20     |
|    | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15    |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90    |
| 82 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     |        |          | 2 024,73 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 308,00   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00    |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,00 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50   |
|    |               | <b>3. Capitolul 3. str. Valeriu Cupcea segment 128 (74 m)</b>                                                                                                                                                                  |        |        |          |          |
|    |               | <b>3.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |          |          |
|    |               | <b>3.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |          |          |
| 83 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50 |
| 84 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 103,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 103,00   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00   |
| 85 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |        |          | 143,20   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 143,20   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50   |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70    |
| 86 |               | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 285,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|    | 2222222       | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 285,00   | 285,00   |
| 87 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 370,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00 |
| 88 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |        |          | 1 683,50 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,50 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
| 89 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 90 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 91 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 92 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 93 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|    | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 94 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|    |                | <b>3.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 95 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m      |         |          | 149,17<br>23,20    |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2900  | 80,00    | 23,20              |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                              | buc    | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,0400  | 22,00    | 0,88               |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2940  | 360,00   | 105,84             |
| 96 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     |         |          | 302,19<br>128,00   |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000  | 80,00    | 128,00             |
|    | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0191  | 600,00   | 11,44              |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750  | 95,00    | 73,63              |
|    | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750  | 115,00   | 89,13              |
| 97 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90              |
| 98 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     |         |          | 573,75<br>49,50    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900  | 50,00    | 49,50              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 380,00   | 437,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 99  | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2    |         |          | 215,74<br>11,35     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,1200  | 94,60    | 11,35               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                | kg    | 0,0110  | 23,00    | 0,25                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0113  | 370,00   | 4,18                |
| 100 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2    |         |          | 316,46<br>5,68      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 94,60    | 5,68                |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                | kg    | 0,0160  | 23,00    | 0,37                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                   | h-ut  | 0,0079  | 750,00   | 5,92                |
| 101 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                         | m3    |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 102 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 103 | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361  | Savura                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,88              |
|     | 29522700076111  | Distribuitor de criblura                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 33,92               |
| 104 | RpCS19B         | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                         | m2    |         |          | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                        | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40               |
| 105 | DE13B           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                   | m2    |         |          | 446,75<br>220,16    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                        | h-om  | 1,6000  | 94,60    | 151,36              |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                             | h-om  | 0,8600  | 80,00    | 68,80               |
|     | 2661112800654   | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                        | m2    | 1,0150  | 190,00   | 192,85              |
|     | 2651122100023   | Ciment portland                                                                                                | kg    | 1,6000  | 2,70     | 4,32                |
|     | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                                         | m3    | 0,0560  | 320,00   | 17,92               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,0230  | 22,00    | 0,51                |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                        | buc   | 0,0200  | 550,00   | 11,00               |
|     |                 | <b>3.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                      |       |         |          |                     |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 106 | AcA08A           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m    |        |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001   | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700    | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06                 |
| 107 | AcA10C           | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012   | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170    | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63                |
|     | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422    | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 108 |                  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111       | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 109 | AcD22A           | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3   |        |          | 2 317,25<br>682,40   |
|     | 7129090010600    | Drenor-canalist                                                                                                                                                                        | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,38             |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602    | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75                |
|     | 2952270003706    | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                    | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799    | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                  | <b>3.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 110 | AcE13A           | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922    | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957    | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572    | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196    | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022   | Ciment M-400                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373    | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 111 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010   | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 112 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                          | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014   | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 113 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 114 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                        | buc  |        |          | 800,00<br>0,00       |
|     | 2661126433001251 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 115 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem                                                             | buc  |        |          | 380,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                | KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          | 0,00               |
|     | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 116 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KIIO-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                | buc    |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KIIO-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 117 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg     |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 118 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,16<br>386,32 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,32             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,05             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,58             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,32              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,68              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,21              |
| 119 |                | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 120 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 573,74<br>49,50    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 121 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3     |        |          | 2 024,54<br>308,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,80           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |                | <b>4. Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea<br/>segment 679 (84.6 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |          |                    |
|     |                | <b>4.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
|     |                | <b>4.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |                    |
| 122 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 123 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |          | 103,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                                                 |        |         |          | 103,00             |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 124 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 125 |                | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 285,00<br>0,00     |
|     | 2222222        | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 285,00   | 285,00             |
| 126 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 127 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50           |
| 128 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 129 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 130 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 131 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 132 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 133 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>4.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                        |        |         |          |                    |
| 134 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul                                                                                                                                     | m      |         |          | 149,17             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     |                 | de uzura la drumuri                                                                                            |       |         |          | 23,20               |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                       | h-om  | 0,2900  | 80,00    | 23,20               |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                              | buc   | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25               |
|     | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 0,0400  | 22,00    | 0,88                |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                           | h-ut  | 0,2940  | 360,00   | 105,84              |
| 135 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                        | m3    |         |          | 302,19<br>128,00    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 1,6000  | 80,00    | 128,00              |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0191  | 600,00   | 11,44               |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                | h-ut  | 0,7750  | 95,00    | 73,63               |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                           | h-ut  | 0,7750  | 115,00   | 89,13               |
| 136 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 137 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                            | m3    |         |          | 573,75<br>49,50     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900  | 50,00    | 49,50               |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 380,00   | 437,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 138 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2    |         |          | 215,74<br>11,35     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,1200  | 94,60    | 11,35               |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                | kg    | 0,0110  | 23,00    | 0,25                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0113  | 370,00   | 4,18                |
| 139 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2    |         |          | 316,46<br>5,68      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 94,60    | 5,68                |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10              |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55                |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                | kg    | 0,0160  | 23,00    | 0,37                |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                   | h-ut  | 0,0079  | 750,00   | 5,92                |
| 140 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                         | m3    |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 141 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 142 | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0000 | 205,00   | 205,00   |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                               | m3   | 3,0000 | 22,00    | 66,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0420 | 600,00   | 25,20    |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                               | h-ut | 0,2580 | 500,00   | 129,00   |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,1200 | 370,00   | 414,40   |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                         | h-ut | 2,7100 | 370,00   | 1 002,70 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                          | h-ut | 0,4140 | 420,00   | 173,88   |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                               | h-ut | 0,1060 | 320,00   | 33,92    |
| 143 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 31,43    |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 31,43    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1800 | 94,60    | 17,03    |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1800 | 80,00    | 14,40    |
| 144 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                           | m2   |        |          | 446,75   |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 220,16   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6000 | 94,60    | 151,36   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8600 | 80,00    | 68,80    |
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 190,00   | 192,85   |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000 | 2,70     | 4,32     |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0560 | 320,00   | 17,92    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 22,00    | 0,51     |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 550,00   | 11,00    |
|     |                | <b>4.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |      |        |          |          |
| 145 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m    |        |          | 135,19   |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 24,00    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 80,00    | 24,00    |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75   |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39     |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05     |
| 146 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,93   |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 15,76    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76    |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23   |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96     |
| 147 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 1,20     |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,00     |
|     | 11111111111    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20     |
| 148 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3   |        |          | 2 317,20 |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 682,40   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                        | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40   |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,33 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,22     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,76    |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                    | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,49    |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|     |                | <b>4.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |          |
| 149 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |        |          | 3 025,32 |
|     |                |                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 1 109,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,20   |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73    |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56    |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26511221004022       | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18               |
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 150 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 151 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 152 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 153 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-6                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125<br>1 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 154 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911       | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 155 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 156 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile<br>lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                          | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 157 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,88<br>386,35 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,35             |
|     | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 740,96             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,54             |
|     | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,35              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,65              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,04              |
| 158 |                      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333            | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 159 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 573,75<br>49,49    |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,49              |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,91              |
| 160 | CA03F01              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   |        |          | 2 024,58           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |               | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                              |        |        |          | 308,00             |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,85           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,51             |
|     |               | <b>5. Capitolul 5. str. Valeriu Cupcea segment 30 (63.35 m)</b>                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
|     |               | <b>5.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |               | <b>5.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
| 161 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 162 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 163 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 164 |               | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     |        |          | 285,00<br>0,00     |
|     | 2222222       | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000 | 285,00   | 285,00             |
| 165 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00           |
| 166 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |        |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,50           |
| 167 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88              |
| 168 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |        |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,50              |
| 169 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |        |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00             |
| 170 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |        |          | 1 947,55<br>441,00 |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,8200  | 50,00    | 441,00           |
|     | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55         |
| 171 | AcF03C          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3   |         |          | 448,00<br>58,50  |
|     | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1700  | 50,00    | 58,50            |
|     | 1421102206036   | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 380,00   | 389,50           |
| 172 | TsF01B          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2   |         |          | 39,40<br>24,00   |
|     | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 80,00    | 24,00            |
|     | 2811236827395   | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc  | 0,0017  | 650,00   | 1,10             |
|     | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3   | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77            |
|     | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0188  | 28,00    | 0,53             |
|     |                 | <b>5.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |      |         |          |                  |
| 173 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m    |         |          | 149,17<br>23,20  |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2900  | 80,00    | 23,20            |
|     | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                              | buc  | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25            |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3   | 0,0400  | 22,00    | 0,88             |
|     | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2940  | 360,00   | 105,84           |
| 174 | DI109           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3   |         |          | 302,19<br>128,00 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,6000  | 80,00    | 128,00           |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0191  | 600,00   | 11,44            |
|     | 2952270003370   | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,7750  | 95,00    | 73,63            |
|     | 12340002506     | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,7750  | 115,00   | 89,13            |
| 175 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3   |         |          | 484,25<br>45,00  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00            |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 1,1000  | 320,00   | 352,00           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 115,00   | 24,15            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 145,00   | 60,90            |
| 176 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3   |         |          | 573,75<br>49,50  |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900  | 50,00    | 49,50            |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500  | 380,00   | 437,00           |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000  | 22,00    | 2,20             |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut | 0,2100  | 115,00   | 24,15            |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4200  | 145,00   | 60,90            |
| 177 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala                                                                                                  | m2   |         |          | 215,74<br>11,35  |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1200  | 94,60    | 11,35            |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                           | t    | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0030  | 850,00   | 2,55             |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0110  | 23,00    | 0,25             |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                               | h-ut | 0,0113  | 370,00   | 4,18             |
| 178 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                 | m2   |         |          | 316,46<br>5,68   |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0600  | 94,60    | 5,68             |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                                                                                                                           | t    | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10           |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,0030  | 850,00   | 2,55             |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0160  | 23,00    | 0,37             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                       | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92                |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                                                                                           | h-ut  | 0,0079  | 750,00   | 5,92                |
| 179 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                 | m3    |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 180 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                            | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                     | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                           | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 181 | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                         | 100m2 |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                 | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                    | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                  | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361  | Savura                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                               | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                              | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                        | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                                                                                         | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70            |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                          | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,88              |
|     | 29522700076111  | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 33,92               |
| 182 | RpCS19B         | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                 | m2    |         |          | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40               |
| 183 | DE13B           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                           | m2    |         |          | 446,75<br>220,16    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,6000  | 94,60    | 151,36              |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om  | 0,8600  | 80,00    | 68,80               |
|     | 2661112800654   | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                | m2    | 1,0150  | 190,00   | 192,85              |
|     | 2651122100023   | Ciment portland                                                                                                                                                                        | kg    | 1,6000  | 2,70     | 4,32                |
|     | 1421102200548   | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0560  | 320,00   | 17,92               |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                    | m3    | 0,0230  | 22,00    | 0,51                |
|     | 2881116002701   | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                | buc   | 0,0200  | 550,00   | 11,00               |
|     |                 | <b>5.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |       |         |          |                     |
| 184 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m     |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 252121670005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m     | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc   | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,0010  | 55,00    | 0,05                |
| 185 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     |         |          | 736,93<br>15,76     |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om  | 0,1970  | 80,00    | 15,76               |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m     | 1,0150  | 685,00   | 702,23              |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3    | 0,0036  | 4 300,00 | 15,63               |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0300  | 45,00    | 1,35                |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut  | 0,0135  | 145,00   | 1,96                |

| 1   | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 186 |                   | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111        | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 187 | AcD22A            | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3   |        |          | 2 317,25<br>682,40   |
|     | 7129090010600     | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000     | Beton                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,38             |
|     | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602     | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75                |
|     | 2952270003706     | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799     | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                   | <b>5.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                      |      |        |          |                      |
| 188 | AcE13A            | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922     | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572     | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525     | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022    | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373     | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 189 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)       | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010    | Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 190 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИII1-10-1(0,10 m3)    | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014    | Placi prefabricate pt. camine KИII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 191 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)       | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011    | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 192 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-6                  | buc  |        |          | 800,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 l | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-6                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00               |
| 193 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911    | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 194 | AcE13A1           | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)            | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913    | Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 195 | CL18A             | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |        |          | 48,77<br>19,72       |
|     | 7214240021810     | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97                |
|     | 9310060019920     | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|     | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                            | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95                 |
|     | 2734113803207     | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                      | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                 |
|     | 2775276309886     | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                            | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00                |
|     | 2873155901200     | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37                 |
|     | 4011106202741     | Energie electrica                                                                                                                                                | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341     | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                         | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42                 |
| 196 | IzD10A            | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a                                                                                                                       | t    |        |          | 1 613,16             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |               | confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |        |        |          | 386,32   |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,32   |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,05   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,58   |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,32    |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,68    |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,21    |
| 197 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                        | buc    |        |          | 1 800,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 0,00     |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 198 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                | m3     |        |          | 573,74   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50    |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14    |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90    |
| 199 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                      | m3     |        |          | 2 024,54 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 308,00   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00    |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,80 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24     |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50   |
|     |               | <b>6. Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea segment 680 (61.49 m)</b>                                                                                                                                                                                   |        |        |          |          |
|     |               | <b>6.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |          |
|     |               | <b>6.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |
| 200 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                          | 100 m3 |        |          | 1 332,50 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50 |
| 201 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                          | m3     |        |          | 103,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00   |
| 202 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                     | m3     |        |          | 143,20   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50   |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70    |
| 203 |               | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                                        | m3     |        |          | 285,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 0,00     |
|     | 2222222       | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 1,0000 | 285,00   | 285,00   |
| 204 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                      | 100 m3 |        |          | 1 370,00 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00 |
| 205 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 1 683,50 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|     |                | 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                                     |        |         |          | 0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50 |
| 206 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88    |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 0,00     |
| 207 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50    |
| 208 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 0,00     |
| 209 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00   |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 441,00   |
| 210 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00   |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50    |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50   |
| 211 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40    |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00    |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10     |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77    |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53     |
|     |                | <b>6.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |          |
| 212 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                 | m      |         |          | 149,17   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,2900  | 80,00    | 23,20    |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                              | buc    | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25    |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 0,0400  | 22,00    | 0,88     |
|     | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2940  | 360,00   | 105,84   |
| 213 | DII109         | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     |         |          | 302,19   |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000  | 80,00    | 128,00   |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0191  | 600,00   | 11,44    |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750  | 95,00    | 73,63    |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750  | 115,00   | 89,13    |
| 214 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20     |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7         |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|-----------|
|     |                 | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                             |       |         |          |           |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90     |
| 215 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                            | m3    |         |          | 573,75    |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 49,50     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900  | 50,00    | 49,50     |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 380,00   | 437,00    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90     |
| 216 | DB19A           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala  | m2    |         |          | 215,74    |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 11,35     |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,1200  | 94,60    | 11,35     |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,0940  | 2 100,00 | 197,40    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55      |
|     | 2710603420375   | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm                                                                                | kg    | 0,0110  | 23,00    | 0,25      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0113  | 370,00   | 4,18      |
| 217 | DB19G           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2    |         |          | 316,46    |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 5,68      |
|     | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                     | h-om  | 0,0600  | 94,60    | 5,68      |
|     | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari                                                           | t     | 0,1410  | 2 100,00 | 296,10    |
|     | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                  | t     | 0,0030  | 850,00   | 2,55      |
|     | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                | kg    | 0,0160  | 23,00    | 0,37      |
|     | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                               | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92      |
|     | 2952240004003   | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                                            | h-ut  | 0,0079  | 370,00   | 2,92      |
|     | 2952240005100   | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp                                                   | h-ut  | 0,0079  | 750,00   | 5,92      |
| 218 | DI118           | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                         | m3    |         |          | 32,68     |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 11,44     |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34     |
|     | 2952260003544   | Scarificator mecanic remorcat                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45      |
|     | 2952500005607   | Tractor pe senile 80 cp                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45      |
| 219 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25    |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 45,00     |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00     |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00    |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20      |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15     |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90     |
| 220 | DI134           | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |          | 10 577,30 |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 395,20    |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20    |
|     | 1411122201661   | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00  |
|     | 14111222017521  | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00    |
|     | 1411122201645   | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00    |
|     | 11202062010361  | Savura                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00    |
|     | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00     |
|     | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20     |
|     | 2952260003552   | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00    |
|     | 2952240004105   | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40    |
|     | 29522400040101  | Compactor 10 t                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70  |
|     | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,88    |
|     | 29522700076111  | Distribuitor de criblura                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 33,92     |
| 221 | RpCS19B         | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                         | m2    |         |          | 31,43     |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 31,43     |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                        | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03     |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40     |
| 222 | DE13B           | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                   | m2    |         |          | 446,75    |
|     |                 |                                                                                                                |       |         |          | 220,16    |
|     | 7129020012800   | Pavator                                                                                                        | h-om  | 1,6000  | 94,60    | 151,36    |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                             | h-om  | 0,8600  | 80,00    | 68,80     |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 190,00   | 192,85               |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000 | 2,70     | 4,32                 |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0560 | 320,00   | 17,92                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 22,00    | 0,51                 |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 550,00   | 11,00                |
|     |                | <b>6.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 223 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m    |        |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05                 |
| 224 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63                |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 225 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 226 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3   |        |          | 2 317,25<br>682,40   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                        | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,38             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75                |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                    | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                | <b>6.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 227 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 228 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KIIQ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 229 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)                         | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 230 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 231 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine                                                 | buc  |        |          | 800,00               |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | KI-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          | 0,00               |
|     | 2661126433001251 | Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 232 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                    | buc    |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911   | Inel de reazem KI-O-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 233 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                         | buc    |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 234 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 235 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,16<br>386,32 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,32             |
|     | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,05             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,58             |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,32              |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,68              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,21              |
| 236 |                  | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333        | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 237 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 573,74<br>49,50    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 238 | CA03F01          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     |        |          | 2 024,54<br>308,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,80           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |                  | <b>7. Capitolul 7. str. Ioan Voda cel cumplit segment 292 (143.43 m)</b>                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |                    |
|     |                  | <b>7.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |
|     |                  | <b>7.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 239 | TsC03B1          | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si                                                                                                                                                                                                               | 100 m3 |        |          | 1 332,50           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                      |        |         |          | 0,00               |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 240 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 241 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 242 |                | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 285,00<br>0,00     |
|     | 2222222        | Nisip la astuparea transeii                                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0000  | 285,00   | 285,00             |
| 243 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 244 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50           |
| 245 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 246 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 247 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 248 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 249 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 250 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     |                | <b>7.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                        |       |         |          |                     |
| 251 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m     |         |          | 149,17<br>23,20     |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                       | h-om  | 0,2900  | 80,00    | 23,20               |
|     | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                              | buc   | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25               |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 0,0400  | 22,00    | 0,88                |
|     | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                           | h-ut  | 0,2940  | 360,00   | 105,84              |
| 252 | DII09          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                        | m3    |         |          | 302,19<br>128,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 1,6000  | 80,00    | 128,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0191  | 600,00   | 11,44               |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                | h-ut  | 0,7750  | 95,00    | 73,63               |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                           | h-ut  | 0,7750  | 115,00   | 89,13               |
| 253 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 254 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                            | m3    |         |          | 573,75<br>49,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9900  | 50,00    | 49,50               |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                  | m3    | 1,1500  | 380,00   | 437,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 255 | DII18          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                         | m3    |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 256 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 257 | DII134         | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,88              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 33,92               |
| 258 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                         | m2    |         |          | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                        | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 259 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                           | m2   |        |          | 446,75<br>220,16     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                | h-om | 1,6000 | 94,60    | 151,36               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 0,8600 | 80,00    | 68,80                |
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                | m2   | 1,0150 | 190,00   | 192,85               |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                        | kg   | 1,6000 | 2,70     | 4,32                 |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0560 | 320,00   | 17,92                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0230 | 22,00    | 0,51                 |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                | buc  | 0,0200 | 550,00   | 11,00                |
|     |                | <b>7.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 260 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                       | m    |        |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05                 |
| 261 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63                |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 262 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 263 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3   |        |          | 2 317,40<br>682,40   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                        | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,53             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,22                 |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,75                |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                    | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,49                |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                | <b>7.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                            |      |        |          |                      |
| 264 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |        |          | 3 025,32<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,23               |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,54               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17                 |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 265 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 266 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 267 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine                                                | buc  |        |          | 1 050,00             |

| 1   | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                  | KI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          | 0,00               |
|     | 26611264331011   | Inel prefabricat pt. camine KI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 268 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|     | 2661126433001251 | Inel prefabricat pt. camine KI-10-6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 269 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,////Inel de reazem KI-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911   | Inel de reazem KI-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 270 | AcE13A1          | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913   | Inel prefabricat pt. camine KI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 271 | CL18A            | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810    | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207    | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886    | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200    | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741    | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341    | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 272 | IzD10A           | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 613,08<br>386,41 |
|     | 7141020013400    | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,41             |
|     | 2430116100000    | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,03             |
|     | 2430226100814    | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,54             |
|     | 2430226109420    | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,41              |
|     | 2320166200676    | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,59              |
|     | 1711317306661    | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,10              |
| 273 |                  | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333        | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 274 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752    | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506    | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021    | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 275 | CA03F01          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3   |        |          | 2 024,69<br>308,00 |
|     | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000    | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,96           |
|     | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |                  | <b>8. Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m)</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|     |                | <b>8.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                          |        |         |        |                    |
|     |                | <b>8.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |        |                    |
| 276 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |        | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00 | 1 332,50           |
| 277 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |        | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00  | 103,00             |
| 278 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |        | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00  | 120,50             |
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60  | 22,70              |
| 279 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00 | 1 370,00           |
| 280 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |        | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00 | 1 683,50           |
| 281 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |        | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00 | 26,88              |
| 282 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |        | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00  | 15,50              |
| 283 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |        | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00 | 545,00             |
| 284 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |        | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00  | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00 | 1 506,55           |
| 285 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |        | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00  | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00 | 389,50             |
| 286 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     |         |        | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00  | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00 | 1,10               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>8.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 287 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     |         |          | 302,21<br>128,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000  | 80,00    | 128,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0191  | 600,00   | 11,46               |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750  | 95,00    | 73,63               |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750  | 115,00   | 89,13               |
| 288 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 289 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |         |          | 10 577,31<br>395,21 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,21              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,24               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 128,97              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,71            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,86              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,93               |
| 290 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50            |
| 291 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>8.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
| 292 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,05                |
| 293 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |         |          | 736,92<br>15,76     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1970  | 80,00    | 15,76               |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                  | m      | 1,0150  | 685,00   | 702,22              |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0036  | 4 300,00 | 15,62               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300  | 45,00    | 1,35                |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0135  | 145,00   | 1,96                |
| 294 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      |         |          | 1,20                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 111111111       | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m     | 1,0000  | 1,20     | 1,20     |
| 295 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3    |         |          | 2 317,31 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 682,40   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om  | 8,5300  | 80,00    | 682,40   |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                            | m3    | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,43 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,23     |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,3500  | 45,00    | 15,74    |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut  | 0,3250  | 100,00   | 32,51    |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut  | 0,6000  | 40,00    | 24,00    |
| 296 | AcE50D          | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm                                                          | piesa |         |          | 3 247,24 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 609,60   |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om  | 6,6200  | 80,00    | 529,60   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om  | 1,0000  | 80,00    | 80,00    |
|     | 2874114124426   | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                                                                                                   | kg    | 75,0000 | 30,00    | 2 292,75 |
|     | 1714227322926   | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                     | kg    | 0,8000  | 115,00   | 93,75    |
|     | 2664102101206   | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                  | m3    | 0,0026  | 1 400,00 | 3,64     |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4500  | 550,00   | 247,50   |
|     |                 | <b>8.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                      |       |         |          |          |
| 297 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3    |         |          | 3 025,35 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om  | 9,7100  | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om  | 4,1600  | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3    | 0,4100  | 1 650,00 | 681,24   |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2    | 0,1300  | 250,00   | 32,73    |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3    | 0,0770  | 1 400,00 | 108,54   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3    | 0,1600  | 320,00   | 51,56    |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg    | 0,8000  | 2,70     | 2,17     |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut  | 1,8900  | 550,00   | 1 039,50 |
| 298 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)       | buc   |         |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 299 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)      | buc   |         |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                  | buc   | 1,0000  | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 300 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)       | buc   |         |          | 1 050,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc   | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 301 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                  | buc   |         |          | 540,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                             | buc   | 1,0000  | 540,00   | 540,00   |
| 302 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                     | buc   |         |          | 380,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                 | buc   | 1,0000  | 380,00   | 380,00   |
| 303 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)            | buc   |         |          | 520,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc   | 1,0000  | 520,00   | 520,00   |
| 304 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg    |         |          | 48,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |       |         |          | 19,72    |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1900  | 94,60    | 17,97    |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                            | h-om  | 0,0100  | 80,00    | 0,80     |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                            | h-om  | 0,0100  | 94,60    | 0,95     |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 305 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,10<br>386,43 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,01             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,47             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,43              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,64              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 306 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 307 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 308 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3     |        |          | 2 024,72<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,99           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>9. Capitolul 9. str. Mihail<br/>Cogalniceanu segment 94 (72.99 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
|     |               | <b>9.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                    |
|     |               | <b>9.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |          |                    |
| 309 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 310 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                                                                                              | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 311 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,<br>in transe de pina la 4 m adincime, pentru<br>cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint<br>cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1<br>m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 312 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe<br>senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea<br>pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                                                                             | 100 m3 |        |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
| 313 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50            |
| 314 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
| 315 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50      |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50               |
| 316 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00      |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00              |
| 317 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00  |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55            |
| 318 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 319 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>9.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 320 | DI109          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic                                                                                                                                                        | m3     |         |          | 302,19<br>128,00    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 1,6000  | 80,00    | 128,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0191  | 600,00   | 11,44               |
|     | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,7750  | 95,00    | 73,63               |
|     | 12340002506    | Compresor 5-6 m3/min                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,7750  | 115,00   | 89,13               |
| 321 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 322 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6        | 7        |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                 | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00   |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                               | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00   |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                              | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00   |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                            | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00    |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20    |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00   |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                     | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40   |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                      | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70 |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                        | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,88   |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 33,92    |
| 323 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                               | t     |         |          | 26,88    |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 0,00     |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,0640  | 420,00   | 26,88    |
|     |                | <b>9.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                           |       |         |          |          |
| 324 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                    | m     |         |          | 135,19   |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 24,00    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00    |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                            | m     | 1,0400  | 105,00   | 109,75   |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                     | buc   | 0,1150  | 12,00    | 1,39     |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                          | h-ut  | 0,0010  | 55,00    | 0,05     |
| 325 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m     |         |          | 736,92   |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 15,76    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om  | 0,1970  | 80,00    | 15,76    |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                       | m     | 1,0150  | 685,00   | 702,22   |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                             | m3    | 0,0036  | 4 300,00 | 15,62    |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,0300  | 45,00    | 1,35     |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                            | h-ut  | 0,0135  | 145,00   | 1,96     |
| 326 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m     |         |          | 1,20     |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 0,00     |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m     | 1,0000  | 1,20     | 1,20     |
| 327 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3    |         |          | 2 317,25 |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 682,40   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                     | h-om  | 8,5300  | 80,00    | 682,40   |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                               | m3    | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,38 |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,23     |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,3500  | 45,00    | 15,75    |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                 | h-ut  | 0,3250  | 100,00   | 32,50    |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                       | h-ut  | 0,6000  | 40,00    | 24,00    |
| 328 | AcE50D         | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm                                                                             | piesa |         |          | 3 247,24 |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 609,60   |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om  | 6,6200  | 80,00    | 529,60   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om  | 1,0000  | 80,00    | 80,00    |
|     | 2874114124426  | Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc                                                                                                                                      | kg    | 75,0000 | 30,00    | 2 292,75 |
|     | 1714227322926  | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                        | kg    | 0,8000  | 115,00   | 93,75    |
|     | 2664102101206  | Mortar pentru tencuiala M 100-T                                                                                                                                                     | m3    | 0,0026  | 1 400,00 | 3,64     |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,4500  | 550,00   | 247,50   |
|     |                | <b>9.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                         |       |         |          |          |
| 329 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3    |         |          | 3 025,37 |
|     |                |                                                                                                                                                                                     |       |         |          | 1 109,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om  | 9,7100  | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om  | 4,1600  | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                      | m3    | 0,4100  | 1 650,00 | 681,22   |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                  | m2    | 0,1300  | 250,00   | 32,72    |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0770  | 1 400,00 | 108,57   |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3    | 0,1600  | 320,00   | 51,57    |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                        | kg    | 0,8000  | 2,70     | 2,18     |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 330 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 331 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 332 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 333 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KII-10-6                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125<br>l | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 334 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911       | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 335 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 336 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 337 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 613,16<br>386,32 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,32             |
|     | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,05             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,58             |
|     | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,32              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,68              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,21              |
| 338 |                      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333            | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 339 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 573,74<br>49,50    |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 340 | CA03F01              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 2 024,54           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |               | cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                               |        |         |          | 308,00             |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500  | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  | 1 500,00 | 1 552,80           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500  | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>10. Capitolul 10. str. 8 Martie segment 288 (222.71 m)</b>                                                                                                                                                                  |        |         |          |                    |
|     |               | <b>10.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
|     |               | <b>10.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 341 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 342 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 343 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 344 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 345 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,52<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,52           |
| 346 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 347 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 348 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 349 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 350 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat                                                                                            | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     |                | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 351 | TsF01B         | Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                          | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                            | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>10.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 352 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 353 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 354 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                  | 100m2  |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,19               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 129,01              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,87              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,93               |
| 355 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor  | 100 m3 |         |          | 1 683,69<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,69            |
| 356 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>10.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
| 357 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                | m      |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                        | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,06                |
| 358 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de                                                                                                                                                                 | m      |         |          | 736,93              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                           |      |        |          | 15,76    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76    |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                    | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23   |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                          | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,63    |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                         | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96     |
| 359 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    |        |          | 1,20     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20     |
| 360 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3   |        |          | 2 317,31 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 682,40   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40   |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,43 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23     |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,74    |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,51    |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|     |                 | <b>10.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 361 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 3 025,34 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,23   |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73    |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56    |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18     |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50 |
| 362 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)       | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 363 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)     | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 364 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc  |        |          | 1 050,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 365 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                   | buc  |        |          | 540,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00   |
| 366 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc  |        |          | 380,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
| 367 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)             | buc  |        |          | 520,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00   |
| 368 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |        |          | 48,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 19,72    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 369 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,01<br>386,40 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,40             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,00             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,49             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,39              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,61              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,12              |
| 370 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 371 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 372 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3     |        |          | 2 024,66<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,92           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>11. Capitolul 11. str. 8 Martie<br/>segment 102 (86.72 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
|     |               | <b>11.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |               | <b>11.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
| 373 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 374 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                                                                                              | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 375 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,<br>in transe de pina la 4 m adincime, pentru<br>cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint<br>cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1<br>m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 376 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 370,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                              |        |         |          | 0,00               |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 377 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50           |
| 378 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 379 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 380 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 381 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 382 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 383 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>11.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 384 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,68<br>11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34              |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
| 385 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90              |
| 386 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii                                                                                                                          | 100m2  |         |          | 10 577,29          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|     |                | intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 395,19               |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,19               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00               |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                         | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,15                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 129,04               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,40               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,69             |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,90               |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,90                |
| 387 | TsC03F11       | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,40<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,40             |
| 388 | TsI50A2        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                            | t      |         |          | 26,88<br>0,00        |
|     | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88                |
|     |                | <b>11.1.3. 1.1.3. Conducte și armături</b>                                                                                                                                                                       |        |         |          |                      |
| 389 | AcA08A         | Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4                                                                 | m      |         |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001 | Teavă din PVC mufată de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                         | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306  | Electropompă de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,06                 |
| 390 | AcA10C         | Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |         |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1970  | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012 | Teavă din polietilenă ///Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                    | m      | 1,0150  | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170  | Bile, manole D=15-18 cm                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0036  | 4 300,00 | 15,63                |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0300  | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422  | Mășină de sudură PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0135  | 145,00   | 1,96                 |
| 391 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                              | m      |         |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 11111111111    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000  | 1,20     | 1,20                 |
| 392 | AcD22A         | Prepararea și turnarea betonului în fundația canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m și acoperire 1-5 m                                                                                                          | m3     |         |          | 2 316,87<br>682,40   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,5300  | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,00             |
|     | 4100116202818  | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                 |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3500  | 45,00    | 15,73                |
|     | 2952270003706  | Betonieră pînă la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3250  | 100,00   | 32,53                |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00                |
|     |                | <b>11.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 393 | AcE13A         | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană                                                 | m3     |         |          | 3 025,32<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,4100  | 1 650,00 | 681,20               |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindură 40 mm grosime                                                                                                                                                                               | m2     | 0,1300  | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0770  | 1 400,00 | 108,55               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,1600  | 320,00   | 51,56                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18               |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 394 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 395 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 396 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 397 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KII-10-3                                                                                                                                                       | buc  |        |          | 540,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00             |
| 398 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                           | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 399 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 400 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 401 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,71<br>386,44 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,44             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,10             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,36             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,27              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,64              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 35,00    | 33,90              |
| 402 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 403 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 573,74<br>49,50    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 404 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                                                                                                                 | m3   |        |          | 2 024,54           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |               | cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                               |        |         |          | 308,00             |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500  | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  | 1 500,00 | 1 552,80           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500  | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>12. Capitolul 12. str. 8 Podgorenilor segment 289 (163.4 m)</b>                                                                                                                                                             |        |         |          |                    |
|     |               | <b>12.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
|     |               | <b>12.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 405 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 406 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 407 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 408 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 369,95<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 369,95           |
| 409 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,46<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,46           |
| 410 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 411 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 412 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 413 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 414 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat                                                                                            | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     |                | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 415 | TsF01B         | Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                          | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                            | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>12.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 416 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 417 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 418 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                  | 100m2  |         |          | 10 577,29<br>395,19 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,19              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,17               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 129,03              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,69            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,89              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,92               |
| 419 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor  | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50            |
| 420 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>12.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
| 421 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                | m      |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                        | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,06                |
| 422 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de                                                                                                                                                                 | m      |         |          | 736,93              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                           |      |        |          | 15,76    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76    |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                    | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23   |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                          | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,64    |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                         | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96     |
| 423 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    |        |          | 1,20     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20     |
| 424 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3   |        |          | 2 317,76 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 682,41   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,41   |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,88 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24     |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,76    |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                              | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,47    |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|     |                 | <b>12.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 425 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 3 025,36 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,25   |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73    |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56    |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18     |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50 |
| 426 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)       | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 427 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)     | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 428 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)       | buc  |        |          | 1 050,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 429 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                  | buc  |        |          | 540,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00   |
| 430 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc  |        |          | 380,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
| 431 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)            | buc  |        |          | 520,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00   |
| 432 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |        |          | 48,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 19,72    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 433 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,02<br>386,40 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,40             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,00             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,49             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,40              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,60              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,13              |
| 434 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 435 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 573,76<br>49,51    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,51              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,91              |
| 436 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3     |        |          | 2 024,68<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,94           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,51             |
|     |               | <b>13. Capitolul 13. str. 8 Podgorenilor<br/>segment 105 (63.04 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |               | <b>13.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |               | <b>13.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
| 437 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 438 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                                                                                              | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 439 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,<br>in transe de pina la 4 m adincime, pentru<br>cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint<br>cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1<br>m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 440 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 369,86           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                              |        |         |          | 0,00               |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 369,86           |
| 441 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,70<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,70           |
| 442 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 443 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 444 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 445 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 446 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 447 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>13.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 448 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,68<br>11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,35              |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
| 449 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90              |
| 450 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii                                                                                                                          | 100m2  |         |          | 10 577,32          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5       | 6        | 7                    |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------------------|
|     |                | intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                                                                         |        |         |          | 395,21               |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,21               |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00             |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00               |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00               |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00               |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                         | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00                |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,29                |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 128,93               |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,39               |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,71             |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,86               |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,93                |
| 451 | TsC03F11       | Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00     |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50             |
| 452 | TsI50A2        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                            | t      |         |          | 26,88<br>0,00        |
|     | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88                |
|     |                | <b>13.1.3. 1.1.3. Conducte și armături</b>                                                                                                                                                                       |        |         |          |                      |
| 453 | AcA08A         | Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4                                                                 | m      |         |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001 | Teavă din PVC mufată de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                         | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306  | Electropompă de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,05                 |
| 454 | AcA10C         | Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |         |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1970  | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012 | Teavă din polietilenă ///Tub de protecție PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                    | m      | 1,0150  | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170  | Bile, manole D=15-18 cm                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0036  | 4 300,00 | 15,64                |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0300  | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422  | Mășină de sudură PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0135  | 145,00   | 1,96                 |
| 455 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                              | m      |         |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 11111111111    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000  | 1,20     | 1,20                 |
| 456 | AcD22A         | Prepararea și turnarea betonului în fundația canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m și acoperire 1-5 m                                                                                                          | m3     |         |          | 2 316,86<br>682,43   |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 8,5300  | 80,00    | 682,43               |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0300  | 1 500,00 | 1 560,00             |
|     | 4100116202818  | Apă pentru mortar și betoane                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,29                 |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,3500  | 45,00    | 15,71                |
|     | 2952270003706  | Betonieră pînă la 250 - 500l cu amestec forțat, acționată electric                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3250  | 100,00   | 32,43                |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00                |
|     |                | <b>13.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                     |        |         |          |                      |
| 457 | AcE13A         | Executarea căminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană                                                 | m3     |         |          | 3 025,31<br>1 109,59 |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,4100  | 1 650,00 | 681,27               |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindură 40 mm grosime                                                                                                                                                                               | m2     | 0,1300  | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0770  | 1 400,00 | 108,50               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,1600  | 320,00   | 51,55                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17               |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 458 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 459 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 460 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 461 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                              | buc  |        |          | 540,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00             |
| 462 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 463 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 464 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 465 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,40<br>386,43 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 740,70             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,40             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,36              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,41              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 466 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 467 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 573,71<br>49,49    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,49              |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,89              |
| 468 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub                                                                                                                                                                                                  | m3   |        |          | 2 024,86           |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |               | cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                               |        |         |          | 308,00             |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500  | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  | 1 500,00 | 1 553,14           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500  | 550,00   | 137,49             |
|     |               | <b>14. Capitolul 14. str. Alexandru cel Bun segment 116 (61,1 m)</b>                                                                                                                                                           |        |         |          |                    |
|     |               | <b>14.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
|     |               | <b>14.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 469 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 470 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 471 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 472 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 369,86<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 369,86           |
| 473 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,70<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,70           |
| 474 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 475 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 476 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 477 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 478 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat                                                                                            | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     |                | filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 479 | TsF01B         | Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                          | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                            | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>14.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 480 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,35               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 481 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 482 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                  | 100m2  |         |          | 10 577,32<br>395,21 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,21              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,29               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 128,93              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,39              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,71            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,86              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,93               |
| 483 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor  | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50            |
| 484 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>14.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
| 485 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                | m      |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                        | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,05                |
| 486 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de                                                                                                                                                                 | m      |         |          | 736,95              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|     |                 | presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                           |      |        |          | 15,76    |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76    |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                    | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23   |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                          | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,65    |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35     |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                         | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96     |
| 487 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    |        |          | 1,20     |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20     |
| 488 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                          | m3   |        |          | 2 316,86 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 682,43   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                  | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,43   |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                            | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00 |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                    | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,29     |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,71    |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec forat, actioanata electric                                                                                               | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,43    |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00    |
|     |                 | <b>14.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                     |      |        |          |          |
| 489 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3   |        |          | 3 025,31 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 1 109,59 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                        | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80   |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                               | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80   |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                   | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,27   |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                               | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73    |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                              | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,50   |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,55    |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                     | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17     |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                  | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50 |
| 490 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)       | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 491 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)     | buc  |        |          | 1 090,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KИI1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00 |
| 492 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)       | buc  |        |          | 1 050,00 |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00 |
| 493 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                  | buc  |        |          | 540,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00   |
| 494 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc  |        |          | 380,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00   |
| 495 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)            | buc  |        |          | 520,00   |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00   |
| 496 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton     | kg   |        |          | 48,77    |
|     |                 |                                                                                                                                                                  |      |        |          | 19,72    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 497 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 612,40<br>386,43 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 7,8000 | 95,00    | 740,70             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,40             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,36              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,41              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 498 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 499 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     |        |          | 573,71<br>49,49    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,49              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,89              |
| 500 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3     |        |          | 2 024,86<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,14           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,49             |
|     |               | <b>15. Capitolul 15. str. Constantin<br/>Negruzzi segment 287 (290,99 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
|     |               | <b>15.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                    |
|     |               | <b>15.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |          |                    |
| 501 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                              | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 502 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                                                                                              | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 503 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate,<br>in transe de pina la 4 m adincime, pentru<br>cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint<br>cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1<br>m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 504 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 370,00           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                                              |        |         |          | 0,00               |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 505 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50           |
| 506 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 507 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 508 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 509 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 510 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 511 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>15.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 512 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,68<br>11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34              |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
| 513 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90              |
| 514 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii                                                                                                                          | 100m2  |         |          | 10 577,30          |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6      | 7                  |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|--------------------|
|     |                | intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                                                                                                         |        |          |        | 395,21             |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 4,9400   | 80,00  | 395,21             |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 18,9000  | 380,00 | 7 182,00           |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                              | m3     | 1,5000   | 380,00 | 570,00             |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,0000   | 380,00 | 380,00             |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000   | 205,00 | 205,00             |
|     | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                         | m3     | 3,0000   | 22,00  | 66,00              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pînă la 175 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0420   | 600,00 | 25,26              |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2580   | 500,00 | 128,95             |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 1,1200   | 370,00 | 414,40             |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,7100   | 370,00 | 1 002,70           |
|     | 3410540005603  | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4140   | 420,00 | 173,86             |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblură                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060   | 320,00 | 33,93              |
| 515 | TsC54A         | Strat de fundație din nisip                                                                                                                                                                                      | m3     |          |        | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,9000   | 50,00  | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3     | 1,1000   | 320,00 | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,1000   | 22,00  | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                               | h-ut   | 0,2100   | 115,00 | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4200   | 145,00 | 60,90              |
| 516 | CA02B          | Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                              | m3     |          |        | 1 909,30<br>368,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 3,9500   | 80,00  | 316,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,6500   | 80,00  | 52,00              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                    | m3     | 1,0250   | 0,00   | 0,00               |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                               | kg     | 284,0000 | 2,70   | 774,47             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3     | 0,7600   | 320,00 | 245,63             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                            | m3     | 0,6800   | 480,00 | 329,66             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,2900   | 22,00  | 6,45               |
|     | 2952270003700  | Centrală de beton                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0570   | 100,00 | 5,70               |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0180   | 550,00 | 9,89               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500   | 550,00 | 137,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafață                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,4000   | 80,00  | 32,00              |
| 517 | RpCS19B        | Demontări: dale din plăci prefabricate                                                                                                                                                                           | m2     |          |        | 31,43<br>31,43     |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,1800   | 94,60  | 17,03              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1800   | 80,00  | 14,40              |
| 518 | DE13B          | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                     | m2     |          |        | 446,76<br>220,16   |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 1,6000   | 94,60  | 151,36             |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8600   | 80,00  | 68,80              |
|     | 2661112800654  | Plăci de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                          | m2     | 1,0150   | 190,00 | 192,85             |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,6000   | 2,70   | 4,32               |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0560   | 320,00 | 17,92              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,0230   | 22,00  | 0,51               |
|     | 2881116002701  | Disc pentru tăiat plăci                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0200   | 550,00 | 11,00              |
| 519 | TsC03F11       | Săpatură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor | 100 m3 |          |        | 1 682,78<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,5900   | 650,00 | 1 682,78           |
| 520 | TsI50A2        | Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km                                                                                                                                            | t      |          |        | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculantă-5t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,0640   | 420,00 | 26,88              |
|     |                | <b>15.1.3. 1.1.3. Conducte și armături</b>                                                                                                                                                                       |        |          |        |                    |
| 521 | AcA08A         | Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4                                                                 | m      |          |        | 135,19<br>24,00    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentări apă                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000   | 80,00  | 24,00              |
|     | 25212167005001 | Teavă din PVC mufată de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                         | m      | 1,0400   | 105,00 | 109,75             |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                  | buc    | 0,1150   | 12,00  | 1,39               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05                 |
| 522 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,92<br>15,76      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                       | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                             | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,62                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                            | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 523 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                 | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 524 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                             | m3   |        |          | 2 317,37<br>682,40   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                     | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                       | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,73                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                 | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                       | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>15.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                        |      |        |          |                      |
| 525 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                    | m3   |        |          | 3 025,35<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                           | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                  | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                      | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,24               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                  | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,54               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                   | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                        | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 526 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                          | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 527 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                       | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 528 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                          | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 529 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                     | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 530 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                        | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 531 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                               | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 532 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi                                                                                             | kg   |        |          | 48,77                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |               | pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                                                                          |        |        |          | 19,72              |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 533 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 613,10<br>386,43 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,01             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,47             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,43              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,64              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 534 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 535 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 536 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     |        |          | 2 024,70<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,97           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>16. Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m)</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |        |          |                    |
|     |               | <b>16.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
|     |               | <b>16.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 537 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 538 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 539 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 540 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 541 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,50           |
| 542 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 543 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 544 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 545 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 546 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 547 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>16.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 548 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,68<br>11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34              |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
| 549 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6      | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|---------------------|
| 550 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |          |        | 10 577,43<br>395,21 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400   | 80,00  | 395,21              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000  | 380,00 | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000   | 380,00 | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000   | 380,00 | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000   | 205,00 | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 3,0000   | 22,00  | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420   | 600,00 | 25,29               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580   | 500,00 | 128,93              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200   | 370,00 | 414,43              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100   | 370,00 | 1 002,71            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140   | 420,00 | 174,00              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060   | 320,00 | 33,86               |
| 551 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |        | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00  | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00 | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00  | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00 | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00 | 60,90               |
| 552 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |        | 1 909,32<br>368,00  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00  | 316,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00  | 52,00               |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00   | 0,00                |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70   | 774,47              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00 | 245,63              |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00 | 329,67              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00  | 6,44                |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00 | 5,70                |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00 | 9,89                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00 | 137,50              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00  | 32,00               |
| 553 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2     |          |        | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1800   | 94,60  | 17,03               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1800   | 80,00  | 14,40               |
| 554 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2     |          |        | 446,77<br>220,16    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,6000   | 94,60  | 151,36              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,8600   | 80,00  | 68,80               |
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                        | m2     | 1,0150   | 190,00 | 192,86              |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                                                | kg     | 1,6000   | 2,70   | 4,32                |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0560   | 320,00 | 17,92               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0230   | 22,00  | 0,50                |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                        | buc    | 0,0200   | 550,00 | 11,00               |
| 555 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |        | 1 684,00<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00 | 1 684,00            |
| 556 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |          |        | 26,89<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 420,00 | 26,89               |
|     |                | <b>16.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |        |                     |
| 557 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |          |        | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000   | 80,00  | 24,00               |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 25212167005001  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                               | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                        | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06                 |
| 558 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m    |        |          | 736,91<br>15,76      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                          | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,22               |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,62                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                               | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 559 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                    | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 560 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                | m3   |        |          | 2 317,37<br>682,40   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                        | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,50             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                          | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,73                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                    | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>16.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                           |      |        |          |                      |
| 561 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                       | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                              | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                     | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                         | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                     | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                      | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                           | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 562 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 563 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KИII-10-1(0,10 m3)                           | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KИII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 564 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 565 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                                       | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KИI-10-3                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 566 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                              | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 567 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)                                 | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KИI-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
| 568 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg     |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 569 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |        |          | 1 612,92<br>386,30 |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400 | 60,00    | 386,30             |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000 | 95,00    | 741,09             |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000 | 85,00    | 331,52             |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500 | 48,00    | 26,36              |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500 | 48,00    | 93,54              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 570 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 571 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 572 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     |        |          | 2 024,65<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,91           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>17. Capitolul 17. str. Igor Vieru segment 114 (115.26 m)</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
|     |               | <b>17.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |          |                    |
|     |               | <b>17.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |          |                    |
| 573 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 574 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                                                                                     | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 575 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1                                                                                                      | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu                                                                                                                                                                          |        |         |          |                    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 576 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 577 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,53<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,53           |
| 578 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 579 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 580 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 581 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 582 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 583 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>17.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 584 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,69<br>11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44              |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34              |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45               |
| 585 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |         |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------|
|     |                | pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                             |        |          |          |                     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,90               |
| 586 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |          |          | 10 577,28<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400   | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000  | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000   | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000   | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000   | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 3,0000   | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420   | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580   | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200   | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100   | 370,00   | 1 002,68            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140   | 420,00   | 173,88              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060   | 320,00   | 33,92               |
| 587 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 484,24<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,19                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00   | 24,14               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,90               |
| 588 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |          | 1 909,33<br>368,00  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00    | 316,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00    | 52,00               |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00     | 0,00                |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70     | 774,48              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00   | 245,62              |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00   | 329,62              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00    | 6,43                |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00   | 5,71                |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00   | 9,95                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00   | 137,52              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00    | 32,00               |
| 589 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |          | 1 683,50<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00   | 1 683,50            |
| 590 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |          |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>17.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |          |                     |
| 591 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |          |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000   | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m      | 1,0400   | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150   | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010   | 55,00    | 0,06                |
| 592 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |          |          | 736,93<br>15,76     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1970   | 80,00    | 15,76               |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                  | m      | 1,0150   | 685,00   | 702,22              |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0036   | 4 300,00 | 15,64               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300   | 45,00    | 1,35                |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 593 | AcA52C          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m    |        |          | 153,48<br>14,56      |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 80,00    | 9,68                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88                 |
|     | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63               |
|     | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,20     | 1,29                 |
|     | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|     | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 594 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 595 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3   |        |          | 2 316,93<br>682,43   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,43               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,21                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,79                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,50                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>17.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 596 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3   |        |          | 3 025,32<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,20               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 597 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 598 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                               | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 599 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 600 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                           | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 601 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                              | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 602 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                     | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 603 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 48,77                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5          | 6        | 7                      |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------|
|     |               | lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                                                           |        |            |          | 19,72                  |
|     | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,1900     | 94,60    | 17,97                  |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100     | 80,00    | 0,80                   |
|     | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,0100     | 94,60    | 0,95                   |
|     | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,0100     | 23,00    | 0,23                   |
|     | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg     | 1,0000     | 28,00    | 28,00                  |
|     | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0050     | 75,00    | 0,38                   |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw     | 0,0080     | 3,50     | 0,03                   |
|     | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0150     | 28,00    | 0,42                   |
| 604 | IzD10A        | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t      |            |          | 1 612,98<br>386,43     |
|     | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 6,4400     | 60,00    | 386,43                 |
|     | 2430116100000 | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 7,8000     | 95,00    | 741,09                 |
|     | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 3,9000     | 85,00    | 331,40                 |
|     | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg     | 0,5500     | 48,00    | 26,36                  |
|     | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 1,9500     | 48,00    | 93,60                  |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,9750     | 35,00    | 34,11                  |
| 605 |               | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |            |          | 1 800,00<br>0,00       |
|     | 333333333     | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000     | 1 800,00 | 1 800,00               |
| 606 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     |            |          | 573,75<br>49,49        |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,9900     | 50,00    | 49,49                  |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 1,1500     | 380,00   | 437,00                 |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 0,1000     | 22,00    | 2,21                   |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,2100     | 115,00   | 24,15                  |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4200     | 145,00   | 60,90                  |
| 607 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3     |            |          | 2 024,75<br>308,00     |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,4500     | 80,00    | 276,00                 |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,4000     | 80,00    | 32,00                  |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0200     | 1 500,00 | 1 553,01               |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000     | 22,00    | 2,23                   |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,6000     | 40,00    | 24,00                  |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,2500     | 550,00   | 137,51                 |
| 608 | CD51A         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                    | 100m2  |            |          | 39 035,50<br>13 478,50 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 121,4500   | 94,60    | 11 489,00              |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 24,8700    | 80,00    | 1 989,50               |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 2 940,0000 | 7,50     | 22 050,00              |
|     | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,8300     | 1 400,00 | 1 162,00               |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg     | 60,0000    | 18,00    | 1 080,00               |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 2,3000     | 35,00    | 80,50                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0008     | 5 100,00 | 0,00                   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,1000     | 22,00    | 2,00                   |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,1500     | 550,00   | 1 182,50               |
|     |               | <b>18. Capitolul 18. str. Igor Vieru segment 283 (283.69 m)</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |            |          |                        |
|     |               | <b>18.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |          |                        |
|     |               | <b>18.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            |          |                        |
| 609 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate                                                                                                                                                                    | 100 m3 |            |          | 1 332,50               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     |                | naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                                                                                                                                                 |        |         |          | 0,00               |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 610 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 611 | TsA16E1        | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500  | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60    | 22,70              |
| 612 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 370,00           |
| 613 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |          | 1 683,49<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,49           |
| 614 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 615 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 616 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 617 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 618 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 619 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                 | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11               |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77              |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53               |
|     |                | <b>18.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                                       |        |         |          |                    |
| 620 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                                         | m3     |         |          | 32,68              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6      | 7         |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|-----------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 11,44     |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430   | 80,00  | 11,44     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239   | 600,00 | 14,34     |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138   | 250,00 | 3,45      |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138   | 250,00 | 3,45      |
| 621 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |        | 484,25    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00  | 45,00     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00 | 352,00    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00  | 2,20      |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00 | 24,15     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00 | 60,90     |
| 622 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |          |        | 10 577,27 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 395,19    |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400   | 80,00  | 395,19    |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000  | 380,00 | 7 182,00  |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000   | 380,00 | 570,00    |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000   | 380,00 | 380,00    |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000   | 205,00 | 205,00    |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 3,0000   | 22,00  | 66,00     |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420   | 600,00 | 25,16     |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580   | 500,00 | 129,03    |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200   | 370,00 | 414,40    |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100   | 370,00 | 1 002,69  |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140   | 420,00 | 173,89    |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060   | 320,00 | 33,90     |
| 623 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |        | 484,25    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00  | 45,00     |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00 | 352,00    |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00  | 2,19      |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00 | 24,15     |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00 | 60,90     |
| 624 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |        | 1 909,33  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 368,00    |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00  | 316,00    |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00  | 52,00     |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00   | 0,00      |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70   | 774,46    |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00 | 245,65    |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00 | 329,63    |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00  | 6,44      |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00 | 5,69      |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00 | 9,94      |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00 | 137,50    |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00  | 32,00     |
| 625 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |        | 1 683,47  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 0,00      |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00 | 1 683,47  |
| 626 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |          |        | 26,88     |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 420,00 | 26,88     |
|     |                | <b>18.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |        |           |
| 627 | Aca08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |          |        | 135,19    |
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |        | 24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000   | 80,00  | 24,00     |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 25212167005001  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                                  | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,05                 |
| 628 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                    | m    |        |          | 736,93<br>15,76      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,64                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 629 | AcA52C          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m    |        |          | 153,48<br>14,56      |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 80,00    | 9,68                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88                 |
|     | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63               |
|     | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,20     | 1,29                 |
|     | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|     | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 630 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 631 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3   |        |          | 2 317,31<br>682,40   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,40               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,43             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,74                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,51                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>18.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 632 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3   |        |          | 3 025,35<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,24               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,54               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 633 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)                                                              | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 634 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                                                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 635 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 636 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine                                                                                    | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5          | 6        | 7                      |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|------------------------|
|     |                 | KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |          |                        |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,0000     | 540,00   | 540,00                 |
| 637 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                             | buc   |            |          | 380,00<br>0,00         |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 1,0000     | 380,00   | 380,00                 |
| 638 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                 | buc   |            |          | 520,00<br>0,00         |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,0000     | 520,00   | 520,00                 |
| 639 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg    |            |          | 48,77<br>19,72         |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,1900     | 94,60    | 17,97                  |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0100     | 80,00    | 0,80                   |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,0100     | 94,60    | 0,95                   |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 0,0100     | 23,00    | 0,23                   |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg    | 1,0000     | 28,00    | 28,00                  |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,0050     | 75,00    | 0,38                   |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw    | 0,0080     | 3,50     | 0,03                   |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,0150     | 28,00    | 0,42                   |
| 640 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t     |            |          | 1 613,10<br>386,43     |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 6,4400     | 60,00    | 386,43                 |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg    | 7,8000     | 95,00    | 741,01                 |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 3,9000     | 85,00    | 331,47                 |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,5500     | 48,00    | 26,43                  |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 1,9500     | 48,00    | 93,64                  |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,9750     | 35,00    | 34,11                  |
| 641 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   |            |          | 1 800,00<br>0,00       |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 1,0000     | 1 800,00 | 1 800,00               |
| 642 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    |            |          | 573,74<br>49,50        |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,9900     | 50,00    | 49,50                  |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 1,1500     | 380,00   | 437,00                 |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 0,1000     | 22,00    | 2,20                   |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 0,2100     | 115,00   | 24,14                  |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,4200     | 145,00   | 60,89                  |
| 643 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3    |            |          | 2 024,70<br>307,99     |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 3,4500     | 80,00    | 276,00                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,4000     | 80,00    | 32,00                  |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,0200     | 1 500,00 | 1 552,97               |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3    | 0,1000     | 22,00    | 2,23                   |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,6000     | 40,00    | 24,00                  |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut  | 0,2500     | 550,00   | 137,50                 |
| 644 | CD51A           | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la<br>pereti despartitori armati cu grosimea 1/4<br>caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                                                                                                                | 100m2 |            |          | 39 036,00<br>13 478,80 |
|     | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 121,4500   | 94,60    | 11 489,20              |
|     | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 24,8700    | 80,00    | 1 989,60               |
|     | 2640112302501   | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de<br>dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 2 940,0000 | 7,50     | 22 050,00              |
|     | 2624102101102   | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M<br>50                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,8300     | 1 400,00 | 1 162,00               |
|     | 2710602000080   | Armatura A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg    | 60,0000    | 18,00    | 1 080,00               |
|     | 2873122000751   | Piese forjate                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 2,3000     | 35,00    | 80,60                  |
|     | 2010102918804   | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 0,0008     | 5 100,00 | 0,00                   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 22,00  | 2,20               |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1500  | 550,00 | 1 182,40           |
|     |               | <b>19. Capitolul 19. str. Igor Vieru segment 936 (70.12 m)</b>                                                                                                                                                                 |        |         |        |                    |
|     |               | <b>19.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |        |                    |
|     |               | <b>19.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |        |                    |
| 645 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |         |        | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00 | 1 332,50           |
| 646 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |         |        | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00  | 103,00             |
| 647 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |         |        | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100  | 50,00  | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400  | 94,60  | 22,70              |
| 648 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |         |        | 1 369,78<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00 | 1 369,78           |
| 649 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |         |        | 1 683,52<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00 | 1 683,52           |
| 650 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |         |        | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00 | 26,88              |
| 651 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |         |        | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00  | 15,50              |
| 652 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |         |        | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00 | 545,00             |
| 653 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |         |        | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00  | 441,00             |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00 | 1 506,55           |
| 654 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                                 | m3     |         |        | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00  | 58,50              |
|     | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00 | 389,50             |
| 655 | TsF01B        | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre                                                                                      | m2     |         |        | 39,40              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------|
|     |                | maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m                                                                                                                                           |        |          |          | 24,00               |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000   | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                      | buc    | 0,0017   | 650,00   | 1,10                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m<br>S8689                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027   | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188   | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>19.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |        |          |          |                     |
| 656 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3     |          |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,1430   | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0239   | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138   | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,0138   | 250,00   | 3,45                |
| 657 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,90               |
| 658 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2  |          |          | 10 577,33<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,9400   | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3     | 18,9000  | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3     | 1,5000   | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000   | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0000   | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3     | 3,0000   | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0420   | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2580   | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,1200   | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,7100   | 370,00   | 1 002,73            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,4140   | 420,00   | 173,87              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060   | 320,00   | 33,93               |
| 659 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 484,31<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,23                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,92               |
| 660 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |          | 1 909,23<br>368,00  |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00    | 316,00              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00    | 52,00               |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00     | 0,00                |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70     | 774,46              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00   | 245,69              |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00   | 329,69              |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00    | 6,46                |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00   | 5,69                |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00   | 9,69                |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00   | 137,54              |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00    | 32,00               |
| 661 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |          | 1 684,17<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00   | 1 684,17            |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 662 | TsI50A2         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                     | t    |        |          | 26,88<br>0,00        |
|     | 3410540000006   | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0640 | 420,00   | 26,88                |
|     |                 | <b>19.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                                |      |        |          |                      |
| 663 | AcA08A          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                          | m    |        |          | 135,19<br>24,00      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|     | 25212167005001  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                                  | m    | 1,0400 | 105,00   | 109,75               |
|     | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                           | buc  | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|     | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0010 | 55,00    | 0,06                 |
| 664 | AcA10C          | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                    | m    |        |          | 736,95<br>15,76      |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,66                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 665 | AcA52C          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m    |        |          | 153,48<br>14,56      |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 80,00    | 9,68                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88                 |
|     | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63               |
|     | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,20     | 1,29                 |
|     | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|     | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 666 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 667 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3   |        |          | 2 316,82<br>682,35   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,35               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,00             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,76                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,47                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>19.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 668 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 669 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIU/I-10 (0,18 m3)                                                              | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIU/I-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 670 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 090,00             |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          | 0,00               |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIPII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 671 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 672 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                               | buc  |        |          | 540,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00             |
| 673 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 674 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                         | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 675 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 676 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,92<br>386,30 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,30             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,09             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,52             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,36              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,54              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 677 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 678 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 573,76<br>49,50    |
|     | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,21               |
|     | 2912340002506   | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 679 | CA03F01         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                 | m3   |        |          | 2 024,77<br>308,00 |
|     | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,4500 | 80,00    | 275,99             |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,04           |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100   | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,01              |
|     | 3410520006752   | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5          | 6        | 7                      |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|------------------------|
| 680 | CD51A         | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m                                                                                     | 100m2  |            |          | 39 040,83<br>13 478,33 |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 121,4500   | 94,60    | 11 489,17              |
|     | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 24,8700    | 80,00    | 1 989,17               |
|     | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm                                                                                                                                      | buc    | 2 940,0000 | 7,50     | 22 050,00              |
|     | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50                                                                                                                                                          | m3     | 0,8300     | 1 400,00 | 1 166,67               |
|     | 2710602000080 | Armatura A1                                                                                                                                                                                                    | kg     | 60,0000    | 18,00    | 1 080,00               |
|     | 2873122000751 | Piese forjate                                                                                                                                                                                                  | kg     | 2,3000     | 35,00    | 80,83                  |
|     | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV                                                                                                                                                                                | m3     | 0,0008     | 5 100,00 | 0,00                   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000     | 22,00    | 2,50                   |
|     | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 2,1500     | 550,00   | 1 182,50               |
|     |               | <b>20. Capitolul 20. str. M. Dragan segment 124 ( 90.31 m)</b>                                                                                                                                                 |        |            |          |                        |
|     |               | <b>20.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                         |        |            |          |                        |
|     |               | <b>20.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                    |        |            |          |                        |
| 681 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                      | 100 m3 |            |          | 1 332,50<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500     | 650,00   | 1 332,50               |
| 682 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     |            |          | 103,00<br>103,00       |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600     | 50,00    | 103,00                 |
| 683 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 |            |          | 1 370,00<br>0,00       |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400     | 500,00   | 1 370,00               |
| 684 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |            |          | 1 683,50<br>0,00       |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900     | 650,00   | 1 683,50               |
| 685 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |            |          | 26,88<br>0,00          |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640     | 420,00   | 26,88                  |
| 686 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, print-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu      | m3     |            |          | 15,50<br>15,50         |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100     | 50,00    | 15,50                  |
| 687 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |            |          | 545,00<br>0,00         |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900     | 500,00   | 545,00                 |
| 688 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |            |          | 1 947,55<br>441,00     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200     | 50,00    | 441,00                 |
|     | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900    | 145,00   | 1 506,55               |
| 689 | AcF03C        | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |            |          | 448,00<br>58,50        |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------------------|
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                              | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 690 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag aseziati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                          | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,10                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                            | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                        | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>20.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                        |        |         |          |                     |
| 691 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                          | m3     |         |          | 32,68<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0239  | 600,00   | 14,34               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorecat                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 692 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                     | m3     |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                              | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 693 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                  | 100m2  |         |          | 10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                          | m3     | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                           | m3     | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                        | m3     | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4140  | 420,00   | 173,88              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,1060  | 320,00   | 33,92               |
| 694 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor  | 100 m3 |         |          | 1 683,91<br>0,00    |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                     | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,91            |
| 695 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                           | t      |         |          | 26,88<br>0,00       |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88               |
|     |                | <b>20.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                      |        |         |          |                     |
| 696 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                                | m      |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                        | m      | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                 | buc    | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010  | 55,00    | 0,06                |
| 697 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                             | m      |         |          | 1,20<br>0,00        |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     | 111111111       | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
|     |                 | <b>20.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |          |                      |
| 698 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                              | m3   |        |          | 3 025,37<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,22               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,72                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,57               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,57                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 699 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 700 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 701 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 702 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                               | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 703 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 704 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                         | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 705 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72       |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95                 |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                 |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00                |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37                 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42                 |
| 706 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,92<br>386,30   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,30               |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,09               |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,52               |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,36                |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,54                |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11                |
| 707 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 33333333      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 708 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                            | m3     |        |          | 573,76   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 49,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50    |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,21     |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14    |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90    |
| 709 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                  | m3     |        |          | 2 024,77 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 308,00   |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 275,99   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00    |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,04 |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23     |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,01    |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50   |
|     |               | <b>21. Capitolul 21. bd . Pacii segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti)</b>                                                                                                                                     |        |        |          |          |
|     |               | <b>21.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                         |        |        |          |          |
|     |               | <b>21.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                    |        |        |          |          |
| 710 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50 |
| 711 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     |        |          | 103,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00   |
| 712 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 369,97 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 369,97 |
| 713 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |        |          | 1 683,45 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,45 |
| 714 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |        |          | 26,88    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88    |
| 715 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |        |          | 15,50    |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 15,50    |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,50    |
| 716 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |        |          | 545,00   |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00   |
| 717 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |        |          | 1 947,55 |
|     |               |                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 441,00   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                     |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-----------------------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,8200  | 50,00    | 441,00                |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55              |
| 718 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3   |         |          | 448,00<br>58,50       |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,1700  | 50,00    | 58,50                 |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3   | 1,0250  | 380,00   | 389,50                |
| 719 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2   |         |          | 39,40<br>24,00        |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000  | 80,00    | 24,00                 |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc  | 0,0017  | 650,00   | 1,10                  |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3   | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77                 |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0188  | 28,00    | 0,53                  |
|     |                | <b>21.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |      |         |          |                       |
| 720 | GD60B          | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm                                                                                       | buc  |         |          | 17 603,19<br>4 980,69 |
|     | 8113100070200  | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                 | h-om | 45,0000 | 94,60    | 4 257,00              |
|     | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                     | h-om | 7,6500  | 94,60    | 723,69                |
|     | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                             | h-ut | 7,6500  | 1 650,00 | 12 622,50             |
| 721 | GD59B          | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm                                                                       | m    |         |          | 2 189,01<br>344,34    |
|     | 8113100070200  | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,0300  | 94,60    | 286,64                |
|     | 4214340026831  | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,6100  | 94,60    | 57,71                 |
|     | 25212167160021 | Teava de otel sau polietilena d200                                                                                                                                                                             | m    | 1,0030  | 550,00   | 551,65                |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,2600  | 22,00    | 5,72                  |
|     | 1422102205642  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                           | kg   | 15,6000 | 18,00    | 280,80                |
|     | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6100  | 1 650,00 | 1 006,50              |
|     |                | <b>21.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |      |         |          |                       |
| 722 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m    |         |          | 135,19<br>24,00       |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3000  | 80,00    | 24,00                 |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m    | 1,0400  | 105,00   | 109,75                |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc  | 0,1150  | 12,00    | 1,39                  |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010  | 55,00    | 0,05                  |
| 723 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m    |         |          | 1,20<br>0,00          |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 1,20     | 1,20                  |
|     |                | <b>21.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                       |
| 724 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3   |         |          | 3 025,36<br>1 109,60  |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om | 9,7100  | 80,00    | 776,80                |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1600  | 80,00    | 332,80                |
|     | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4100  | 1 650,00 | 681,25                |
|     | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300  | 250,00   | 32,73                 |
|     | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0770  | 1 400,00 | 108,55                |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3   | 0,1600  | 320,00   | 51,56                 |
|     | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000  | 2,70     | 2,18                  |
|     | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8900  | 550,00   | 1 039,50              |
| 725 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.                                                                             | buc  |         |          | 1 090,00<br>0,00      |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                      | camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
|     | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 726 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                           | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 727 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 728 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-6                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125<br>2 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 729 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911       | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 730 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 731 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 732 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 613,10<br>386,43 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000        | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,01             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,47             |
|     | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,43              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,64              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 733 |                      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333            | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 734 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506        | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 735 | CA03F01              | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3   |        |          | 2 024,71<br>308,00 |
|     | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000  | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200  | 1 500,00 | 1 552,98           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000  | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500  | 550,00   | 137,50             |
|     |                | <b>22. Capitolul 22. bd . Pacii segment 309 ( 289.81 m)</b>                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
|     |                | <b>22.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                         |        |         |          |                    |
|     |                | <b>22.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 736 | TsC03B1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                      | 100 m3 |         |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500  | 650,00   | 1 332,50           |
| 737 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     |         |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,00             |
| 738 | TsC18B1        | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                  | 100 m3 |         |          | 1 369,94<br>0,00   |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400  | 500,00   | 1 369,94           |
| 739 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |         |          | 1 683,44<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900  | 650,00   | 1 683,44           |
| 740 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |         |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640  | 420,00   | 26,88              |
| 741 | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu     | m3     |         |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,50              |
| 742 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |         |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 500,00   | 545,00             |
| 743 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                    | 100 m3 |         |          | 1 947,55<br>441,00 |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,00             |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55           |
| 744 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3     |         |          | 448,00<br>58,50    |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,1700  | 50,00    | 58,50              |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 380,00   | 389,50             |
| 745 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 39,40<br>24,00     |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000  | 80,00    | 24,00              |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)                                                                                                                                                                       | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,11               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4             | 5       | 6        | 7                            |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------|------------------------------|
|     |                | L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                                                                  |               |         |          |                              |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3            | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77                        |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg            | 0,0188  | 28,00    | 0,53                         |
|     |                | <b>22.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |               |         |          |                              |
| 746 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3            |         |          | 32,68<br>11,44               |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om          | 0,1430  | 80,00    | 11,44                        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut          | 0,0239  | 600,00   | 14,34                        |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,0138  | 250,00   | 3,45                         |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut          | 0,0138  | 250,00   | 3,45                         |
| 747 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3            |         |          | 484,25<br>45,00              |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om          | 0,9000  | 50,00    | 45,00                        |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3            | 1,1000  | 320,00   | 352,00                       |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3            | 0,1000  | 22,00    | 2,20                         |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut          | 0,2100  | 115,00   | 24,15                        |
| 748 | DI134          | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg<br>Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                 | h-ut<br>100m2 | 0,4200  | 145,00   | 60,90<br>10 577,30<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om          | 4,9400  | 80,00    | 395,20                       |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3            | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00                     |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3            | 1,5000  | 380,00   | 570,00                       |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3            | 1,0000  | 380,00   | 380,00                       |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3            | 1,0000  | 205,00   | 205,00                       |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3            | 3,0000  | 22,00    | 66,00                        |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut          | 0,0420  | 600,00   | 25,20                        |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut          | 0,2580  | 500,00   | 129,00                       |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut          | 1,1200  | 370,00   | 414,40                       |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut          | 2,7100  | 370,00   | 1 002,70                     |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut          | 0,4140  | 420,00   | 173,88                       |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut          | 0,1060  | 320,00   | 33,92                        |
| 749 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3        |         |          | 1 682,50<br>0,00             |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut          | 2,5900  | 650,00   | 1 682,50                     |
| 750 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t             |         |          | 26,88<br>0,00                |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut          | 0,0640  | 420,00   | 26,88                        |
|     |                | <b>22.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |               |         |          |                              |
| 751 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m             |         |          | 135,19<br>24,00              |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om          | 0,3000  | 80,00    | 24,00                        |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m             | 1,0400  | 105,00   | 109,75                       |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc           | 0,1150  | 12,00    | 1,39                         |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut          | 0,0010  | 55,00    | 0,06                         |
| 752 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m             |         |          | 1,20<br>0,00                 |
|     | 11111111111    | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m             | 1,0000  | 1,20     | 1,20                         |
|     |                | <b>22.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |               |         |          |                              |
| 753 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3            |         |          | 3 025,34<br>1 109,60         |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om          | 9,7100  | 80,00    | 776,80                       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80             |
|     | 2663102100957        | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,23             |
|     | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73              |
|     | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55             |
|     | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56              |
|     | 26511221004022       | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18               |
|     | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 754 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 755 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt.<br>camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                          | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014       | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 756 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                             | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011       | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 757 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-10-6                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125<br>2 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 758 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem<br>KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                             | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911       | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 759 | AcE13A1              | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine<br>KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913       | Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 760 | CL18A                | Confectii metalice diverse din profile<br>lamineate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                         | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810        | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920        | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700        | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207        | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886        | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200        | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741        | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341        | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 761 | IzD10A               | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorocaiuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 613,10<br>386,43 |
|     | 7141020013400        | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000        | Email clorocaiuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 741,01             |
|     | 2430226100814        | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,47             |
|     | 2430226109420        | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,43              |
|     | 2320166200676        | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,64              |
|     | 1711317306661        | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 762 |                      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333            | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 763 | TsC54B               | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 764 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     |        |          | 2 024,68<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,95           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>23. Capitolul 23. str. Alexei Sciusev segment 36 (168 m)</b>                                                                                                                                                                |        |        |          |                    |
|     |               | <b>23.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |
|     |               | <b>23.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 765 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 766 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 767 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 768 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 369,95<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 369,95           |
| 769 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |        |          | 1 683,46<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,46           |
| 770 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88              |
| 771 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |        |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,50              |
| 772 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |        |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00             |
| 773 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                                    | 100 m3 |        |          | 1 947,55<br>441,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 8,8200  | 50,00    | 441,00              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut  | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55            |
| 774 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3    |         |          | 448,00<br>58,50     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 775 | TsF01B         | Sprajiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2    |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc   | 0,0017  | 650,00   | 1,11                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3    | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>23.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |       |         |          |                     |
| 776 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3    |         |          | 32,61<br>11,43      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,43               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,35               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,41                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,41                |
| 777 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    |         |          | 484,24<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,14               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 778 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2 |         |          | 10 577,33<br>395,33 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,33              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 26,00               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 128,33              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,33              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,67            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,67              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 34,00               |
| 779 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2    |         |          | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40               |
| 780 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2    |         |          | 446,76<br>220,16    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,6000  | 94,60    | 151,36              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8600  | 80,00    | 68,80               |
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0150  | 190,00   | 192,85              |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,6000  | 2,70     | 4,32                |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0560  | 320,00   | 17,92               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0230  | 22,00    | 0,51                |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0200  | 550,00   | 11,00               |
| 781 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    |         |          | 484,24              |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                |        |          |          | 45,00              |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,90              |
| 782 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |          | 1 909,30<br>368,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00    | 316,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00    | 52,00              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70     | 774,46             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00   | 245,64             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00   | 329,66             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00    | 6,44               |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00   | 5,70               |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00   | 9,90               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00   | 137,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00    | 32,00              |
| 783 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |          | 1 684,00<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00   | 1 684,00           |
| 784 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |          |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 420,00   | 26,88              |
|     |                | <b>23.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |          |                    |
| 785 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |          |          | 135,19<br>24,00    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000   | 80,00    | 24,00              |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m      | 1,0400   | 105,00   | 109,75             |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150   | 12,00    | 1,39               |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010   | 55,00    | 0,06               |
| 786 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |          |          | 736,94<br>15,76    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1970   | 80,00    | 15,76              |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                  | m      | 1,0150   | 685,00   | 702,23             |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0036   | 4 300,00 | 15,65              |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300   | 45,00    | 1,35               |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0135   | 145,00   | 1,96               |
| 787 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      |          |          | 1,20<br>0,00       |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000   | 1,20     | 1,20               |
| 788 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                        | m3     |          |          | 2 317,76<br>682,41 |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,5300   | 80,00    | 682,41             |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0300   | 1 500,00 | 1 560,88           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3500   | 45,00    | 15,76              |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric                                                                                                                                             | h-ut   | 0,3250   | 100,00   | 32,47              |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 40,00    | 24,00              |
|     |                | <b>23.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |        |          |          |                    |
| 789 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,                                                                                                                   | m3     |          |          | 3 025,36           |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     |                 | circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          | 1 109,60           |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80             |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80             |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,25             |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73              |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55             |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56              |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18               |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50           |
| 790 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIQI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KIIQI-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 791 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIIQII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00   |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIIQII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 792 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KIIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KIIQ-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 793 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KIIQ-10-3                                                                                                                                              | buc  |        |          | 540,00<br>0,00     |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KIIQ-10-3                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00             |
| 794 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 795 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KIIQ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                        | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KIIQ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 796 | CL18A           | Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886   | Confecții metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 797 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,92<br>386,43 |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,43             |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 740,96             |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,52             |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,36              |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,54              |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11              |
| 798 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 799 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 573,76<br>49,51    |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,51              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,91              |
| 800 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     |        |          | 2 024,68<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,94           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,51             |
|     |               | <b>24. Capitolul 24. str. Alexei Sciusev segment 18 (193.02m)</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |                    |
|     |               | <b>24.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |
|     |               | <b>24.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 801 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 802 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 803 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 804 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00           |
| 805 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |        |          | 1 683,52<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,52           |
| 806 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88              |
| 807 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |        |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,50              |
| 808 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |        |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00             |
| 809 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in                                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 947,55<br>441,00 |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     |                | parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                                                                           |       |         |          |                     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 8,8200  | 50,00    | 441,00              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut  | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55            |
| 810 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3    |         |          | 448,00<br>58,50     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 811 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2    |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc   | 0,0017  | 650,00   | 1,10                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3    | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>24.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |       |         |          |                     |
| 812 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3    |         |          | 32,68<br>11,43      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,43               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,38               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,43                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,43                |
| 813 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    |         |          | 484,25<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,90               |
| 814 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2 |         |          | 10 577,40<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,80            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,80              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 34,00               |
| 815 | RpCS19B        | Demontari: dale din placi prefabricate                                                                                                                                                                         | m2    |         |          | 31,43<br>31,43      |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,1800  | 94,60    | 17,03               |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,1800  | 80,00    | 14,40               |
| 816 | DE13B          | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                   | m2    |         |          | 446,76<br>220,16    |
|     | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,6000  | 94,60    | 151,36              |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,8600  | 80,00    | 68,80               |
|     | 2661112800654  | Placi de trotuare din beton prefabricat                                                                                                                                                                        | m2    | 1,0150  | 190,00   | 192,85              |
|     | 2651122100023  | Ciment portland                                                                                                                                                                                                | kg    | 1,6000  | 2,70     | 4,32                |
|     | 1421102200548  | Nisip pentru amenajare                                                                                                                                                                                         | m3    | 0,0560  | 320,00   | 17,92               |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,0230  | 22,00    | 0,51                |
|     | 2881116002701  | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                        | buc   | 0,0200  | 550,00   | 11,00               |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5        | 6        | 7                  |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|--------------------|
| 817 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3     |          |          | 484,25<br>45,00    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9000   | 50,00    | 45,00              |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 1,1000   | 320,00   | 352,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100   | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200   | 145,00   | 60,90              |
| 818 | CA02B          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)                            | m3     |          |          | 1 909,35<br>368,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,9500   | 80,00    | 316,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,6500   | 80,00    | 52,00              |
|     | 2663102100001  | Beton clasa...(pt.informatie)                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,0250   | 0,00     | 0,00               |
|     | 2651122100397  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30                                                                                                                                                                             | kg     | 284,0000 | 2,70     | 774,47             |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,7600   | 320,00   | 245,65             |
|     | 1421102200290  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                          | m3     | 0,6800   | 480,00   | 329,68             |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,2900   | 22,00    | 6,45               |
|     | 2952270003700  | Centrala de beton                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0570   | 100,00   | 5,70               |
|     | 2952260003540  | Buldozer                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0180   | 550,00   | 9,90               |
|     | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,2500   | 550,00   | 137,50             |
|     | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,4000   | 80,00    | 32,00              |
| 819 | TsC03F11       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 |          |          | 1 684,55<br>0,00   |
|     | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900   | 650,00   | 1 684,55           |
| 820 | TsI50A2        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                          | t      |          |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640   | 420,00   | 26,88              |
|     |                | <b>24.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |          |          |                    |
| 821 | Aca08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m      |          |          | 135,19<br>24,00    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000   | 80,00    | 24,00              |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m      | 1,0400   | 105,00   | 109,75             |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150   | 12,00    | 1,39               |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010   | 55,00    | 0,06               |
| 822 | Aca10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                            | m      |          |          | 736,92<br>15,76    |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,1970   | 80,00    | 15,76              |
|     | 25212167010012 | Teava din polietilena //Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                   | m      | 1,0150   | 685,00   | 702,23             |
|     | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,0036   | 4 300,00 | 15,62              |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300   | 45,00    | 1,35               |
|     | 2940420002422  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0135   | 145,00   | 1,96               |
| 823 |                | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      |          |          | 1,20<br>0,00       |
|     | 1111111111     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                            | m      | 1,0000   | 1,20     | 1,20               |
| 824 | AcD22A         | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                        | m3     |          |          | 2 317,68<br>682,42 |
|     | 7129090010600  | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                | h-om   | 8,5300   | 80,00    | 682,42             |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0300   | 1 500,00 | 1 560,79           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000   | 22,00    | 2,21               |
|     | 2952270007602  | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3500   | 45,00    | 15,74              |
|     | 2952270003706  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric                                                                                                                                            | h-ut   | 0,3250   | 100,00   | 32,53              |
|     | 2952270003799  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,6000   | 40,00    | 24,00              |
|     |                | <b>24.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                   |        |          |          |                    |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 825 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                                                                                              | m3   |        |          | 3 025,34<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,23               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 826 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 827 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 828 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 829 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                               | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 830 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |
|     | 26611264330911  | Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00               |
| 831 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                         | buc  |        |          | 520,00<br>0,00       |
|     | 26611264330913  | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00               |
| 832 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton                                                                                                                                  | kg   |        |          | 48,77<br>19,72       |
|     | 7214240021810   | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97                |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80                 |
|     | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95                 |
|     | 2734113803207   | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23                 |
|     | 2775276309886   | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00                |
|     | 2873155901200   | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,37                 |
|     | 4011106202741   | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03                 |
|     | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42                 |
| 833 | IzD10A          | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 613,07<br>386,38   |
|     | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,38               |
|     | 2430116100000   | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,8000 | 95,00    | 740,97               |
|     | 2430226100814   | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,56               |
|     | 2430226109420   | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,47                |
|     | 2320166200676   | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,58                |
|     | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,11                |
| 834 |                 | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00     |
|     | 333333333       | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00             |
| 835 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   |        |          | 573,74               |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                  |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|--------------------|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                |        |        |          | 49,50              |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                             | h-ut   | 0,2100 | 115,00   | 24,14              |
|     | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 836 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                  | m3     |        |          | 2 024,73<br>308,00 |
|     | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 553,00           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,23               |
|     | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|     |               | <b>25. Capitolul 25. str. Ion Vatamanu segment 291 (242.68m)</b>                                                                                                                                                               |        |        |          |                    |
|     |               | <b>25.1. 1.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                         |        |        |          |                    |
|     |               | <b>25.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                    |
| 837 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                                      | 100 m3 |        |          | 1 332,50<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500 | 650,00   | 1 332,50           |
| 838 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00             |
| 839 | TsA16E1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3     |        |          | 143,20<br>143,20   |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,4100 | 50,00    | 120,50             |
|     | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,2400 | 94,60    | 22,70              |
| 840 | TsC18B1       | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2                                                                                                  | 100 m3 |        |          | 1 370,00<br>0,00   |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 2,7400 | 500,00   | 1 370,00           |
| 841 | TsC03F11      | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor                 | 100 m3 |        |          | 1 683,48<br>0,00   |
|     | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,5900 | 650,00   | 1 683,48           |
| 842 | TsI50A2       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 26,88<br>0,00      |
|     | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0640 | 420,00   | 26,88              |
| 843 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                     | m3     |        |          | 15,50<br>15,50     |
|     | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,50              |
| 844 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                              | 100 m3 |        |          | 545,00<br>0,00     |
|     | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 500,00   | 545,00             |
| 845 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg                                                                                                                                                                                     | 100 m3 |        |          | 1 947,55           |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6        | 7                   |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|---------------------|
|     |                | a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                               |       |         |          | 441,00              |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 8,8200  | 50,00    | 441,00              |
|     | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut  | 10,3900 | 145,00   | 1 506,55            |
| 846 | AcF03C         | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta                 | m3    |         |          | 448,00<br>58,50     |
|     | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 1,1700  | 50,00    | 58,50               |
|     | 1421102206036  | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm                                                                                                                                                                             | m3    | 1,0250  | 380,00   | 389,50              |
| 847 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2    |         |          | 39,40<br>24,00      |
|     | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc   | 0,0017  | 650,00   | 1,10                |
|     | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3    | 0,0027  | 5 100,00 | 13,77               |
|     | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg    | 0,0188  | 28,00    | 0,53                |
|     |                | <b>25.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului</b>                                                                                                                                                       |       |         |          |                     |
| 848 | DI118          | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta                                                                                                                                                         | m3    |         |          | 32,70<br>11,44      |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 0,1430  | 80,00    | 11,44               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0239  | 600,00   | 14,37               |
|     | 2952260003544  | Scarificator mecanic remorcat                                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
|     | 2952500005607  | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                        | h-ut  | 0,0138  | 250,00   | 3,45                |
| 849 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                                                                                    | m3    |         |          | 484,26<br>45,00     |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,9000  | 50,00    | 45,00               |
|     | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3    | 1,1000  | 320,00   | 352,00              |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                            | m3    | 0,1000  | 22,00    | 2,20                |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                             | h-ut  | 0,2100  | 115,00   | 24,15               |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                   | h-ut  | 0,4200  | 145,00   | 60,91               |
| 850 | DI134          | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm                                                                                                 | 100m2 |         |          | 10 577,40<br>395,20 |
|     | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 80,00    | 395,20              |
|     | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                                                                                                                         | m3    | 18,9000 | 380,00   | 7 182,00            |
|     | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,5000  | 380,00   | 570,00              |
|     | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                                                                                                                          | m3    | 1,0000  | 380,00   | 380,00              |
|     | 11202062010361 | Savura                                                                                                                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 205,00   | 205,00              |
|     | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                       | m3    | 3,0000  | 22,00    | 66,00               |
|     | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 600,00   | 25,20               |
|     | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 500,00   | 129,00              |
|     | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                                                                                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 370,00   | 414,40              |
|     | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                                                                                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 370,00   | 1 002,80            |
|     | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 420,00   | 173,80              |
|     | 29522700076111 | Distribuitor de criblura                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 320,00   | 34,00               |
|     |                | <b>25.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |       |         |          |                     |
| 851 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4                                                               | m     |         |          | 135,19<br>24,00     |
|     | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om  | 0,3000  | 80,00    | 24,00               |
|     | 25212167005001 | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d= 160 mm SN4 SDR 41                                                                                                                                                       | m     | 1,0400  | 105,00   | 109,75              |
|     | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc   | 0,1150  | 12,00    | 1,39                |
|     | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,0010  | 55,00    | 0,06                |
| 852 | AcA10C         | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate                                                                                                                       | m     |         |          | 736,92              |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
|     |                 | alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                              |      |        |          | 15,76                |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1970 | 80,00    | 15,76                |
|     | 25212167010012  | Teava din polietilena ///Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm                                                                                                                                                             | m    | 1,0150 | 685,00   | 702,23               |
|     | 2010102901170   | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0036 | 4 300,00 | 15,62                |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0300 | 45,00    | 1,35                 |
|     | 2940420002422   | Masina de sudura PE cu toate accesoriile                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0135 | 145,00   | 1,96                 |
| 853 | AcA52C          | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m    |        |          | 153,48<br>14,56      |
|     | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 80,00    | 9,68                 |
|     | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 80,00    | 4,88                 |
|     | 252121671000112 | Teava polietilena///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm                                                                                                                                                                             | m    | 1,0050 | 125,00   | 125,63               |
|     | 25132066215001  | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0800 | 1,20     | 1,29                 |
|     | 3410440005604   | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 250,00   | 10,00                |
|     | 2952160007253   | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 50,00    | 2,00                 |
| 854 |                 | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    |        |          | 1,20<br>0,00         |
|     | 1111111111      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,0000 | 1,20     | 1,20                 |
| 855 | AcD22A          | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m                                                                                                                   | m3   |        |          | 2 317,36<br>682,37   |
|     | 7129090010600   | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,5300 | 80,00    | 682,37               |
|     | 2663102100000   | Beton                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,0300 | 1 500,00 | 1 560,51             |
|     | 4100116202818   | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24                 |
|     | 2952270007602   | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,3500 | 45,00    | 15,73                |
|     | 2952270003706   | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric                                                                                                                                                       | h-ut | 0,3250 | 100,00   | 32,51                |
|     | 2952270003799   | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00                |
|     |                 | <b>25.1.4. 1.1.4. Camine</b>                                                                                                                                                                                              |      |        |          |                      |
| 856 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                                          | m3   |        |          | 3 025,34<br>1 109,60 |
|     | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                 | h-om | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|     | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|     | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,4100 | 1 650,00 | 681,23               |
|     | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|     | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0770 | 1 400,00 | 108,55               |
|     | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|     | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,8000 | 2,70     | 2,17                 |
|     | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 857 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 858 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                                                             | buc  |        |          | 1 090,00<br>0,00     |
|     | 26611264331014  | Placi prefabricate pt. camine KIII1-10-1(0,10 m3)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00             |
| 859 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00     |
|     | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00             |
| 860 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                          | buc  |        |          | 540,00<br>0,00       |
|     | 266112643300125 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-3                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 540,00   | 540,00               |
| 861 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, ///Inel de reazem KII-10-1(0,02 m3)                                                                              | buc  |        |          | 380,00<br>0,00       |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|     | 26611264330911 | Inel de reazem KIIQ-I(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 862 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, Inel prefabricat pt. camine<br>KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|     | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 863 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile<br>lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi<br>pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total<br>sau partial in beton                                                                                                                                             | kg   |        |          | 48,77<br>19,72     |
|     | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,1900 | 94,60    | 17,97              |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 80,00    | 0,80               |
|     | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 94,60    | 0,95               |
|     | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0100 | 23,00    | 0,23               |
|     | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 28,00    | 28,00              |
|     | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 75,00    | 0,38               |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 3,50     | 0,03               |
|     | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0150 | 28,00    | 0,42               |
| 864 | IzD10A         | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a<br>confectiilor si constructiilor metalice cu un<br>strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de<br>plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a<br>confectiilor si constructiilor metalice,<br>executate din profile cu grosimi intre 8 mm si<br>12 mm inclusiv | t    |        |          | 1 612,91<br>386,41 |
|     | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,4400 | 60,00    | 386,41             |
|     | 2430116100000  | Email clorcauciuc                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,8000 | 95,00    | 740,97             |
|     | 2430226100814  | Grund miniu de plumb G 355-6                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,9000 | 85,00    | 331,46             |
|     | 2430226109420  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61<br>A1                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,5500 | 48,00    | 26,41              |
|     | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,9500 | 48,00    | 93,59              |
|     | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,9750 | 35,00    | 34,08              |
| 865 |                | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|     | 333333333      | Capacul cu rama din fonta T                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 866 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |        |          | 573,75<br>49,50    |
|     | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,9900 | 50,00    | 49,50              |
|     | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,1500 | 380,00   | 437,00             |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,20               |
|     | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea<br>pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,2100 | 115,00   | 24,15              |
|     | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4200 | 145,00   | 60,90              |
| 867 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa....                                                                                                       | m3   |        |          | 2 024,61<br>308,00 |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|     | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,88           |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|     | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|     | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Constructia retelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strasenii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Rețele de canalizare

Valoarea de deviz 264 686,96 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare. str. Russo</b><br><b>1.1. Rețele de canalizare</b><br><b>1.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                     |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                    | 100 m3 | 3,07                                  | 2 853,44<br>0,00                      | 8 760,05<br>0,00       |
| 2      | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     | 8,70                                  | 74,50<br>74,50                        | 648,15<br>648,15       |
| 3      | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                    | m3     | 17,50                                 | 358,51<br>30,50                       | 6 273,91<br>533,75     |
| 4      | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     | 52,30                                 | 15,50<br>15,50                        | 810,65<br>810,65       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6                  | 7                              |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|--------------------------------|
| 5  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                        | m3     | 52,30  | 39,70<br>37,50     | 2 076,31<br>1 961,25           |
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 2,50   | 599,50<br>0,00     | 1 498,75<br>0,00               |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 | 2,50   | 1 808,35<br>441,00 | 4 520,88<br>1 102,50           |
| 8  | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( Exces de sol)                                         | 100 m3 | 0,04   | 2 860,00<br>0,00   | 114,40<br>0,00                 |
| 9  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                          | t      | 6,90   | 21,00<br>0,00      | 144,90<br>0,00                 |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                | 100 m3 | 0,04   | 193,75<br>15,00    | 7,75<br>0,60                   |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 | 0,20   | 599,50<br>0,00     | 119,90<br>0,00                 |
| 12 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 220,00 | 39,40<br>24,00     | 8 668,31<br>5 280,00           |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                |        |        |                    |                                |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                        |        |        |                    | <b>33 643,96<br/>10 336,90</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |        |                    |                                |
| 13 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                               | m      | 218,00 | 238,63<br>24,00    | 52 022,43<br>5 232,00          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                    | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                           |        |       |                      |                               |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                            |        |       |                      | <b>52 022,43<br/>5 232,00</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                      |        |       |                      |                               |
| 14 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                    | 100 m3 | 0,30  | 2 853,50<br>0,00     | 856,05<br>0,00                |
| 15 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,03  | 1 809,33<br>441,67   | 54,28<br>13,25                |
| 16 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                 | m3     | 1,70  | 103,00<br>103,00     | 175,10<br>175,10              |
| 17 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                          | m3     | 6,10  | 3 027,88<br>1 109,60 | 18 470,09<br>6 768,56         |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10                          | buc    | 8,00  | 1 090,00<br>0,00     | 8 720,00<br>0,00              |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-6                          | buc    | 10,00 | 800,00<br>0,00       | 8 000,00<br>0,00              |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-9                          | buc    | 8,00  | 1 050,00<br>0,00     | 8 400,00<br>0,00              |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII11-10-2                       | buc    | 8,00  | 1 150,00<br>0,00     | 9 200,00<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII7-3                                                          | buc | 2,00   | 520,00<br>0,00     | 1 040,00<br>0,00              |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIIO-1                                                           | buc | 12,00  | 380,00<br>0,00     | 4 560,00<br>0,00              |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                             | buc | 8,00   | 1 800,00<br>0,00   | 14 400,00<br>0,00             |
| 25 | AcE13A1 | Scara                                                                                                                                                                                                                    | kg  | 163,80 | 32,00<br>0,00      | 5 241,60<br>0,00              |
| 26 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                     | t   | 0,16   | 740,50<br>229,12   | 118,48<br>36,66               |
| 27 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                      | m3  | 2,10   | 682,65<br>132,44   | 1 433,56<br>278,12            |
| 28 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3  | 1,44   | 2 016,51<br>308,00 | 2 903,77<br>443,52            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |     |        |                    | <b>83 572,93<br/>7 715,21</b> |
|    |         | <b>1.1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton</b>                                                                                                                                                               |     |        |                    |                               |
| 29 | DC04B   | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri                                                                                                           | m   | 44,00  | 149,17<br>23,20    | 6 563,48<br>1 020,80          |
| 30 | PJ05B   | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                                                                                            | m3  | 2,64   | 472,21<br>371,21   | 1 246,64<br>980,00            |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5    | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------------------|---------------------------------|
| 31 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,05 | 2 860,00<br>0,00   | 143,00<br>0,00                  |
| 32 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                  | t      | 9,50 | 44,52<br>0,00      | 422,94<br>0,00                  |
| 33 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                        | 100 m3 | 0,09 | 198,33<br>15,00    | 17,85<br>1,35                   |
| 34 | TsC54A  | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                            | m3     | 1,76 | 484,26<br>45,00    | 852,30<br>79,20                 |
| 35 | TsC54B  | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                    | m3     | 2,64 | 573,75<br>49,51    | 1 514,71<br>130,70              |
| 36 | DA14A   | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=15 cm C20/25                                                                    | m3     | 2,64 | 3 278,74<br>247,21 | 8 655,87<br>652,64              |
|    |         |                                                                                                                                                        |        |      |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Demolarea si restabilirea drumului din beton<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                         |        |      |                    | <b>19 416,79<br/>2 864,69</b>   |
|    |         |                                                                                                                                                        |        |      |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                 |        |      |                    | <b>188 656,11<br/>26 148,80</b> |
|    |         |                                                                                                                                                        |        |      |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare. str. Russo<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                     |        |      |                    | <b>188 656,11<br/>26 148,80</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 188 656,11                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 6 275,71                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 194 931,82                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,50 %   | 3 353,39                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 198 285,21                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 15 862,82                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 214 148,03                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 6 424,44                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 220 572,47                      |
|  |  | Taxa pe valoarea adaugata                | 20,00 %  | 44 114,49                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>264 686,96<br/>26 148,80</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de  
canalizare din str. Russo,  
Mun. Strasen**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele de canalizare**

**Valoarea de deviz 264 686,96 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |                |                           |      |         |       |                  |
|-----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7111020030200  | Miner                     | h-om | 12,250  | 80,00 | 980,00           |
| 2.  | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 25,886  | 80,00 | 2 070,88         |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 66,000  | 80,00 | 5 280,00         |
| 4.  | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 2,940   | 94,60 | 278,12           |
| 5.  | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 124,631 | 80,00 | 9 970,48         |
| 6.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 0,611   | 60,00 | 36,66            |
| 7.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 98,455  | 50,00 | 4 922,75         |
| 8.  | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,576   | 80,00 | 46,08            |
| 9.  | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 25,376  | 80,00 | 2 030,08         |
| 10. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 10,675  | 50,00 | 533,75           |
|     |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>26 148,80</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 2,667   | 380,00   | 1 013,46  |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                        | m3  | 3,036   | 380,00   | 1 153,68  |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 21,113  | 320,00   | 6 756,16  |
| 4.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2  | 0,801   | 250,00   | 200,25    |
| 5.  | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3  | 0,594   | 5 100,00 | 3 029,40  |
| 6.  | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2  | 0,002   | 230,00   | 0,46      |
| 7.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,058   | 48,00    | 2,78      |
| 8.  | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                         | kg  | 0,832   | 95,00    | 79,04     |
| 9.  | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate      | buc | 25,070  | 12,00    | 300,84    |
| 10. | 2521216700160  | Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                       | m   | 226,720 | 205,00   | 46 477,60 |
| 11. | 26511221004022 | Ciment M-400                                         | kg  | 4,929   | 2,70     | 13,31     |
| 12. | 26611264330091 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,23 m3)       | buc | 10,000  | 800,00   | 8 000,00  |
| 13. | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                       | buc | 12,000  | 380,00   | 4 560,00  |
| 14. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)        | buc | 2,000   | 520,00   | 1 040,00  |
| 15. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)       | buc | 8,000   | 1 090,00 | 8 720,00  |
| 16. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)       | buc | 8,000   | 1 050,00 | 8 400,00  |
| 17. | 26611264331092 | Placi prefabricate pt. camine KIIPI-10-2(0,10 m3)    | buc | 8,000   | 1 150,00 | 9 200,00  |
| 18. | 2663102100000  | Beton                                                | m3  | 1,483   | 1 500,00 | 2 224,50  |
| 19. | 26631021002025 | Beton C20/25                                         | m3  | 2,661   | 2 650,00 | 7 051,65  |
| 20. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                       | m3  | 2,526   | 1 650,00 | 4 167,90  |
| 21. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                  | m3  | 0,474   | 1 400,00 | 663,60    |

|     |               |                                                           |     |         |          |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 22. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm         | buc | 0,154   | 5 500,00 | 847,00            |
| 23. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                  | m2  | 1,534   | 30,00    | 46,02             |
| 24. | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel                                 | kg  | 163,800 | 32,00    | 5 241,60          |
| 25. | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m | buc | 0,374   | 650,00   | 243,10            |
| 26. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                  | kg  | 4,136   | 28,00    | 115,81            |
| 27. | 2875274200099 | Capacul cu rama din fonta tip T                           | buc | 8,000   | 1 800,00 | 14 400,00         |
| 28. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.  | m3  | 7,927   | 22,00    | 174,39            |
| 29. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                             | m3  | 0,145   | 22,00    | 3,19              |
| 30. | 4100126202818 | Apa                                                       | m3  | 0,440   | 22,00    | 9,68              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |         |          | <b>134 135,42</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                                    |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 1,848  | 145,00 | 267,97           |
| 2.  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,924  | 115,00 | 106,26           |
| 3.  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min               | h-ut | 0,808  | 140,00 | 113,12           |
| 4.  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime                                                   | h-ut | 12,382 | 60,00  | 742,92           |
| 5.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 0,365  | 370,00 | 135,05           |
| 6.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                        | h-ut | 15,190 | 650,00 | 9 873,50         |
| 7.  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                | h-ut | 2,943  | 550,00 | 1 618,65         |
| 8.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                              | h-ut | 0,043  | 550,00 | 23,65            |
| 9.  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                               | h-ut | 0,864  | 40,00  | 34,56            |
| 10. | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw                                                         | h-ut | 0,218  | 55,00  | 11,99            |
| 11. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                           | h-ut | 1,616  | 95,00  | 153,52           |
| 12. | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                           | h-ut | 0,356  | 80,00  | 28,48            |
| 13. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                              | h-ut | 23,858 | 145,00 | 3 459,41         |
| 14. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                               | h-ut | 12,936 | 360,00 | 4 656,96         |
| 15. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                    | h-ut | 11,529 | 550,00 | 6 340,95         |
| 16. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                               | h-ut | 0,360  | 550,00 | 198,00           |
| 17. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                  | h-ut | 1,352  | 420,00 | 567,84           |
| 18. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,093  | 420,00 | 39,06            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                |      |        |        | <b>28 371,89</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 188 656,11 |
| Asigurari sociale          | 24,00 %  | 6 275,71   |
| Total                      | 100,00 + | 194 931,82 |
| Transportarea materialelor | 2,50 %   | 3 353,39   |
| Total                      | 100,00 + | 198 285,21 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 15 862,82  |
| Total                      | 100,00 + | 214 148,03 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 6 424,44   |
| Total                      | 100,00 + | 220 572,47 |
| Taxa pe valoarea adaugata  | 20,00 %  | 44 114,49  |

**Total deviz:**

**264 686,96**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Constructia retelelor de canalizare din  
str. Russo, Mun. Strasenii**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Rețele de canalizare. str. Russo</b>                                                                                                                                                                                                                |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Rețele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 2 853,44               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 4,3900                                 | 650,00               | 2 853,44               |
| 2        | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umiditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 74,50                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 74,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,4900                                 | 50,00                | 74,50                  |
| 3        | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                    | m3     |                                        |                      | 358,51                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 30,50                  |
|          | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6100                                 | 50,00                | 30,50                  |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250                                 | 320,00               | 328,01                 |
| 4        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     |                                        |                      | 15,50                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 15,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,50                  |
| 5        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3     |                                        |                      | 39,70                  |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 37,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500                                 | 50,00                | 37,50                  |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000                                 | 22,00                | 2,20                   |
| 6        | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 599,50                 |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,00                   |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 550,00               | 599,50                 |
| 7        | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 808,35               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 441,00                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 50,00                | 441,00                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300                                 | 145,00               | 1 367,35               |
| 8        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( Exces de sol)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 2 860,00               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 650,00   | 2 860,00             |
| 9  | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                          | t      |        |          | 21,00<br>0,00        |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500 | 420,00   | 21,00                |
| 10 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 193,75<br>15,00      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3000 | 50,00    | 15,00                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3300 | 550,00   | 178,75               |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |        |          | 599,50<br>0,00       |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 550,00   | 599,50               |
| 12 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |        |          | 39,40<br>24,00       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017 | 650,00   | 1,10                 |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027 | 5 100,00 | 13,77                |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188 | 28,00    | 0,53                 |
|    |                | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
| 13 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                               | m      |        |          | 238,63<br>24,00      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|    | 2521216700160  | Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0400 | 205,00   | 213,20               |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150 | 12,00    | 1,38                 |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010 | 55,00    | 0,06                 |
|    |                | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
| 14 | TsC02B1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                         | 100 m3 |        |          | 2 853,50<br>0,00     |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 650,00   | 2 853,50             |
| 15 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 |        |          | 1 809,33<br>441,67   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 50,00    | 441,67               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 145,00   | 1 367,67             |
| 16 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00               |
| 17 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3     |        |          | 3 027,88<br>1 109,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4100 | 1 650,00 | 683,26               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2     | 0,1300 | 250,00   | 32,83                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0770 | 1 400,00 | 108,79               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,1600 | 320,00   | 51,72                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,8000 | 2,70     | 2,18                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 18 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 1 090,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-10                                                                                                    |      |        |          | 0,00               |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 19 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ10-6                                                          | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|    | 26611264330091 | Inel prefabricat pt. camine KИ10-6 (0,23 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 20 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ10-9                                                          | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 21 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИП1-10-2                                                       | buc  |        |          | 1 150,00<br>0,00   |
|    | 26611264331092 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00           |
| 22 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ7-3                                                           | buc  |        |          | 520,00<br>0,00     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KИ7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 520,00   | 520,00             |
| 23 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KИO-1                                                            | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 24 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                             | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 2875274200099  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 25 | AcE13A1        | Scara                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 32,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 32,00    | 32,00              |
| 26 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                     | t    |        |          | 740,50<br>229,12   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8200 | 60,00    | 229,13             |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,2000 | 95,00    | 494,00             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600 | 48,00    | 17,38              |
| 27 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                      | m3   |        |          | 682,65<br>132,44   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 94,60    | 132,44             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700 | 380,00   | 482,60             |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1740 | 370,00   | 64,31              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 420,00   | 2,20               |
| 28 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3   |        |          | 2 016,51<br>308,00 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 544,79           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,22               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,50             |
|    |                | <b>1.1.4. Demolarea si restabilirea drumului din beton</b>                                                                                                                                                               |      |        |          |                    |
| 29 | DC04B          | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul                                                                                                                               | m    |        |          | 149,17             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                | de uzura la drumuri                                                                                                                                    |        |         |          | 23,20              |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                               | h-om   | 0,2900  | 80,00    | 23,20              |
|    | 2681116002000  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                      | buc    | 0,0035  | 5 500,00 | 19,25              |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                               | m3     | 0,0400  | 22,00    | 0,88               |
|    | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive                                                                                                   | h-ut   | 0,2940  | 360,00   | 105,84             |
| 30 | PJ05B          | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat                                          | m3     |         |          | 472,21<br>371,21   |
|    | 7111020030200  | Miner                                                                                                                                                  | h-om   | 4,6400  | 80,00    | 371,21             |
|    | 2952270003370  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                               | h-ut   | 0,6120  | 95,00    | 58,15              |
|    | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                   | h-ut   | 0,3060  | 140,00   | 42,85              |
| 31 | TsC02B1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, în pamint cu umiditate naturala descarcare în depozit teren catg. II. | 100 m3 |         |          | 2 860,00<br>0,00   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                            | h-ut   | 4,3900  | 650,00   | 2 860,00           |
| 32 | TsI50A5        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                  | t      |         |          | 44,52<br>0,00      |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                      | h-ut   | 0,1060  | 420,00   | 44,52              |
| 33 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria I                                                                                        | 100 m3 |         |          | 198,33<br>15,00    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om   | 0,3000  | 50,00    | 15,00              |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                  | h-ut   | 0,3300  | 550,00   | 183,33             |
| 34 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip                                                                                                                            | m3     |         |          | 484,26<br>45,00    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om   | 0,9000  | 50,00    | 45,00              |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3     | 1,1000  | 320,00   | 352,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                     | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,18              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                           | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,89              |
| 35 | TsC54B         | Strat de fundatie din piatra sparta                                                                                                                    | m3     |         |          | 573,75<br>49,51    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                   | h-om   | 0,9900  | 50,00    | 49,51              |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                          | m3     | 1,1500  | 380,00   | 437,00             |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,20               |
|    | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min                                                                     | h-ut   | 0,2100  | 115,00   | 24,13              |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                           | h-ut   | 0,4200  | 145,00   | 60,91              |
| 36 | DA14A          | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile h=15 cm C20/25                                                                    | m3     |         |          | 3 278,74<br>247,21 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                               | h-om   | 3,0900  | 80,00    | 247,21             |
|    | 26631021002025 | Beton C20/25                                                                                                                                           | m3     | 1,0080  | 2 650,00 | 2 671,08           |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                      | m3     | 0,0960  | 320,00   | 30,67              |
|    | 2682132601130  | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp                                                                                                               | m2     | 0,5810  | 30,00    | 17,43              |
|    | 2020212927745  | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848                                                                                                   | m2     | 0,00067 | 230,00   | 0,17               |
|    | 4100116202806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                               | m3     | 0,3150  | 22,00    | 6,93               |
|    | 2952270004019  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP                                                                                               | h-ut   | 0,1350  | 80,00    | 10,79              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                          | h-ut   | 0,0310  | 420,00   | 13,05              |
|    | 2952240000000  | Longrina metalica de 3 m lungime                                                                                                                       | h-ut   | 4,6900  | 60,00    | 281,41             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strasenii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Rețele de canalizare

Valoarea de deviz 360 483,41 lei

Intocmit în prețuri curente

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Rețele de canalizare. str. Volocii</b><br><b>1.1. Rețele de canalizare</b><br><b>1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                   |        |                                                |                                          |                        |
| 1         | TsC02B1                           | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                    | 100 m3 | 5,01                                           | 2 853,51<br>0,00                         | 14 296,10<br>0,00      |
| 2         | TsA04B1                           | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     | 14,20                                          | 74,50<br>74,50                           | 1 057,90<br>1 057,90   |
| 3         | AcF03A                            | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                    | m3     | 28,40                                          | 358,50<br>30,50                          | 10 181,40<br>866,20    |
| 4         | TsD01B                            | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     | 85,20                                          | 15,50<br>15,50                           | 1 320,60<br>1 320,60   |
| 5         | TsD04B                            | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3     | 85,20                                          | 39,70<br>37,50                           | 3 382,44<br>3 195,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------------|-------------------------------|
| 6  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 4,03   | 599,54<br>0,00     | 2 416,15<br>0,00              |
| 7  | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint coeziv                         | 100 m3 | 4,03   | 1 808,36<br>441,00 | 7 287,69<br>1 777,25          |
| 8  | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II. ( Exces de<br>sol)                                            | 100 m3 | 0,07   | 2 850,71<br>0,00   | 199,55<br>0,00                |
| 9  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 5 t la distanta<br>de 1 km                                                                                                                                                      | t      | 11,20  | 21,00<br>0,00      | 235,20<br>0,00                |
| 10 | TsC51A  | Lucrari la descarcarea pamintului<br>in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                               | 100 m3 | 0,07   | 195,71<br>15,00    | 13,70<br>1,05                 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                    | 100 m3 | 0,28   | 599,11<br>0,00     | 167,75<br>0,00                |
| 12 | TsF01B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de pina la 1,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 63,50  | 39,37<br>24,00     | 2 499,73<br>1 524,00          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                          |        |        |                    | <b>43 058,21<br/>9 742,00</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                                       |        |        |                    |                               |
| 13 | AcA08A  | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>125-160 mm. Teava canal PVC<br>SN4 d = 200 mm                                  | m      | 355,00 | 239,71<br>24,00    | 85 096,30<br>8 520,00         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                    |                               |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |        |        |                    | <b>85 096,30<br/>8 520,00</b> |
|    |         | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                             |        |        |                    |                               |
| 14 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator<br>pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu<br>comanda hidraulica, in pamint cu<br>umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. II.                                                               | 100 m3 | 0,50   | 2 853,50<br>0,00   | 1 426,75<br>0,00              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                         | 4      | 5     | 6                                       | 7                                         |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 15 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,04  | <div>1 807,75</div> <div>441,25</div>   | <div>72,31</div> <div>17,65</div>         |
| 16 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                 | m3     | 2,80  | <div>103,00</div> <div>103,00</div>     | <div>288,40</div> <div>288,40</div>       |
| 17 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                          | m3     | 9,90  | <div>3 025,33</div> <div>1 109,60</div> | <div>29 950,77</div> <div>10 985,04</div> |
| 18 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ-10                          | buc    | 13,00 | <div>1 090,00</div> <div>0,00</div>     | <div>14 170,00</div> <div>0,00</div>      |
| 19 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ10-6                         | buc    | 13,00 | <div>800,00</div> <div>0,00</div>       | <div>10 400,00</div> <div>0,00</div>      |
| 20 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ10-9                         | buc    | 13,00 | <div>1 050,00</div> <div>0,00</div>     | <div>13 650,00</div> <div>0,00</div>      |
| 21 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIQ11-10-2                      | buc    | 13,00 | <div>1 150,00</div> <div>0,00</div>     | <div>14 950,00</div> <div>0,00</div>      |
| 22 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIIQO-1                           | buc    | 15,00 | <div>380,00</div> <div>0,00</div>       | <div>5 700,00</div> <div>0,00</div>       |
| 23 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T              | buc    | 13,00 | <div>1 800,00</div> <div>0,00</div>     | <div>23 400,00</div> <div>0,00</div>      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4  | 5      | 6                  | 7                               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|---------------------------------|
| 24 | AcE13A1 | Scara                                                                                                                                                                                                                    | kg | 266,30 | 32,00<br>0,00      | 8 521,60<br>0,00                |
| 25 | IzD04A  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                     | t  | 0,27   | 740,37<br>229,11   | 199,90<br>61,86                 |
| 26 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                      | m3 | 3,26   | 682,53<br>132,44   | 2 225,05<br>431,75              |
| 27 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3 | 2,35   | 2 024,82<br>307,98 | 4 758,32<br>723,76              |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>129 713,10<br/>12 508,46</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                   |    |        |                    | <b>257 867,61<br/>30 770,46</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                          |    |        |                    |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare. str.<br/>Volocii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                 |    |        |                    | <b>257 867,61<br/>30 770,46</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 257 867,61                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 7 384,91                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 265 252,52                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,50 %   | 4 796,78                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 270 049,30                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 21 603,94                       |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 291 653,24                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 8 749,60                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 300 402,84                      |
|  |  | Taxa pe valoarea adaugata                | 20,00 %  | 60 080,57                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>360 483,41<br/>30 770,46</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de  
canalizare din str. Volocii,  
Mun. Strasenii**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele de canalizare**

**Valoarea de deviz 360 483,41 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |                |                           |      |         |       |                  |
|----|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 8,107   | 80,00 | 648,56           |
| 2. | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 19,050  | 80,00 | 1 524,00         |
| 3. | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 4,564   | 94,60 | 431,75           |
| 4. | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 202,629 | 80,00 | 16 210,32        |
| 5. | 7141020013400  | Vopsitor industrial       | h-om | 1,031   | 60,00 | 61,86            |
| 6. | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 153,157 | 50,00 | 7 657,85         |
| 7. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,940   | 80,00 | 75,20            |
| 8. | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 41,184  | 80,00 | 3 294,72         |
| 9. | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 17,324  | 50,00 | 866,20           |
|    |                | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>30 770,46</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |           |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 1.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 4,140   | 380,00   | 1 573,20  |
| 2.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 30,705  | 320,00   | 9 825,60  |
| 3.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2  | 1,296   | 250,00   | 324,00    |
| 4.  | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3  | 0,171   | 5 100,00 | 872,10    |
| 5.  | 2320166200676  | White spirit                                         | kg  | 0,097   | 48,00    | 4,66      |
| 6.  | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                         | kg  | 1,404   | 95,00    | 133,38    |
| 7.  | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate      | buc | 41,029  | 12,00    | 492,35    |
| 8.  | 2521216700160  | Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                       | m   | 371,046 | 205,00   | 76 064,43 |
| 9.  | 26511221004022 | Ciment M-400                                         | kg  | 7,975   | 2,70     | 21,53     |
| 10. | 26611264330091 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,23 m3)        | buc | 13,000  | 800,00   | 10 400,00 |
| 11. | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                        | buc | 15,000  | 380,00   | 5 700,00  |
| 12. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИ-10 (0,18 m3)        | buc | 13,000  | 1 090,00 | 14 170,00 |
| 13. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)        | buc | 13,000  | 1 050,00 | 13 650,00 |
| 14. | 26611264331092 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)     | buc | 13,000  | 1 150,00 | 14 950,00 |
| 15. | 2663102100000  | Beton                                                | m3  | 2,433   | 1 500,00 | 3 649,50  |
| 16. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                       | m3  | 4,087   | 1 650,00 | 6 743,55  |
| 17. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                  | m3  | 0,768   | 1 400,00 | 1 075,20  |

|     |               |                                                           |     |         |          |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 18. | 2811236305661 | Scara cu vanguri din otel                                 | kg  | 266,300 | 32,00    | 8 521,60          |
| 19. | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf)<br>L=0,60-1,50 m | buc | 0,108   | 650,00   | 70,20             |
| 20. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                  | kg  | 1,194   | 28,00    | 33,43             |
| 21. | 2875274200099 | Capacul cu rama din fonta tip T                           | buc | 13,000  | 1 800,00 | 23 400,00         |
| 22. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.  | m3  | 8,683   | 22,00    | 191,03            |
| 23. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                             | m3  | 0,239   | 22,00    | 5,26              |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |         |          | <b>191 871,02</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                     |      |        |        |                  |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,567  | 370,00 | 209,79           |
| 2.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-<br>0,39 mc buldoex     | h-ut | 24,496 | 650,00 | 15 922,40        |
| 3.  | 2952260003553 | Buldozer pe șenile până la 65-80 CP                                 | h-ut | 4,698  | 550,00 | 2 583,90         |
| 4.  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                               | h-ut | 0,023  | 550,00 | 12,65            |
| 5.  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                                | h-ut | 1,410  | 40,00  | 56,40            |
| 6.  | 2952270003306 | Electropompa de apă 4-6 kw                                          | h-ut | 0,355  | 55,00  | 19,52            |
| 7.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6<br>cp (4 kw)            | h-ut | 38,380 | 145,00 | 5 565,10         |
| 8.  | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                     | h-ut | 18,711 | 550,00 | 10 291,05        |
| 9.  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                | h-ut | 0,588  | 550,00 | 323,40           |
| 10. | 3410540000006 | Autobasculantă-5t                                                   | h-ut | 0,560  | 420,00 | 235,20           |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                        | h-ut | 0,016  | 420,00 | 6,72             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                 |      |        |        | <b>35 226,13</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 257 867,61 |
| Asigurări sociale          | 24,00 %  | 7 384,91   |
| Total                      | 100,00 + | 265 252,52 |
| Transportarea materialelor | 2,50 %   | 4 796,78   |
| Total                      | 100,00 + | 270 049,30 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 21 603,94  |
| Total                      | 100,00 + | 291 653,24 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 8 749,60   |
| Total                      | 100,00 + | 300 402,84 |
| Taxa pe valoarea adăugată  | 20,00 %  | 60 080,57  |

**Total deviz:**

**360 483,41**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Constructia retelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strasenii**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Rețele de canalizare. str. Volocii</b>                                                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Rețele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 2 853,51               |
|          | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 4,3900                                 | 650,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 2 853,51               |
| 2        | TsA04B1                     | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3     |                                        |                      | 74,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,4900                                 | 50,00                | 74,50                  |
| 3        | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                                                    | m3     |                                        |                      | 358,50                 |
|          | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,6100                                 | 50,00                | 30,50                  |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                         | m3     | 1,0250                                 | 320,00               | 328,00                 |
| 4        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu                                                | m3     |                                        |                      | 15,50                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,50                  |
| 5        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                   | m3     |                                        |                      | 39,70                  |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,7500                                 | 50,00                | 37,50                  |
|          | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,1000                                 | 22,00                | 2,20                   |
| 6        | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 599,54                 |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,0900                                 | 550,00               | 0,00                   |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 599,54                 |
| 7        | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                                                                 | 100 m3 |                                        |                      | 1 808,36               |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200                                 | 50,00                | 441,00                 |
|          | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 9,4300                                 | 145,00               | 1 367,35               |
| 8        | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. ( Exces de sol)                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 2 850,71               |
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      | 0,00                   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 650,00   | 2 850,71             |
| 9  | TsI50A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                                          | t      |        |          | 21,00<br>0,00        |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0500 | 420,00   | 21,00                |
| 10 | TsC51A         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I                                                                                                                                                | 100 m3 |        |          | 195,71<br>15,00      |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,3000 | 50,00    | 15,00                |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,3300 | 550,00   | 180,71               |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                              | 100 m3 |        |          | 599,11<br>0,00       |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900 | 550,00   | 599,11               |
| 12 | TsF01B         | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |        |          | 39,37<br>24,00       |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|    | 2811236827395  | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m                                                                                                                                                         | buc    | 0,0017 | 650,00   | 1,11                 |
|    | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                           | m3     | 0,0027 | 5 100,00 | 13,73                |
|    | 2873145887001  | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                       | kg     | 0,0188 | 28,00    | 0,53                 |
|    |                | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                     |        |        |          |                      |
| 13 | AcA08A         | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                               | m      |        |          | 239,71<br>24,00      |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3000 | 80,00    | 24,00                |
|    | 2521216700160  | Teava canal PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                 | m      | 1,0400 | 205,00   | 214,27               |
|    | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                                | buc    | 0,1150 | 12,00    | 1,39                 |
|    | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,0010 | 55,00    | 0,05                 |
|    |                | <b>1.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                           |        |        |          |                      |
| 14 | TsC02B1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                         | 100 m3 |        |          | 2 853,50<br>0,00     |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                    | h-ut   | 4,3900 | 650,00   | 2 853,50             |
| 15 | TsD05B         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv                      | 100 m3 |        |          | 1 807,75<br>441,25   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200 | 50,00    | 441,25               |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                          | h-ut   | 9,4300 | 145,00   | 1 366,50             |
| 16 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                      | m3     |        |          | 103,00<br>103,00     |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                           | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,00               |
| 17 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                               | m3     |        |          | 3 025,33<br>1 109,60 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                      | h-om   | 9,7100 | 80,00    | 776,80               |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                             | h-om   | 4,1600 | 80,00    | 332,80               |
|    | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,4100 | 1 650,00 | 681,17               |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                             | m2     | 0,1300 | 250,00   | 32,73                |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                            | m3     | 0,0770 | 1 400,00 | 108,61               |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                              | m3     | 0,1600 | 320,00   | 51,56                |
|    | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                   | kg     | 0,8000 | 2,70     | 2,17                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,8900 | 550,00   | 1 039,50             |
| 18 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale                                                                                                                                                                      | buc    |        |          | 1 090,00             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИД-10                                                                                                    |      |        |          | 0,00               |
|    | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 1 090,00 | 1 090,00           |
| 19 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ10-6                                                          | buc  |        |          | 800,00<br>0,00     |
|    | 26611264330091 | Inel prefabricat pt. camine KИ10-6 (0,23 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 800,00   | 800,00             |
| 20 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИ10-9                                                          | buc  |        |          | 1 050,00<br>0,00   |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,00           |
| 21 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KИП1-10-2                                                       | buc  |        |          | 1 150,00<br>0,00   |
|    | 26611264331092 | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 150,00 | 1 150,00           |
| 22 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KИO-1                                                            | buc  |        |          | 380,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,00             |
| 23 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                             | buc  |        |          | 1 800,00<br>0,00   |
|    | 2875274200099  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00           |
| 24 | AcE13A1        | Scara                                                                                                                                                                                                                    | kg   |        |          | 32,00<br>0,00      |
|    | 2811236305661  | Scara cu vanguri din otel                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000 | 32,00    | 32,00              |
| 25 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina                                                     | t    |        |          | 740,37<br>229,11   |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8200 | 60,00    | 229,11             |
|    | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                             | kg   | 5,2000 | 95,00    | 494,00             |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3600 | 48,00    | 17,26              |
| 26 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                      | m3   |        |          | 682,53<br>132,44   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,4000 | 94,60    | 132,44             |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                     | m3   | 1,2700 | 380,00   | 482,58             |
|    | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,10               |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1740 | 370,00   | 64,35              |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0050 | 420,00   | 2,06               |
| 27 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa. (Устройство бетонной отмоски) | m3   |        |          | 2 024,82<br>307,98 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,4500 | 80,00    | 275,98             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,00              |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 552,98           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,24               |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,00              |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 137,62             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strasenii

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № Rețele de canalizare

Valoarea de deviz 157 242,00 lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Rețele de canalizare str. Micle 40</b>                                                                                                                                                                  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Rețele de canalizare</b>                                                                                                                                                                              |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC02A1                     | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare în depozit teren catg. I.                                                         | 100 m3 | 0,320                                 | 2 417,188<br>0,000                    | 773,500<br>0,000       |
| 2      | TsA20B                      | Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren mijlociu                                                     | m3     | 2,500                                 | 103,000<br>103,000                    | 257,500<br>257,500     |
| 3      | TsC03F1                     | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. Încărcarea pământului surplus | 100 m3 | 0,025                                 | 1 456,000<br>0,000                    | 36,400<br>0,000        |
| 4      | TsI51A3                     | Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km                                                                                                                                       | t      | 4,500                                 | 12,880<br>0,000                       | 57,960<br>0,000        |
| 5      | AcF03A                      | Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     | 1,600                                 | 358,500<br>30,500                     | 573,600<br>48,800      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5      | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|
| 6  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     | 4,700  | 15,500<br>15,500     | 72,850<br>72,850                |
| 7  | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                     | m3     | 4,700  | 39,700<br>37,500     | 186,590<br>176,250              |
| 8  | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                           | 100 m3 | 0,250  | 600,600<br>0,000     | 150,150<br>0,000                |
| 9  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                 | 100 m3 | 0,250  | 1 947,840<br>441,000 | 486,960<br>110,250              |
| 10 | TsF02B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     | 48,000 | 48,249<br>32,800     | 2 315,956<br>1 574,400          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |        |        |                      | <b>4 911,466<br/>2 240,050</b>  |
|    |         | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                  |        |        |                      |                                 |
| 11 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m      | 24,000 | 248,002<br>31,200    | 5 952,041<br>748,800            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |        |        |                      | <b>5 952,041<br/>748,800</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |        |        |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |        |        |                      | <b>10 863,507<br/>2 988,850</b> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                          | 7                               |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------------|
|    |         |                                                                                                                                                                                                               |        |        |                            |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare str. Micle 40<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                          |        |        |                            | <b>10 863,507<br/>2 988,850</b> |
|    |         | <b>2. Retele de canalizare str. Alexandri</b>                                                                                                                                                                 |        |        |                            |                                 |
|    |         | <b>2.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                              |        |        |                            |                                 |
|    |         | <b>2.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |        |                            |                                 |
| 12 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                         | 100 m3 | 0,720  | $\frac{2\,417,639}{0,000}$ | $\frac{1\,740,700}{0,000}$      |
| 13 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     | 5,600  | $\frac{103,000}{103,000}$  | $\frac{576,800}{576,800}$       |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,056  | $\frac{1\,462,500}{0,000}$ | $\frac{81,900}{0,000}$          |
| 15 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                       | t      | 10,120 | $\frac{12,907}{0,000}$     | $\frac{130,620}{0,000}$         |
| 16 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     | 3,600  | $\frac{358,500}{30,500}$   | $\frac{1\,290,600}{109,800}$    |
| 17 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     | 10,570 | $\frac{15,501}{15,501}$    | $\frac{163,850}{163,850}$       |
| 18 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3     | 10,570 | $\frac{39,702}{37,502}$    | $\frac{419,654}{396,400}$       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6                             | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|---------------------------------|
| 19 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                 | 100 m3 | 0,560   | <u>599,107</u><br>0,000       | <u>335,500</u><br>0,000         |
| 20 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv                 | 100 m3 | 0,560   | <u>1 947,429</u><br>440,982   | <u>1 090,560</u><br>246,950     |
| 21 | TsF02B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de<br>fag asezati orizontal, la sapaturi<br>executate in spatii limitate, avind<br>latimea de 1,51-2,50 m intre<br>maluri adincimea sapaturii de<br>0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60<br>m | m2     | 108,000 | <u>48,223</u><br>32,800       | <u>5 208,040</u><br>3 542,400   |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                               |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |        |         |                               | <b>11 038,224<br/>5 036,200</b> |
|    |         | <b>2.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |                               |                                 |
| 22 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul<br>cladirilor, a tevilor din PVC, de 9<br>m lungime, etansate cu garnituri<br>de cauciuc, avind diametrul de<br>200-225 mm. Tava PVC SN4<br>d=200 mm                                        | m      | 54,000  | <u>248,004</u><br>31,200      | <u>13 392,240</u><br>1 684,800  |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                               |                                 |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                |        |         |                               | <b>13 392,240<br/>1 684,800</b> |
|    |         | <b>2.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                                          |        |         |                               |                                 |
| 23 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare<br>din elemente de beton armat<br>prefabricat, pentru canalizare,<br>circulare (inelare) cu diametrul<br>1,0 m, in teren fara apa subterana                                                  | m3     | 0,520   | <u>3 025,713</u><br>1 109,538 | <u>1 573,371</u><br>576,960     |
| 24 | AcE13A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. KIIQ-10                                               | buc    | 1,000   | <u>1 090,000</u><br>0,000     | <u>1 090,000</u><br>0,000       |
| 25 | AcE13A1 | Elemente din beton armat<br>prefabricat, ale caminelor de<br>vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru<br>canalizare, in teren fara apa<br>subterana. KIIII1-10-2                                           | buc    | 1,000   | <u>1 150,000</u><br>0,000     | <u>1 150,000</u><br>0,000       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                            | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------|---------------------------------|
| 26 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-9                                                        | buc    | 1,000 | $\frac{1\,050,000}{0,000}$   | $\frac{1\,050,000}{0,000}$      |
| 27 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIIO-1                                                          | buc    | 1,000 | $\frac{380,000}{0,000}$      | $\frac{380,000}{0,000}$         |
| 28 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                            | buc    | 1,000 | $\frac{1\,800,000}{0,000}$   | $\frac{1\,800,000}{0,000}$      |
| 29 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere                                                                                    | m3     | 0,250 | $\frac{682,264}{132,440}$    | $\frac{170,566}{33,110}$        |
| 30 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3     | 0,250 | $\frac{2\,024,760}{308,160}$ | $\frac{506,190}{77,040}$        |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                              |                                 |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |       |                              | <b>7 720,127<br/>687,110</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                              |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |       |                              | <b>32 150,591<br/>7 408,110</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                              |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare str.<br/>Alexandri<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                               |        |       |                              | <b>32 150,591<br/>7 408,110</b> |
|    |         | <b>3. Retele de canalizare str. M.<br/>Kogalniceanu - V. Cupcea</b>                                                                                                                                                     |        |       |                              |                                 |
|    |         | <b>3.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                              |                                 |
|    |         | <b>3.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |       |                              |                                 |
| 31 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                   | 100 m3 | 0,700 | $\frac{2\,418,000}{0,000}$   | $\frac{1\,692,600}{0,000}$      |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------|----------------------|
| 32 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     | 5,200  | 103,000<br>103,000   | 535,600<br>535,600   |
| 33 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,052  | 1 462,500<br>0,000   | 76,050<br>0,000      |
| 34 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                       | t      | 9,400  | 12,913<br>0,000      | 121,380<br>0,000     |
| 35 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     | 3,200  | 358,500<br>30,500    | 1 147,200<br>97,600  |
| 36 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     | 10,450 | 15,498<br>15,498     | 161,950<br>161,950   |
| 37 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3     | 10,450 | 39,698<br>37,498     | 414,840<br>391,850   |
| 38 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 | 0,540  | 599,907<br>0,000     | 323,950<br>0,000     |
| 39 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                   | 100 m3 | 0,540  | 1 947,676<br>441,019 | 1 051,745<br>238,150 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                      | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|---------------------------------|
| 40 | TsF02B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2  | 95,000 | 48,232<br>32,800       | 4 582,008<br>3 116,000          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                        | <b>10 107,323<br/>4 541,150</b> |
|    |         | <b>3.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                        |                                 |
| 41 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m   | 50,000 | 248,004<br>31,200      | 12 400,203<br>1 560,000         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                        | <b>12 400,203<br/>1 560,000</b> |
|    |         | <b>3.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                        |                                 |
| 42 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                            | m3  | 1,270  | 3 024,301<br>1 109,606 | 3 840,862<br>1 409,200          |
| 43 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10                                            | buc | 2,000  | 1 090,000<br>0,000     | 2 180,000<br>0,000              |
| 44 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII1-10-2                                        | buc | 2,000  | 1 150,000<br>0,000     | 2 300,000<br>0,000              |
| 45 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-9                                            | buc | 2,000  | 1 050,000<br>0,000     | 2 100,000<br>0,000              |
| 46 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-6                                            | buc | 1,000  | 800,000<br>0,000       | 800,000<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|---------------------------------|
| 47 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII7-3                                                         | buc    | 1,000 | 520,000<br>0,000     | 520,000<br>0,000                |
| 48 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIIO-1                                                          | buc    | 2,000 | 380,000<br>0,000     | 760,000<br>0,000                |
| 49 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                            | buc    | 2,000 | 1 800,000<br>0,000   | 3 600,000<br>0,000              |
| 50 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiere                                                                                    | m3     | 0,500 | 683,040<br>132,440   | 341,520<br>66,220               |
| 51 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3     | 0,500 | 2 025,744<br>308,000 | 1 012,872<br>154,000            |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |        |       |                      | <b>17 455,254<br/>1 629,420</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |        |       |                      | <b>39 962,780<br/>7 730,570</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare str. M. Kogalniceanu - V. Cupcea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |        |       |                      | <b>39 962,780<br/>7 730,570</b> |
|    |         | <b>4. Retele de canalizare stradela V. Cupcea - str. 31 August</b>                                                                                                                                                      |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>4.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                        |        |       |                      |                                 |
|    |         | <b>4.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                     |        |       |                      |                                 |
| 52 | TsC02A1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                                   | 100 m3 | 0,570 | 2 417,544<br>0,000   | 1 378,000<br>0,000              |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                                       | 7                                      |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 53 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     | 4,600 | <div>103,000</div> <div>103,000</div>   | <div>473,800</div> <div>473,800</div>  |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 | 0,045 | <div>1 458,889</div> <div>0,000</div>   | <div>65,650</div> <div>0,000</div>     |
| 55 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                       | t      | 8,100 | <div>12,911</div> <div>0,000</div>      | <div>104,580</div> <div>0,000</div>    |
| 56 | AcF03A  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     | 2,850 | <div>358,463</div> <div>30,491</div>    | <div>1 021,620</div> <div>86,900</div> |
| 57 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     | 8,400 | <div>15,500</div> <div>15,500</div>     | <div>130,200</div> <div>130,200</div>  |
| 58 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3     | 8,400 | <div>39,700</div> <div>37,500</div>     | <div>333,480</div> <div>315,000</div>  |
| 59 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 | 0,450 | <div>600,111</div> <div>0,000</div>     | <div>270,050</div> <div>0,000</div>    |
| 60 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                   | 100 m3 | 0,450 | <div>1 947,711</div> <div>441,000</div> | <div>876,470</div> <div>198,450</div>  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                      | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------|---------------------------------|
| 61 | TsF02B  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2  | 86,000 | 48,188<br>32,800       | 4 144,176<br>2 820,800          |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                     |     |        |                        | <b>8 798,026<br/>4 025,150</b>  |
|    |         | <b>4.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                  |     |        |                        |                                 |
| 62 | AcA08B  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m   | 43,000 | 248,007<br>31,200      | 10 664,286<br>1 341,600         |
|    |         |                                                                                                                                                                                                             |     |        |                        |                                 |
|    |         | <b>Total Montarea tevilor si armaturi<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                              |     |        |                        | <b>10 664,286<br/>1 341,600</b> |
|    |         | <b>4.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                        |                                 |
| 63 | AcE13A  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                            | m3  | 0,520  | 3 025,713<br>1 109,538 | 1 573,371<br>576,960            |
| 64 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIJ-10                                            | buc | 1,000  | 1 090,000<br>0,000     | 1 090,000<br>0,000              |
| 65 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KIIII1-10-2                                        | buc | 1,000  | 1 150,000<br>0,000     | 1 150,000<br>0,000              |
| 66 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-9                                            | buc | 1,000  | 1 050,000<br>0,000     | 1 050,000<br>0,000              |
| 67 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.KIIQO-1                                             | buc | 1,000  | 380,000<br>0,000       | 380,000<br>0,000                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6                    | 7                               |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|---------------------------------|
| 68 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                            | buc | 1,000 | 1 800,000<br>0,000   | 1 800,000<br>0,000              |
| 69 | DA11C   | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                     | m3  | 0,250 | 682,264<br>132,440   | 170,566<br>33,110               |
| 70 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3  | 0,250 | 2 024,760<br>308,160 | 506,190<br>77,040               |
|    |         | <b>Total Camine<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                |     |       |                      | <b>7 720,127<br/>687,110</b>    |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                  |     |       |                      | <b>27 182,439<br/>6 053,860</b> |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                      |                                 |
|    |         | <b>Total Retele de canalizare stradela<br/>V. Cupcea - str. 31 August<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                          |     |       |                      | <b>27 182,439<br/>6 053,860</b> |

|  |  |                                          |          |                                 |
|--|--|------------------------------------------|----------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei      | 110 159,33                      |
|  |  | Asigurari sociale                        | 24,00 %  | 5 803,53                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 115 962,86                      |
|  |  | Transportarea materialelor               | 2,50 %   | 1 832,00                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 117 794,86                      |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8,00 %   | 9 423,59                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 127 218,45                      |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 3,00 %   | 3 816,55                        |
|  |  | Total                                    | 100,00 + | 131 035,00                      |
|  |  | Taxa pe valoarea adaugata                | 20,00 %  | 26 207,00                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |          | <b>157 242,00<br/>24 181,39</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor de  
canalizare din sectorul "Podis",  
Mun. Strasen**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Rețele de canalizare**

**Valoarea de deviz 157 242,00 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |                |                           |      |         |       |                  |
|----------------|----------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.             | 7123010010200  | Betonist                  | h-om | 3,451   | 80,00 | 276,080          |
| 2.             | 71240100107001 | Dulgher                   | h-om | 138,170 | 80,00 | 11 053,600       |
| 3.             | 7129020012800  | Pavator                   | h-om | 1,400   | 94,60 | 132,440          |
| 4.             | 7136050012000  | Instalator alimentari apa | h-om | 89,120  | 80,00 | 7 129,600        |
| 5.             | 9310060019900  | Muncitor necalificat      | h-om | 88,917  | 50,00 | 4 445,850        |
| 6.             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM     | h-om | 0,400   | 80,00 | 32,000           |
| 7.             | 9310060019922  | Muncitor deservire        | h-om | 9,609   | 80,00 | 768,720          |
| 8.             | 9312040019600  | Sapator                   | h-om | 6,862   | 50,00 | 343,100          |
| Total manopera |                |                           |      |         |       | <b>24 181,39</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                      |     |         |          |            |
|-----|----------------|------------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------|
| 1.  | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3  | 1,271   | 380,00   | 482,980    |
| 2.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm    | m3  | 11,904  | 320,00   | 3 809,280  |
| 3.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                   | m2  | 0,302   | 250,00   | 75,500     |
| 4.  | 2010102917685  | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3  | 0,911   | 5 100,00 | 4 646,100  |
| 5.  | 2513736601700  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate      | buc | 19,935  | 12,00    | 239,220    |
| 6.  | 25212167005020 | Teava din PVC SN4 d = 200 mm                         | m   | 179,588 | 205,00   | 36 815,540 |
| 7.  | 26511221004022 | Ciment M-400                                         | kg  | 1,861   | 2,70     | 5,024      |
| 8.  | 26611264330091 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-6 (0,23 m3)       | buc | 1,000   | 800,00   | 800,000    |
| 9.  | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                       | buc | 4,000   | 380,00   | 1 520,000  |
| 10. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)        | buc | 1,000   | 520,00   | 520,000    |
| 11. | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)       | buc | 4,000   | 1 090,00 | 4 360,000  |
| 12. | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)       | buc | 4,000   | 1 050,00 | 4 200,000  |
| 13. | 26611264331092 | Placi prefabricate pt. camine KII-10-2(0,10 m3)      | buc | 4,000   | 1 150,00 | 4 600,000  |
| 14. | 2663102100000  | Beton                                                | m3  | 1,036   | 1 500,00 | 1 554,000  |
| 15. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                       | m3  | 0,954   | 1 650,00 | 1 574,100  |
| 16. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                  | m3  | 0,178   | 1 400,00 | 249,200    |
| 17. | 2811236827400  | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50      | buc | 0,574   | 650,00   | 373,100    |

|     |               |                                                          |     |       |          |                  |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|     |               | - 2,50 m                                                 |     |       |          |                  |
| 18. | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111                 | kg  | 6,335 | 28,00    | 177,380          |
| 19. | 2875274200099 | Capacul cu rama din fonta tip T                          | buc | 4,000 | 1 800,00 | 7 200,000        |
| 20. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 3,463 | 22,00    | 76,186           |
| 21. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3  | 0,101 | 22,00    | 2,222            |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |       |          | <b>73 279,84</b> |

**Utilaje de construcții:**

|     |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,173  | 370,00 | 64,010           |
| 2.  | 2952260003501 | Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 0,400  | 650,00 | 260,000          |
| 3.  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex      | h-ut | 8,592  | 650,00 | 5 584,800        |
| 4.  | 2952260003553 | Buldozer pe șenile până la 65-80 CP                              | h-ut | 1,963  | 550,00 | 1 079,650        |
| 5.  | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                                             | h-ut | 0,600  | 40,00  | 24,000           |
| 6.  | 2952270003306 | Electropompă de apă 4-6 kw                                       | h-ut | 0,342  | 55,00  | 18,810           |
| 7.  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 18,703 | 145,00 | 2 711,935        |
| 8.  | 3410520001373 | Automacară 5 tf                                                  | h-ut | 4,366  | 550,00 | 2 401,300        |
| 9.  | 3410520006752 | Automacară 6 - 10 tf                                             | h-ut | 0,249  | 550,00 | 136,950          |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculantă-10t                                               | h-ut | 0,987  | 420,00 | 414,540          |
| 11. | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire                     | h-ut | 0,005  | 420,00 | 2,100            |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>12 698,10</b> |

|                            |          |            |
|----------------------------|----------|------------|
| Total                      | lei      | 110 159,33 |
| Asigurări sociale          | 24,00 %  | 5 803,53   |
| Total                      | 100,00 + | 115 962,86 |
| Transportarea materialelor | 2,50 %   | 1 832,00   |
| Total                      | 100,00 + | 117 794,86 |
| Cheltuieli de regie        | 8,00 %   | 9 423,59   |
| Total                      | 100,00 + | 127 218,45 |
| Beneficiu de deviz         | 3,00 %   | 3 816,55   |
| Total                      | 100,00 + | 131 035,00 |
| Taxa pe valoarea adăugată  | 20,00 %  | 26 207,00  |

**Total deviz:**

**157 242,00**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare din  
sectorul "Podis", Mun. Strasen**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                               |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Rețele de canalizare str. Micle 40</b>                                                                                                                                                                  |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Rețele de canalizare</b>                                                                                                                                                                              |        |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1.1. Lucrări de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |                                        |                      |                        |
| 1        | TsC02A1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 2 417,188              |
|          | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,7200                                 | 650,00               | 2 417,188              |
| 2        | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     |                                        |                      | 103,000                |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600                                 | 50,00                | 103,000                |
| 3        | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 |                                        |                      | 1 456,000              |
|          | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500                                 | 650,00               | 1 456,000              |
| 4        | TsI51A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                       | t      |                                        |                      | 12,880                 |
|          | 3410540000007               | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307                                 | 420,00               | 12,880                 |
| 5        | AcF03A                      | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     |                                        |                      | 358,500                |
|          | 9312040019600               | Sapator                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6100                                 | 50,00                | 30,500                 |
|          | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250                                 | 320,00               | 328,000                |
| 6        | TsD01B                      | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     |                                        |                      | 15,500                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100                                 | 50,00                | 15,500                 |
| 7        | TsD04B                      | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                       | m3     |                                        |                      | 39,700                 |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,7500                                 | 50,00                | 37,500                 |
|          | 4100116202806               | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                      | m3     | 0,1000                                 | 22,00                | 2,200                  |
| 8        | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                             | 100 m3 |                                        |                      | 600,600                |
|          | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,0900                                 | 550,00               | 600,600                |
| 9        | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 1 947,840              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6        | 7                  |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|--------------------|
|    |                 | cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv                                                                                                            |        |         |          | 441,000            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,000            |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,840          |
| 10 | TsF02B          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m   | m2     |         |          | 48,249<br>32,800   |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,4100  | 80,00    | 32,800             |
|    | 2811236827400   | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m                                                                                                                                                      | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,110              |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                          | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,813             |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,526              |
|    |                 | <b>1.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                    |        |         |          |                    |
| 11 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                       | m      |         |          | 248,002<br>31,200  |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,3900  | 80,00    | 31,200             |
|    | 252121670050200 | Teava din PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                  | m      | 1,0450  | 205,00   | 215,293            |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                               | buc    | 0,1160  | 12,00    | 1,399              |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0020  | 55,00    | 0,110              |
|    |                 | <b>2. Retele de canalizare str. Alexandri</b>                                                                                                                                                                 |        |         |          |                    |
|    |                 | <b>2.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                              |        |         |          |                    |
|    |                 | <b>2.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                           |        |         |          |                    |
| 12 | TsC02A1         | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.                                                         | 100 m3 |         |          | 2 417,639<br>0,000 |
|    | 2952260003521   | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                   | h-ut   | 3,7200  | 650,00   | 2 417,639          |
| 13 | TsA20B          | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu                                                     | m3     |         |          | 103,000<br>103,000 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 2,0600  | 50,00    | 103,000            |
| 14 | TsC03F1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea pamintului surplus | 100 m3 |         |          | 1 462,500<br>0,000 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,2500  | 650,00   | 1 462,500          |
| 15 | TsI51A3         | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                       | t      |         |          | 12,907<br>0,000    |
|    | 3410540000007   | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 0,0307  | 420,00   | 12,907             |
| 16 | AcF03A          | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                        | m3     |         |          | 358,500<br>30,500  |
|    | 9312040019600   | Sapator                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 0,6100  | 50,00    | 30,500             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                             | m3     | 1,0250  | 320,00   | 328,000            |
| 17 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu    | m3     |         |          | 15,501<br>15,501   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,501             |
| 18 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in                                                                | m3     |         |          | 39,702<br>37,502   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|
|    |                 | parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                    |        |         |          |                        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500  | 50,00    | 37,502                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,200                  |
| 19 | TsD02A1         | Imprăstierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                           | 100 m3 |         |          | 599,107<br>0,000       |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 550,00   | 599,107                |
| 20 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pămînt necoeziv                 | 100 m3 |         |          | 1 947,429<br>440,982   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 440,982                |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,446              |
| 21 | TsF02B          | Sprîjiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de 1,51-2,50 m între maluri adîncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 48,223<br>32,800       |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4100  | 80,00    | 32,800                 |
|    | 2811236827400   | Sprît metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m                                                                                                                                                     | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,107                  |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,789                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,526                  |
|    |                 | <b>2.1.2. Montarea tevilor și armături</b>                                                                                                                                                                  |        |         |          |                        |
| 22 | AcA08B          | Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m      |         |          | 248,004<br>31,200      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3900  | 80,00    | 31,200                 |
|    | 252121670050200 | Teava din PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                | m      | 1,0450  | 205,00   | 215,296                |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                             | buc    | 0,1160  | 12,00    | 1,399                  |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020  | 55,00    | 0,110                  |
|    |                 | <b>2.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                        |
| 23 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană                                            | m3     |         |          | 3 025,713<br>1 109,538 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,769                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,769                |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                              | m3     | 0,4100  | 1 650,00 | 682,212                |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1300  | 250,00   | 32,692                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0770  | 1 400,00 | 107,692                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3     | 0,1600  | 320,00   | 51,692                 |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,8000  | 2,70     | 2,175                  |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,8900  | 550,00   | 1 039,712              |
| 24 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИД-10                                             | buc    |         |          | 1 090,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 090,00 | 1 090,000              |
| 25 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИП1-10-2                                          | buc    |         |          | 1 150,000<br>0,000     |
|    | 26611264331092  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,000              |
| 26 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИ10-9                                             | buc    |         |          | 1 050,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,000              |
| 27 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИO-1                                              | buc    |         |          | 380,000<br>0,000       |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                               | buc    | 1,0000  | 380,00   | 380,000                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 28 | AcE13A1       | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                               | buc    |        |          | 1 800,000<br>0,000   |
|    | 2875274200099 | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000            |
| 29 | DA11C         | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,<br>executat fara impanare si fara innoroire                                                                                           | m3     |        |          | 682,264<br>132,440   |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,4000 | 94,60    | 132,440              |
|    | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63<br>mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2700 | 380,00   | 483,360              |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500 | 22,00    | 1,144                |
|    | 2952240004010 | Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,1740 | 370,00   | 63,640               |
|    | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050 | 420,00   | 1,680                |
| 30 | CA03F01       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3     |        |          | 2 024,760<br>308,160 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,160              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,000               |
|    | 2663102100000 | Beton                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 554,000            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,200                |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 136,400              |
|    |               | <b>3. Retele de canalizare str. M.<br/>Kogalniceanu - V. Cupcea</b>                                                                                                                                                                 |        |        |          |                      |
|    |               | <b>3.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                      |
|    |               | <b>3.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                      |
| 31 | TsC02A1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de<br>0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. I.                                                                      | 100 m3 |        |          | 2 418,000<br>0,000   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39<br>mc buldoex                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,7200 | 650,00   | 2 418,000            |
| 32 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                  | m3     |        |          | 103,000<br>103,000   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,000              |
| 33 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. II. Incarcarea pamintului surplus           | 100 m3 |        |          | 1 462,500<br>0,000   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 650,00   | 1 462,500            |
| 34 | TsI51A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 12,913<br>0,000      |
|    | 3410540000007 | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 420,00   | 12,913               |
| 35 | AcF03A        | Umpluturi in santuri la conductele de<br>alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,<br>strat de protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                     | m3     |        |          | 358,500<br>30,500    |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6100 | 50,00    | 30,500               |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                   | m3     | 1,0250 | 320,00   | 328,000              |
| 36 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in<br>straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,<br>inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul<br>provenind din teren mijlociu              | m3     |        |          | 15,498<br>15,498     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,3100 | 50,00    | 15,498               |
| 37 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor<br>executate in sapaturi orizontale sau inclinate la<br>1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in                                                                                | m3     |        |          | 39,698<br>37,498     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|
|    |                 | parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                    |        |         |          |                        |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500  | 50,00    | 37,498                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,200                  |
| 38 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm                                           | 100 m3 |         |          | 599,907<br>0,000       |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 550,00   | 599,907                |
| 39 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pamînt necoeziv                 | 100 m3 |         |          | 1 947,676<br>441,019   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,019                |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,657              |
| 40 | TsF02B          | Sprîjiniri de maluri, cu dulapi de fag așezați orizontal, la săpături executate în spații limitate, avînd lățimea de 1,51-2,50 m între maluri adîncimea săpăturii de 0,00...2 m, între dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 48,232<br>32,800       |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4100  | 80,00    | 32,800                 |
|    | 2811236827400   | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m                                                                                                                                                    | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,108                  |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,797                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,526                  |
|    |                 | <b>3.1.2. Montarea tevilor și armături</b>                                                                                                                                                                  |        |         |          |                        |
| 41 | AcA08B          | Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m      |         |          | 248,004<br>31,200      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3900  | 80,00    | 31,200                 |
|    | 252121670050200 | Teava din PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                | m      | 1,0450  | 205,00   | 215,295                |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                             | buc    | 0,1160  | 12,00    | 1,399                  |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apă 4-6 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020  | 55,00    | 0,110                  |
|    |                 | <b>3.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                        |
| 42 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană                                            | m3     |         |          | 3 024,301<br>1 109,606 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,819                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,787                |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                              | m3     | 0,4100  | 1 650,00 | 680,787                |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1300  | 250,00   | 32,677                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0770  | 1 400,00 | 108,031                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3     | 0,1600  | 320,00   | 51,654                 |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,8000  | 2,70     | 2,175                  |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,8900  | 550,00   | 1 039,370              |
| 43 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИД-10                                             | buc    |         |          | 1 090,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 1 090,00 | 1 090,000              |
| 44 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИП1-10-2                                          | buc    |         |          | 1 150,000<br>0,000     |
|    | 26611264331092  | Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,000              |
| 45 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИ10-9                                             | buc    |         |          | 1 050,000<br>0,000     |
|    | 26611264331011  | Inel prefabricat pt. camine KИ10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1 050,00 | 1 050,000              |
| 46 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. KИ10-6                                             | buc    |         |          | 800,000<br>0,000       |
|    | 26611264330091  | Inel prefabricat pt. camine KИ10-6 (0,23 m3)                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 800,00   | 800,000                |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|----------------------|
| 47 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. KII7-3                                                            | buc    |        |          | 520,000<br>0,000     |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000 | 520,00   | 520,000              |
| 48 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana.KIIO-1                                                             | buc    |        |          | 380,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KIIO-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000 | 380,00   | 380,000              |
| 49 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale<br>caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu<br>diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren<br>fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                               | buc    |        |          | 1 800,000<br>0,000   |
|    | 2875274200099  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                                     | buc    | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000            |
| 50 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra<br>sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala,<br>executat fara impanare si fara innoroire                                                                                           | m3     |        |          | 683,040<br>132,440   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,4000 | 94,60    | 132,440              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63<br>mm                                                                                                                                                                             | m3     | 1,2700 | 380,00   | 482,600              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari<br>drumuri-terasam.                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0500 | 22,00    | 1,100                |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,1740 | 370,00   | 64,380               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0050 | 420,00   | 2,520                |
| 51 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu betoniera pe santier,<br>turnare cu mijloace clasice, beton simplu<br>clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3     |        |          | 2 025,744<br>308,000 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 3,4500 | 80,00    | 276,000              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,4000 | 80,00    | 32,000               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,0200 | 1 500,00 | 1 554,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,1000 | 22,00    | 2,244                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,2500 | 550,00   | 137,500              |
|    |                | <b>4. Retele de canalizare stradela V.<br/>Cupcea - str. 31 August</b>                                                                                                                                                              |        |        |          |                      |
|    |                | <b>4.1. Retele de canalizare</b>                                                                                                                                                                                                    |        |        |          |                      |
|    |                | <b>4.1.1. Lucrari de terasament</b>                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                      |
| 52 | TsC02A1        | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de<br>0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in<br>pamint cu umiditate naturala descarcare in<br>depozit teren catg. I.                                                                      | 100 m3 |        |          | 2 417,544<br>0,000   |
|    | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39<br>mc buldoex                                                                                                                                                                      | h-ut   | 3,7200 | 650,00   | 2 417,544            |
| 53 | TsA20B         | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la<br>deblee sapate cu excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul taluzului, in<br>teren mijlociu                                                                  | m3     |        |          | 103,000<br>103,000   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 2,0600 | 50,00    | 103,000              |
| 54 | TsC03F1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de<br>0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si<br>comanda hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in autovehicule teren<br>catg. II. Incarcarea pamintului surplus           | 100 m3 |        |          | 1 458,889<br>0,000   |
|    | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,<br>0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                      | h-ut   | 2,2500 | 650,00   | 1 458,889            |
| 55 | TsI51A3        | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 10 t la distanta de: 3 km                                                                                                                                                          | t      |        |          | 12,911<br>0,000      |
|    | 3410540000007  | Autobasculanta-10t                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0307 | 420,00   | 12,911               |
| 56 | AcF03A         | Umpluturi in santuri la conductele de<br>alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat,<br>strat de protectie, strat de izolare sau strat<br>filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip                                     | m3     |        |          | 358,463<br>30,491    |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,6100 | 50,00    | 30,491               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6        | 7                      |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|------------------------|
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3     | 1,0250  | 320,00   | 327,972                |
| 57 | TsD01B          | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu  | m3     |         |          | 15,500<br>15,500       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100  | 50,00    | 15,500                 |
| 58 | TsD04B          | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv                     | m3     |         |          | 39,700<br>37,500       |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500  | 50,00    | 37,500                 |
|    | 4100116202806   | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 22,00    | 2,200                  |
| 59 | TsD02A1         | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                           | 100 m3 |         |          | 600,111<br>0,000       |
|    | 2952260003553   | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 550,00   | 600,111                |
| 60 | TsD05A          | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv                 | 100 m3 |         |          | 1 947,711<br>441,000   |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 50,00    | 441,000                |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 145,00   | 1 506,711              |
| 61 | TsF02B          | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2     |         |          | 48,188<br>32,800       |
|    | 71240100107001  | Dulgher                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,4100  | 80,00    | 32,800                 |
|    | 2811236827400   | Sprait metalic telescopic 0.08 MN (8 tf) L=1,50 - 2,50 m                                                                                                                                                    | buc    | 0,0017  | 650,00   | 1,103                  |
|    | 2010102917685   | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689                                                                                                                                                        | m3     | 0,0027  | 5 100,00 | 13,758                 |
|    | 2873145887001   | Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111                                                                                                                                                                    | kg     | 0,0188  | 28,00    | 0,526                  |
|    |                 | <b>4.1.2. Montarea tevilor si armaturi</b>                                                                                                                                                                  |        |         |          |                        |
| 62 | AcA08B          | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm. Tava PVC SN4 d=200 mm                                     | m      |         |          | 248,007<br>31,200      |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,3900  | 80,00    | 31,200                 |
|    | 252121670050200 | Teava din PVC SN4 d = 200 mm                                                                                                                                                                                | m      | 1,0450  | 205,00   | 215,298                |
|    | 2513736601700   | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate                                                                                                                                                             | buc    | 0,1160  | 12,00    | 1,399                  |
|    | 2952270003306   | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0020  | 55,00    | 0,110                  |
|    |                 | <b>4.1.3. Camine</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |          |                        |
| 63 | AcE13A          | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana                                            | m3     |         |          | 3 025,713<br>1 109,538 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                   | h-om   | 9,7100  | 80,00    | 776,769                |
|    | 9310060019922   | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                          | h-om   | 4,1600  | 80,00    | 332,769                |
|    | 2663102100957   | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                              | m3     | 0,4100  | 1 650,00 | 682,212                |
|    | 2010102915572   | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                          | m2     | 0,1300  | 250,00   | 32,692                 |
|    | 2664102101196   | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,0770  | 1 400,00 | 107,692                |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                           | m3     | 0,1600  | 320,00   | 51,692                 |
|    | 26511221004022  | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,8000  | 2,70     | 2,175                  |
|    | 3410520001373   | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 1,8900  | 550,00   | 1 039,712              |
| 64 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIJ-10                                            | buc    |         |          | 1 090,000<br>0,000     |
|    | 26611264331010  | Placi prefabricate pt. camine KLIJ-10 (0,18 m3)                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 1 090,00 | 1 090,000              |
| 65 | AcE13A1         | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KLIPI1-10-2                                        | buc    |         |          | 1 150,000<br>0,000     |
|    | 26611264331092  | Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-10-2(0,10 m3)                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 1 150,00 | 1 150,000              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6        | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------------|
| 66 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII10-9                                                        | buc  |        |          | 1 050,000<br>0,000   |
|    | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 1 050,00 | 1 050,000            |
| 67 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII0-1                                                         | buc  |        |          | 380,000<br>0,000     |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem KII0-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 380,00   | 380,000              |
| 68 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Capac cu rama tip T                                            | buc  |        |          | 1 800,000<br>0,000   |
|    | 2875274200099  | Capacul cu rama din fonta tip T                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,000            |
| 69 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire                                                                                     | m3   |        |          | 682,264<br>132,440   |
|    | 7129020012800  | Pavator                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4000 | 94,60    | 132,440              |
|    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 1,2700 | 380,00   | 483,360              |
|    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                | m3   | 0,0500 | 22,00    | 1,144                |
|    | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                        | h-ut | 0,1740 | 370,00   | 63,640               |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0050 | 420,00   | 1,680                |
| 70 | CA03F01        | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.(Устройство бетонной отмоски) | m3   |        |          | 2 024,760<br>308,160 |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,4500 | 80,00    | 276,160              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,4000 | 80,00    | 32,000               |
|    | 2663102100000  | Beton                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,0200 | 1 500,00 | 1 554,000            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,1000 | 22,00    | 2,200                |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000 | 40,00    | 24,000               |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,2500 | 550,00   | 136,400              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                               | Anul 2026 |           |           |           |              |            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|------------|
|         |                                                                                     | Luna      |           |           |           |              |            |
|         |                                                                                     |           | I         | II        | III       | IV           | V          |
|         | Organizare de șantier                                                               | 3 zi      |           |           |           |              |            |
| 1.      | <b>1.1 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni.</b> |           | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 406 514,01 |            |
| 2.      | <b>1.2 Construcția rețelelor de canalizare din str. Russo, Mun. Strășeni</b>        |           |           |           |           |              | 264 686,96 |
| 3.      | <b>1.3 Construcția rețelelor de canalizare din str. Volocii, Mun. Strășeni</b>      |           |           |           |           |              | 360 483,41 |
|         | <b>1.4 Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis", Mun. Strășeni;</b> |           |           |           |           |              | 157 242,00 |

Data 24.07.2026

Semnăt: Electronic

Nume: Impărățel Boris

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei SRL „Polimer Gaz Complet”

## **FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții european, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
  2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
  3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
  4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
  5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
    - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
    - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
    - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
    - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
    - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
    - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
    - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
  6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.
- Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă**

*Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.*

| <b>Cod<br/>poziție</b> | <b>Conținutul cerinței</b> | <b>Răspuns</b> |
|------------------------|----------------------------|----------------|
|------------------------|----------------------------|----------------|

| 1                                                        | 2                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A. Informații despre publicare</b>                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 1A.1                                                     | Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.<br>ocds-b3wdp1-MD-1783335823297 |
| <b>B. Identitatea autorității/entității contractante</b> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |
| 1B.1                                                     | Denumirea autorității/entității contractante                                                                                                             | Primăria mun. Strășeni                                                                                                                         |
| 1B.2                                                     | Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante                                                                                   | 1008601000042                                                                                                                                  |

## Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

*Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                      | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                     | Răspuns                                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1                                                | 2                                                                                                                                                                         | 3                                                            |
| <b>A. Informații privind operatorul economic</b> |                                                                                                                                                                           |                                                              |
| 2A.1                                             | Denumirea operatorul economic                                                                                                                                             | SRL "Polimer Gaz Complet                                     |
| 2A.2                                             | Țara                                                                                                                                                                      | Republica Moldova                                            |
| 2A.3                                             | Cod poștal                                                                                                                                                                | MD – 2023                                                    |
| 2A.4                                             | Oraș/Localitate                                                                                                                                                           | Or. Chisinau                                                 |
| 2A.5                                             | Adresa juridică                                                                                                                                                           | Or. Chisinau, str. Varnita 18                                |
| 2A.6                                             | Pagina web                                                                                                                                                                |                                                              |
| 2A.7                                             | Persoana sau persoanele de contact                                                                                                                                        | Boris Împărățel                                              |
| 2A.7.1                                           | Telefon                                                                                                                                                                   | 069 245 906                                                  |
| 2A.7.2                                           | Adresa de e-mail                                                                                                                                                          | <a href="mailto:pgcomplet@gmail.com">pgcomplet@gmail.com</a> |
| 2A.8                                             | Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)                                                                                                                                    | 1003600089591                                                |
| 2A.9                                             | Numărul cod TVA                                                                                                                                                           | 0401270                                                      |
| 2A.10                                            | Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat                                                                                                             | Societate cu raspundere limitata                             |
| 2A.11                                            | Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv                                                                                           |                                                              |
| 2A.11.1                                          | Numele acționarilor / asociaților                                                                                                                                         | Boris Împărățel,<br>Sorocovici Vladimir                      |
| 2A.11.2                                          | Numele beneficiarului efectiv<br>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei |                                                              |

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                      | <i>societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i> |                    |
| 2A.11.3                                                                                                                                                              | Cetățenia beneficiarului efectiv ( <i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | R. Moldova         |
| 2A.12                                                                                                                                                                | Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> <li>• întreprindere mică</li> <li>• întreprindere mijlocie</li> <li>• și altele</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                    | Întreprindere mică |
| 2A.13                                                                                                                                                                | În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?                                                                                                                                                                                | Da<br>✓ Nu         |
| 2A.13.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| 2A.13.2                                                                                                                                                              | <i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| 2A.14                                                                                                                                                                | Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Da<br>✓ Nu         |
| 2A.14.1                                                                                                                                                              | <i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| 2A.14.2                                                                                                                                                              | <i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2A.14.3                                                                                                                                                              | <i>Specificați denumirea grupului participant.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
| <i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| <b>B. Informații privind reprezentanții operatorului economic</b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
| 2B.1                                                                                                                                                                 | Nume și prenume                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Boris Impărățel    |
| 2B.2                                                                                                                                                                 | Poziție/acționând în calitate de..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Director           |
| 2B.3                                                                                                                                                                 | Țară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Republica Moldova  |
| 2B.4                                                                                                                                                                 | Telefon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 069245906          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 2B.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Adresa de e-mail                                                                                                                                                                                                         | <a href="mailto:pgcomplet@gmail.com">pgcomplet@gmail.com</a> |
| <b>C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2C.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos? | Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                 |
| <p><i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| <b>D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |
| 2D.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?                                                                                                                 | Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                 |
| 2D.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.                                                                                                                                                                             | text                                                         |

### Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

*Compartimentul se completează de către operatorii economici.*

| Cod poziție                                                                                        | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Răspuns                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                              |
| <b>1</b>                                                                                           | <b>2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3</b>                                     |
| 3A.1                                                                                               | <b>Participare la o organizație criminală.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o | Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|      | <p>perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| 3A.2 | <p><b>Corupție.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                            | <p>Da</p> <p>✓ Nu</p> |
| 3A.3 | <p><b>Fraude.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>                                                                                                                                | <p>Da</p> <p>✓ Nu</p> |
| 3A.4 | <p><b>Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p> | <p>Da</p> <p>✓ Nu</p> |
| 3A.5 | <p><b>Spălare de bani sau finanțarea terorismului.</b><br/>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate</p>                                                                                                                                                                                                                        | <p>Da</p> <p>✓ Nu</p> |

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                         | printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 3A.6                                                                                    | <b>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane.</b><br>Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare? | Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu            |
| 3A.7                                                                                    | În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3A.7.1                                                                                  | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="text"/>                                    |
| <b>B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |
|                                                                                         | <b>Plata impozitelor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| 3B.1                                                                                    | Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br>Nu            |
| 3B.1.1                                                                                  | <i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nu se aplica                                            |
| 3B.1.2                                                                                  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu |
| 3B.1.3                                                                                  | În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nu se aplica                                            |

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B.2                                                                                       | Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica                                                                                                                                                          |
| Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3B.2.1                                                                                     | Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?                                                            | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica                                                                                                                                                          |
| 3B.3                                                                                       | Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                               |
| 3B.4                                                                                       | Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                               | Adresa de internet:<br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a><br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Serviciul Fiscal de Stat<br>Referința exactă a documentației:<br>Certificat privind lipsa datoriilor |
| <b>C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3C.1                                                                                       | Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                            |
| 3C.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?                                                                          | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica                                                                                                                                                          |
| 3C.1.2                                                                                     | Dacă Da, descrieți aceste măsuri.                                                                                                                                                                                                                                                   | Nu se aplica                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | <b>Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3D.1                                                                                       | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Da<br><input checked="" type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                            |
| 3D.1.1                                                                                     | În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu                                                                                                                                                                          |

|        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|        | <i>3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                                                 | Nu se aplica                                                            |
| 3D.1.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplica                                                            |
| 3D.2   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.2.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.2.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplica                                                            |
| 3D.3   | Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?                                                                                                                                   | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.3.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.3.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Insolvabilitatea</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                         |
| 3D.4   | Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?                                                                   | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.4.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.4.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Active administrate de lichidator</b>                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 3D.5   | Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?                                                                                                                              | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.5.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.5.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                          | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Activitățile economice sunt suspendate</b>                                                                                                                                                                     |                                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3D.6   | Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?                                                                                                                                                                  | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.6.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.6.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței</b>                                                                                                                                                   |                                                                         |
| 3D.7   | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?                                  | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.7.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.7.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Conflict de interese</b>                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |
| 3D.8   | Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?                                                                                                                                    | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.8.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.8.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Etica profesională</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
| 3D.9   | Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională? | Da<br>✓ Nu                                                              |
| 3D.9.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>                  | <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.9.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                                           | Nu se aplica                                                            |
|        | <b>Integritatea</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |
| 3D.10  | Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la                                                                                                                                  | Da<br>✓ Nu                                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|         | îndoială integritatea?                                                                                                                                                                                             |                                                     |
| 3D.10.1 | <i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i> | <input type="checkbox"/> Da      Nu<br>Nu se aplica |
| 3D.10.2 | <i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>                                                                                                                                                                           | Nu se aplica                                        |

#### Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                    | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                           |
| <b>A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
| 4A.1                                                           | Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?                                                                                                                                                                           | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                  |
| 4A.1.1                                                         | <i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i> | Certificat de înregistrare<br>MD 0006312<br>Extras din registrul de<br>stat al persoanelor<br>juridice nr. 220511 din<br>data de 22.07.2026 |
| 4A.1.2                                                         | <i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                               | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="https://date.gov.md/">https://date.gov.md/</a>                                                       |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br>Agenția Servicii Publice                                                                   |
|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>Referința exactă a documentației:</i><br>Cazier judiciar                                                                                 |
| 4A.2                                                           | Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?                                                                                                                        | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                  |
| 4A.2.1                                                         | <i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității</i>                                                                                                                                       | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                  |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | <i>acestui?</i>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
| 4A.2.3                                        | <i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                         | <i>Adresa de internet: asp.gov.md</i>                                                                       |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agenția Servicii Publice, Agenția pentru Supraveghere Tehnică</i> |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Referința exactă a documentației: Extras din registrul de stat al Persoanelor Juridice</i>               |
| 4A.3                                          | Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?             | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu                                       |
| <b>B. Capacitatea economică și financiară</b> |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                             |
|                                               | <b>Declarații bancare</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
| 4B.1                                          | Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?                                        | <input checked="" type="checkbox"/> Da                                                                      |
| 4B.1.1                                        | <i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>                                            | <i>Adresa de internet:  text </i>                                                                           |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):  text </i>                                                        |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Referința exactă a documentației:  text </i>                                                             |
|                                               | <b>Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                             |
| 4B.2                                          | Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează:<br><b>Valoare 6,0 mln. lei; Perioada 2025;</b><br><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i> | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu                                       |
| 4B.2.1                                        | <i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>                                                                                                                                       | 19 824 984 lei                                                                                              |
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                     | Anul 2025                                                                                                   |
|                                               | <b>Cifra de afaceri medie anuală</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B.3                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează:</p> <p><b>Valoare 6,0 mln. lei. Perioada ultimii 3 (trei) ani</b></p> <p><i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i></p> | <p>✓ Da<br/>Nu</p>                                                                                                                                                         |
| 4B.3.1                                            | <p><i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i></p>                                                                                                                                                                                     | <p>14 249 006 lei<br/><i>Anul 2023</i><br/>15 272 571 lei<br/><i>Anul 2024</i><br/>19 824 984 lei<br/><i>Anul 2025</i><br/><i>Valoarea medie totală 16 448 854 lei</i></p> |
|                                                   | <b>Raport financiar</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
| 4B.4                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?</p>                                                                                                                                                  | <p>✓ Da</p>                                                                                                                                                                |
| 4B.5                                              | <p>Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>                                                                   | <p>Adresa de internet:<br/> text </p> <p>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br/> text </p> <p>Referința exactă a documentației:<br/> text </p>                         |
| <b>C. Capacitatea tehnică și/sau profesională</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |
| 4C.1                                              | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.</p>                   | <p>✓ Da<br/>Nu</p>                                                                                                                                                         |
| 4C.1.1                                            | <p><i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i></p>                                                     | <p><i>Adresa de internet:</i><br/> text </p> <p><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br/> text </p>                                                               |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <i>Referința exactă a documentației:</i><br> text                                                                                                                                                                                                           |
|        | <b>Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.2   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organisme tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică? | ✓ Da                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4C.3   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?                                                                                                                                                                            | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.3.1 | <i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>                                                                                                                                                                                     | <i>Adresa de internet:</i><br><a href="http://www.incercom.md">www.incercom.md</a><br><i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i><br><b>INCERCOM</b><br>Contract de colaborare nr. 84 din 27.03.2026<br><i>Referința exactă a documentației:</i><br> text |
|        | <b>Utilaje, instalații și echipament tehnic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.4   | Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?                                                                                                                                                                                                            | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4C.5   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?                                                                                           | ✓ Da                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | <b>Pregătirea profesională și calificarea personalului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4C.6   | Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de                                                                                                                                                                                                | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | atribuire?                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |
| 4C.7    | Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?    | ✓ Da                                                                                                                                                                         |
| 4C.8    | Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.                                                                                                                                       | Anul 2023                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 28                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 21                                                                                                                                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2025                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Angajați 30                                                                                                                                                                  |
|         | <b>Numărul membrilor personalului de conducere</b>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              |
| 4C.9    | Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.                                                                                                                | Anul 2023                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 3                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2024                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 3                                                                                                                                                                   |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Anul 2025                                                                                                                                                                    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Persoane 3                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Mostre, descrieri, fotografii</b>                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |
| 4C.10   | Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire? | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                   |
|         | <b>Pentru contractele de achiziție publică de lucrări</b>                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| 4C.11   | În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                           | ✓ Da                                                                                                                                                                         |
| 4C.11.1 | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.                               | Imbunatatirea infrastructurii de sanatate in municipiul Straseni prin extinderea retelei de canalizare in 3 sectoare. (Parcul Central; Politia; str-la Morii; Podul Volocii) |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | 5 279 588,30                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor                                                                                                                       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Nr.02 din 14.11.2025                                                                                                                                                         |
|         |                                                                                                                                                                                                                                | Primaria mun. Straseni                                                                                                                                                       |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4C.11.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                 | Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 811 780,13 lei                                                                    |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor<br>Nr.02 din decembrie .2025 |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Primaria s. Clocusna                                                                |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de bunuri</b>                                                                                                                                                                                                                         | Nu se aplică                                                                        |
| 4C.12                                        | În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            |                                                                                     |
| 4C.12.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                             | text                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                              | <b>Pentru contractele de achiziție publică de servicii</b>                                                                                                                                                                                                                       | Nu se aplică                                                                        |
| 4C.13                                        | În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?                                                                                                            | Da<br>✓ Nu                                                                          |
| 4C.13.1                                      | Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.                                                                                                                           | text                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 4C.14                                        | În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?                               | ✓ Da<br>Nu                                                                          |
| <b>D. Standarde de asigurare a calității</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                     |
| 4D.1                                         | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire? | ✓ Da                                                                                |
| 4D.2                                         | Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                              | Adresa de internet:<br> text                                                        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Organismul de Certificare a Sistemelor de |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Management (OC SM)<br>ISO 9001:2015                                                                                                                                                                  |
|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Referința exactă a documentației:<br> text                                                                                                                                                           |
| <b>E. Standarde de protecție a mediului</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 4E.1                                        | Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire? | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                                           |
| 4E.2                                        | Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.                                                                                    | Adresa de internet:<br> text <br>Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br>Organismul de Certificare a Sistemelor de Management (OC SM) ISO 14001:2015<br>Referința exactă a documentației:<br> text |
| <b>F. Permitearea controalelor</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
| 4F.1                                        | Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?                                           | ✓ Da<br>Nu                                                                                                                                                                                           |

## Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Răspuns    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| 5A.1                                                          | <p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p><b>Termen 3 zile de la solicitare</b></p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul</i></p> | ✓ Da<br>Nu |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      | <i>documentelor solicitate.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |
| 5A.2 | Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea. | Adresa de internet:<br> text                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autoritatea sau organismul emitent(ă):<br> text |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Referința exactă a documentației:<br> text      |

## Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

*Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.*

| Cod poziție                                                   | Conținutul cerințelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Răspuns    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3          |
| <b>A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 6A.1                                                          | Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.                                                                                                                                                                                                                   | ✓ Da<br>Nu |
| 6A.2                                                          | Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire. | ✓ Da<br>Nu |

## Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul

economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca Primaria mun. Strășeni, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție Licitatie Deschisă: **Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.** conform (ocds-b3wdp1-MD-1783335823297).

Nume: **Boris Împărățel**

Funcția: **director**

Data: **24.07.2026**

Denumirea firmei: **SRL "Polimer Gaz Complet"**

Semnătura: **Electronica**



# "Polimer Gaz Complet" S.R.L.

MD-2023 or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 in lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

## FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele „Polimer Gaz Complet” SRL
2. Codul fiscal 1003600089591
3. Adresa sediului central MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița, 18
4. Telefon 022422766  
Fax 022422766  
E-mail pgcomplet@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare MD 0006312 din 04.06.1999  
(numărul, data înregistrării)  
Camera Înregistrării de Stat  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcții și comerțul cu ridicata  
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) nr. 034628 din 14.08.2009, Camera de Licențiere,  
Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-  
edilitare, reconstrucții.  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr.<br>d/o    | Anul | Cifra de afaceri anuală<br>la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la<br>31 decembrie, echivalent<br>dolari SUA |
|---------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1             | 2023 | 14 249,006                                          | 818 617                                                              |
| 2             | 2024 | 15 272,571                                          | 826 478                                                              |
| 3             | 2025 | 19 824, 984                                         | 1 180 585                                                            |
| Media anuală: |      | 16 448 854                                          | 941 893                                                              |

Data completării: 24.07.2026

Semnat: Electronic

Nume: Impărațel Boris

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: „Polimer Gaz Complet” SRL



## **"Polimer Gaz Complet" S.R.L.**

MD-2023 or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 în lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

Rechizitele noastre sunt:

Firma "Polimer Gaz Complet" S.R.L.

Adresa juridica: or. Chisinau, str. Varnita 18

Adresa de facto: or. Chisinau, str. Varnita 18

Cod fiscal: 1003600089591 / Cod TVA: 0401270

**IBAN: MD80ML000000222442900906 în lei**

IBAN: MD80ML000000222472970906 în euro

**Banca: Moldindconbank SA, Sucursala INVEST, Chisinau**

cod bancar

(SWIFT): **MOLDMD2X329**

Director Imparatel Boris 069245906

Contabil-sef Alexei Elena 068709000

Tel.022-42-27-66

E-mail:pgcomplet@gmail.com

Data completării:**24.07.2026**

**Impărățel Boris - director**

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ FIRMA "POLIMER  
GAZ COMPLET" S.R.L. ESTE ÎNREGISTRATĂ LA  
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*  
**1003600089591**

*Data înregistrării*

**04.06.1999**

*Data eliberării*

**24.12.2004**

**Merlici Ion, registrator de stat**

Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul

*semnătura*

**MD 0006312**



**I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"**  
Departamentul înregistrare a unităților de drept (DÎUD)

**Extras**  
**din Registrul de stat al persoanelor juridice**  
**nr. 220511 din 22.07.2026**



Denumirea completă: **FIRMA "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003600089591**

Data înregistrării de stat: **04.06.1999**

Sediu: **MD-2023, strada Varnița 18, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

- 1. Comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și produse din tutun;**
- 2. Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte;**
- 3. Alte activități de expediție și transport;**
- 4. Comerțul cu ridicata al băuturilor alcoolice și altor băuturi;**
- 5. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;**
- 6. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 7. Fabricarea de uși și ferestre din metal;**
- 8. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;**
- 9. Construcția de poduri și tuneluri;**
- 10. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;**
- 11. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;**
- 12. Lucrări de demolare a construcțiilor;**
- 13. Lucrări de pregătire a terenului de construcții;**
- 14. Lucrări de instalații electrice;**
- 15. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;**
- 16. Alte lucrări de instalații pentru construcții;**
- 17. Lucrări de tencuire;**
- 18. Lucrări de pardosire și placare a pereților;**
- 19. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;**
- 20. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;**
- 21. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;**

Capitalul social: **5400 Lei**

Administrator(i): **IMPĂRĂȚEL BORIS**

Asociați:

- 1. SOROCOVICI VLADIMIR, partea socială 2106 lei, ce constituie 39%**
- 2. IMPĂRĂȚEL BORIS, partea socială 3294 lei, ce constituie 61%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 22.07.2026

Specialist coordonator

**Elena Clichici**

tel. 022-207832

Digitally signed by Clichici Elena

Date: 2026.07.22 12:01:16 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Acest document poate conține date cu caracter personal

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 220511 din 22.07.2026

Prezentul document este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022. Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa: <https://msign.gov.md>.

Pagina 1 din 1



Ministerul Infrastructurii  
și Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 3216/26 din 19.05.2026

### A V I Z

#### **pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor**

Eliberat întreprinderii "POLIMER GAZ COMPLET" SRL, IDNO 1003600089591 conform cererii nr. 4972/26 din 15.04.2026. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. d/o | Informații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Noțiuni                                                                                                                                                                                                                                                       | DA | NU | Notă             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|
| I       | Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:                                                                                                                | Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)                                                                                                                                                                                                   |    | NU |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)                                                                                                                                                        |    | NU |                  |
| II      | Au fost înregistrate cazuri de accidente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Accidente tehnice grave                                                                                                                                                                                                                                       |    | NU |                  |
| III     | Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări: | Construcții civile, industrial și agrozootehnice<br>A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor;<br>B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.                                                                                             | DA |    | A, B, C          |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții rutiere:<br>A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.                                                                                                                                                                             |    | NU |                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Construcții speciale:<br>A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare;<br>B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere;<br>D. mine, cariere; E. tuneluri.                                                                                               | DA |    | B                |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații și rețele tehnico-edilitare:<br>A. de alimentare cu apă și canalizare;<br>B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice;<br>E. de automatizare; F. telecomunicație;<br>G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare;<br>I. tehnologice. | DA |    | A, B, C, D, E, I |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Instalații industrial periculoase:<br>A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane;<br>B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;<br>D. sisteme de alimentare cu gaze.                                                                                 | DA |    | C, D             |

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil **12 luni** de la data eliberării.

**Șef adjunct interimar Inspectorat**

**Ion CURMEI**

ex: Ion Rotaru  
tel: 078800468, email: [ion.rotaru@inst.gov.md](mailto:ion.rotaru@inst.gov.md).

SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025

Entitatea: POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.

Cod CUIÎO: 38963617

Cod IDNO: 1003600089591

Sediul:

MD: 2023

Raionul(municipiul): 106, DDF RASCANI

Cod CUATM: 0140, SEC.CIOCANA

Strada: Varnita nr.18

Activitatea principală: F4322, Lucrari de instalatii tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de incalzire si de aer conditionat

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068709000

WEB:

E-mail: leanka89@mail.ru

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Alexei Elena Tel. 068709000

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 30 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Imparatel Boris , Alexei Elena

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

la 31.12.2025

Anexa 1

| Nr. cpt. | Indicatori                                      | Cod rd. | Sold la                         |                                 |
|----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|
|          |                                                 |         | Începutul perioadei de gestiune | Sfârșitul perioadei de gestiune |
| 1        | 2                                               | 3       | 4                               | 5                               |
|          | A C T I V                                       |         |                                 |                                 |
| A.       | ACTIVE IMOBILIZATE                              |         |                                 |                                 |
|          | I. Imobilizări necorporale                      |         |                                 |                                 |
|          | 1. Imobilizări necorporale în curs de execuție  | 010     |                                 |                                 |
|          | 2. Imobilizări necorporale în exploatare, total | 020     | 4723                            | 11309                           |
|          | din care:                                       |         |                                 |                                 |
|          | 2.1. concesiuni, licențe și mărci               | 021     |                                 |                                 |
|          | 2.2. drepturi de autor și titluri de protecție  | 022     |                                 |                                 |
|          | 2.3. programe informatice                       | 023     | 83                              |                                 |

|                                                                                                      |     |         |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| 2.4. alte imobilizări necorporale                                                                    | 024 | 4640    | 11309   |
| 3. Fond comercial                                                                                    | 030 |         |         |
| 4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale                                                  | 040 |         |         |
| <b>Total imobilizări necorporale</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)                          | 050 | 4723    | 11309   |
| <b>II. Imobilizări corporale</b>                                                                     |     |         |         |
| 1. Imobilizări corporale în curs de execuție                                                         | 060 |         |         |
| 2. Terenuri                                                                                          | 070 |         |         |
| 3. Mijloace fixe, total                                                                              | 080 | 1636223 | 1462551 |
| din care:                                                                                            | 081 |         |         |
| 3.1. clădiri                                                                                         |     |         |         |
| 3.2. construcții speciale                                                                            | 082 |         |         |
| 3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice                                                           | 083 | 730179  | 576519  |
| 3.4. mijloace de transport                                                                           | 084 | 879206  | 860753  |
| 3.5. inventar și mobilier                                                                            | 085 | 8020    | 6583    |
| 3.6. alte mijloace fixe                                                                              | 086 | 18818   | 18696   |
| 4. Resurse minerale                                                                                  | 090 |         |         |
| 5. Active biologice imobilizate                                                                      | 100 |         |         |
| 6. Investiții imobiliare                                                                             | 110 |         |         |
| 7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale                                                    | 120 |         |         |
| <b>Total imobilizări corporale</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120) | 130 | 1636223 | 1462551 |
| <b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>                                                     |     |         |         |
| 1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate                                          | 140 |         |         |
| 2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total                                     | 150 |         |         |
| din care:                                                                                            | 151 |         |         |
| 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                    |     |         |         |
| 2.2 împrumuturi acordate părților afiliate                                                           | 152 |         |         |
| 2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                         | 153 |         |         |
| 2.4 alte investiții financiare                                                                       | 154 |         |         |
| <b>Total investiții financiare pe termen lung</b><br>(rd.140 + rd.150)                               | 160 |         |         |
| <b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b>                                         |     |         |         |
| 1. Creanțe comerciale pe termen lung                                                                 | 170 |         |         |
| 2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung                                                      | 180 |         |         |
| inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                | 181 |         |         |
| 3. Alte creanțe pe termen lung                                                                       | 190 |         |         |

|    |                                                                                                                          |     |         |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|
|    | 4. Cheltuieli anticipate pe termen lung                                                                                  | 200 |         |          |
|    | 5. Alte active imobilizate                                                                                               | 210 |         |          |
|    | <b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b><br>(rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)           | 220 |         |          |
|    | <b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b><br>(rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)                                                   | 230 | 1640946 | 1473860  |
| B. | <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                                                                                 |     |         |          |
|    | <b>I. Stocuri</b>                                                                                                        |     |         |          |
|    | 1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată                                                                 | 240 | 1305847 | 1316525  |
|    | 2. Active biologice circulante                                                                                           | 250 |         |          |
|    | 3. Producția în curs de execuție                                                                                         | 260 |         |          |
|    | 4. Produse și mărfuri                                                                                                    | 270 |         |          |
|    | 5. Avansuri acordate pentru stocuri                                                                                      | 280 | 67289   | 287977   |
|    | <b>Total stocuri</b><br>(rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)                                                     | 290 | 1373136 | 1604502  |
|    | <b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>                                                                     |     |         |          |
|    | 1. Creanțe comerciale curente                                                                                            | 300 | 993553  | 4042219  |
|    | 2. Creanțe ale părților afiliate curente                                                                                 | 310 |         |          |
|    | inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare                                                                    | 311 |         |          |
|    | 3. Creanțe ale bugetului                                                                                                 | 320 | 10234   | 10234    |
|    | 4. Creanțele ale personalului                                                                                            | 330 | 1853163 | 2615185  |
|    | 5. Alte creanțe curente                                                                                                  | 340 |         |          |
|    | 6. Cheltuieli anticipate curente                                                                                         | 350 | 20635   | 15309    |
|    | 7. Alte active circulante                                                                                                | 360 |         |          |
|    | <b>Total creanțe curente și alte active circulante</b><br>(rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360) | 370 | 2877585 | 6682947  |
|    | <b>III. Investiții financiare curente</b>                                                                                |     |         |          |
|    | 1. Investiții financiare curente în părți neafiliate                                                                     | 380 |         |          |
|    | 2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total                                                                | 390 |         |          |
|    | din care:                                                                                                                |     |         |          |
|    | 2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate                                                        | 391 |         |          |
|    | 2.2. împrumuturi acordate părților afiliate                                                                              | 392 |         |          |
|    | 2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare                                                            | 393 |         |          |
|    | 2.4. alte investiții financiare în părți afiliate                                                                        | 394 |         |          |
|    | <b>Total investiții financiare curente</b><br>(rd.380 + rd.390)                                                          | 400 |         |          |
|    | <b>IV. Numerar și documente bănești</b>                                                                                  | 410 | 5190634 | 4631629  |
|    | <b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b><br>(rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)                                                    | 420 | 9441355 | 12919078 |

|    |                                                                                              |     |          |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | <b>TOTAL ACTIVE</b><br>(rd.230 + rd.420)                                                     | 430 | 11082301 | 14392938 |
|    | <b>P A S I V</b>                                                                             |     |          |          |
|    | <b>CAPITAL PROPRIU</b>                                                                       |     |          |          |
|    | <b>I. Capital social și neînregistrat</b>                                                    |     |          |          |
|    | 1. Capital social                                                                            | 440 | 5400     | 5400     |
|    | 2. Capital nevărsat                                                                          | 450 | ( )      | ( )      |
|    | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 460 |          |          |
|    | 4. Capital retras                                                                            | 470 | ( )      | ( )      |
|    | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 480 |          |          |
|    | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480) | 490 | 5400     | 5400     |
|    | <b>II. Prime de capital</b>                                                                  | 500 |          |          |
|    | <b>III. Rezerve</b>                                                                          |     |          |          |
|    | 1. Capital de rezervă                                                                        | 510 |          |          |
|    | 2. Rezerve statutare                                                                         | 520 |          |          |
|    | 3. Alte rezerve                                                                              | 530 |          |          |
|    | <b>Total rezerve</b><br>(rd.510 + rd.520 + rd.530)                                           | 540 |          |          |
|    | <b>IV. Profit (pierdere)</b>                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                               | 550 | X        |          |
|    | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                           | 560 | 4708445  | 3839366  |
|    | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                       | 570 | X        | 1851445  |
|    | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                                  | 580 | X        | ( )      |
|    | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)                        | 590 | 4708445  | 5690811  |
|    | <b>V. Rezerve din reevaluare</b>                                                             | 600 |          |          |
|    | <b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>                                                  | 610 |          |          |
|    | <b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b><br>(rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)        | 620 | 4713845  | 5696211  |
| C. |                                                                                              |     |          |          |
|    | <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                                                |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen lung                                                            | 630 |          |          |
|    | 2. Împrumuturi pe termen lung                                                                | 640 |          |          |
|    | din care:                                                                                    |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                | 641 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                              | 642 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen lung                                                         | 643 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale pe termen lung                                                         | 650 |          |          |
| D. |                                                                                              |     |          |          |

|    |                                                                                                                                    |     |          |          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung                                                                                 | 660 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 661 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite pe termen lung                                                                                                 | 670 |          |          |
|    | 6. Venituri anticipate pe termen lung                                                                                              | 680 |          |          |
|    | 7. Alte datorii pe termen lung                                                                                                     | 690 | 631440   | 920602   |
|    | <b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b><br>(rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)                              | 700 | 631440   | 920602   |
| E. | <b>DATORII CURENTE</b>                                                                                                             |     |          |          |
|    | 1. Credite bancare pe termen scurt                                                                                                 | 710 |          | 1159508  |
|    | 2. Împrumuturi pe termen scurt, total                                                                                              | 720 |          |          |
|    | din care:                                                                                                                          |     |          |          |
|    | 2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni                                                                                      | 721 |          |          |
|    | inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile                                                                    | 722 |          |          |
|    | 2.2. alte împrumuturi pe termen scurt                                                                                              | 723 |          |          |
|    | 3. Datorii comerciale curente                                                                                                      | 730 | 2472920  | 1992489  |
|    | 4. Datorii față de părțile afiliate curente                                                                                        | 740 |          |          |
|    | inclusiv: datorii aferente intereselor de participare                                                                              | 741 |          |          |
|    | 5. Avansuri primite curente                                                                                                        | 750 | 52325    | 52325    |
|    | 6. Datorii față de personal                                                                                                        | 760 | 345896   | 546315   |
|    | 7. Datorii privind asigurările sociale și medicale                                                                                 | 770 | 60187    | 94092    |
|    | 8. Datorii față de buget                                                                                                           | 780 | 562958   | 1138736  |
|    | 9. Datorii față de proprietari                                                                                                     | 790 | 2242730  | 2792660  |
|    | 10. Venituri anticipate curente                                                                                                    | 800 |          |          |
|    | 11. Alte datorii curente                                                                                                           | 810 |          |          |
|    | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810) | 820 | 5737016  | 7776125  |
| F. | <b>PROVIZIOANE</b>                                                                                                                 |     |          |          |
|    | 1. Provizioane pentru beneficiile angajaților                                                                                      | 830 |          |          |
|    | 2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor                                                                  | 840 |          |          |
|    | 3. Provizioane pentru impozite                                                                                                     | 850 |          |          |
|    | 4. Alte provizioane                                                                                                                | 860 |          |          |
|    | <b>TOTAL PROVIZIOANE</b><br>(rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)                                                                    | 870 |          |          |
|    | <b>TOTAL PASIVE</b><br>(rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)                                                                         | 880 | 11082301 | 14392938 |

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 2

| Indicatori | Cod rd. | Perioada de gestiune |
|------------|---------|----------------------|
|------------|---------|----------------------|

|                                                                                                                |     | precedenta | curenta  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|
| 1                                                                                                              | 2   | 3          | 4        |
| Venituri din vânzări, total                                                                                    | 010 | 15272571   | 19824984 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din vânzarea produselor și mărfurilor                                                                 | 011 | 9500       | 603554   |
| venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor                                                    | 012 |            |          |
| venituri din contracte de construcție                                                                          | 013 | 15263071   | 19221430 |
| venituri din contracte de leasing                                                                              | 014 |            |          |
| venituri din contracte de microfinanțare                                                                       | 015 |            |          |
| alte venituri din vânzări                                                                                      | 016 |            |          |
| Costul vânzărilor, total                                                                                       | 020 | 10766055   | 15348810 |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute                                                          | 021 | 9500       | 594564   |
| costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților                                                   | 022 |            |          |
| costuri aferente contractelor de construcție                                                                   | 023 | 10756555   | 14754246 |
| costuri aferente contractelor de leasing                                                                       | 024 |            |          |
| costuri aferente contractelor de microfinanțare                                                                | 025 |            |          |
| alte costuri aferente vânzărilor                                                                               | 026 |            |          |
| <b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>                                                          | 030 | 4506516    | 4476174  |
| Alte venituri din activitatea operațională                                                                     | 040 | 15025      | 888      |
| Cheltuieli de distribuire                                                                                      | 050 | 7781       |          |
| Cheltuieli administrative                                                                                      | 060 | 1855073    | 1973792  |
| Alte cheltuieli din activitatea operațională                                                                   | 070 | 451345     | 362860   |
| <b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b> | 080 | 2207342    | 2140410  |
| Venituri financiare, total                                                                                     | 090 |            |          |
| din care:                                                                                                      |     |            |          |
| venituri din interese de participare                                                                           | 091 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 092 |            |          |
| venituri din dobânzi                                                                                           | 093 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 094 |            |          |
| venituri din alte investiții financiare pe termen lung                                                         | 095 |            |          |
| inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate                                                           | 096 |            |          |
| venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente             | 097 |            |          |
| venituri din ieșirea investițiilor financiare                                                                  | 098 |            |          |
| venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                      | 099 |            |          |

|                                                                                                             |     |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| Cheltuieli financiare, total                                                                                | 100 |         | 3457    |
| din care:                                                                                                   | 101 |         |         |
| cheltuieli privind dobânzile                                                                                |     |         |         |
| inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate                                                           | 102 |         |         |
| cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente        | 103 |         |         |
| cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare                                                        | 104 |         |         |
| cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă                                                 | 105 |         | 3457    |
| <b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b><br>(rd.090 - rd.100)                                      | 110 |         | -3457   |
| Venituri cu active imobilizate și excepționale                                                              | 120 |         | 39500   |
| Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale                                                            | 130 |         | 35846   |
| <b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130) | 140 |         | 3654    |
| <b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b><br>(rd.110 + rd.140)                               | 150 |         | 197     |
| <b>Profit (pierdere) până la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)                                               | 160 | 2207342 | 2140607 |
| Cheltuieli privind impozitul pe venit                                                                       | 170 | 331705  | 289162  |
| <b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)                                | 180 | 1875637 | 1851445 |

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 3

| Nr. d/o | Indicatori                                                                                   | Cod rd | Sold la începutul perioadei de gestiune | Majorări | Diminuări | Sold la sfârșitul perioadei de gestiune |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                            | 3      | 4                                       | 5        | 6         | 7                                       |
| I.      | <b>Capital social și neînregistrat</b>                                                       |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital social                                                                            | 010    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
|         | 2. Capital nevărsat                                                                          | 020    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 3. Capital neînregistrat                                                                     | 030    |                                         |          |           |                                         |
|         | 4. Capital retras                                                                            | 040    | ( )                                     | ( )      | ( )       | ( )                                     |
|         | 5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate                                     | 050    |                                         |          |           |                                         |
|         | <b>Total capital social și neînregistrat</b><br>(rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050) | 060    | 5400                                    |          |           | 5400                                    |
| II.     | <b>Prime de capital</b>                                                                      | 070    |                                         |          |           |                                         |
| III.    | <b>Rezerve</b>                                                                               |        |                                         |          |           |                                         |
|         | 1. Capital de rezervă                                                                        | 080    |                                         |          |           |                                         |
|         | 2. Rezerve statutare                                                                         | 090    |                                         |          |           |                                         |

|     |                                                                                       |     |         |         |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|---------|
|     | 3. Alte rezerve                                                                       | 100 |         |         |        |         |
|     | <b>Total rezerve</b><br>(rd.080 + rd.090 + rd.100)                                    | 110 |         |         |        |         |
| IV. | <b>Profit (pierdere)</b>                                                              |     |         |         |        |         |
|     | 1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți                                        | 120 | X       |         |        |         |
|     | 2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți                    | 130 | 4708445 |         | 869079 | 3839366 |
|     | 3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune                                | 140 | X       | 1851445 |        | 1851445 |
|     | 4. Profit utilizat al perioadei de gestiune                                           | 150 | X       | ( )     | ( )    | ( )     |
|     | <b>Total profit (pierdere)</b><br>(rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)                 | 160 | 4708445 | 1851445 | 869079 | 5690811 |
| V.  | <b>Rezerve din reevaluare</b>                                                         | 170 |         |         |        |         |
| VI. | <b>Alte elemente de capital propriu</b>                                               | 180 |         |         |        |         |
|     | <b>Total capital propriu</b><br>(rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180) | 190 | 4713845 | 1851445 | 869079 | 5696211 |

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2025 până la 31.12.2025

Anexa 4

| Indicatori                                                                                                                  | Cod rd | Perioada de gestiune |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|----------|
|                                                                                                                             |        | precedentă           | curentă  |
| 1                                                                                                                           | 2      | 3                    | 4        |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>                                                                      |        |                      |          |
| Încasări din vânzări                                                                                                        | 010    | 20427023             | 19710046 |
| Plăți pentru stocuri și servicii procurate                                                                                  | 020    | 8695193              | 14785094 |
| Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală                                                             | 030    | 4588078              | 5177027  |
| Dobânzi plătite                                                                                                             | 040    | 52756                | 60972    |
| Plata impozitului pe venit                                                                                                  | 050    | 25532                | 19149    |
| Alte încasări                                                                                                               | 060    | 884                  | 668      |
| Alte plăți                                                                                                                  | 070    | 1279886              | 1085519  |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b><br>(rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070) | 080    | 5786462              | -1417047 |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>                                                                     |        |                      |          |
| Încasări din vânzarea activelor imobilizate                                                                                 | 090    |                      |          |
| Plăți aferente intrărilor de active imobilizate                                                                             | 100    |                      |          |
| Dobânzi încasate                                                                                                            | 110    |                      |          |
| Dividende încasate                                                                                                          | 120    |                      |          |
| inclusiv: dividende încasate din străinătate                                                                                | 121    |                      |          |

|                                                                                                            |     |          |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 130 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b><br>(rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130) | 140 |          |         |
| <b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>                                                       |     |          |         |
| Încasări sub formă de credite și împrumuturi                                                               | 150 |          | 2559508 |
| Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor                                                    | 160 | 1140905  | 1400000 |
| Dividende plătite                                                                                          | 170 |          | 300000  |
| inclusiv: dividende plătite nerezidenților                                                                 | 171 |          |         |
| Încasări din operațiuni de capital                                                                         | 180 |          |         |
| Alte încasări (plăți)                                                                                      | 190 |          |         |
| <b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b><br>(rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)    | 200 | -1140905 | 859508  |
| <b>Fluxul net de numerar total</b><br>(± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)                                         | 210 | 4645557  | -557539 |
| Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)                                                        | 220 |          | -1466   |
| <b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>                                                  | 230 | 545077   | 5190634 |
| <b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b><br>(± rd.210 ± rd.220 + rd.230)                  | 240 | 5190634  | 4631629 |

## Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)



Notă explicativă 2025.semnat.pdf

## Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 03.04.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 03.04.2026 18:00:48

## Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1003600089591, denumire: "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1\_21

Pentru perioada fiscala: A/2025

Data prezentarii: 03.04.2026

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 08.04.2026 16:25:58

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.

**Notă explicativă**  
**La Situațiile Financiare pentru anul 2025**  
**POLIMER GAZ COMPLET SRL**

**1. Date generale**

1.1. Certificat de înregistrare a entității, eliberat de Camera Înregistrării de Stat .

Număr de înregistrare 1003600089591

Data înregistrării 04.06.1999

Seria MD Număr 0006312

1.2. Capitalul social a fost înregistrat la 04 iunie 1999 și constituie 5 400 lei.

1.3. Entitatea desfășoară următoarele activități care nu necesită licență:

- alte lucrări de utilare a construcțiilor;
- comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte ;
- alte activități de expediere și transport.

1.4. Numărul mediu al personalului în perioada de gestiune - 30 persoane, inclusiv pe categorii:

- personal administrativ - 5 persoane;
- personal încadrat în activitatea de construcții - 25 persoane.

1.5. Remunerarea totală constituie 2 779 991 lei, inclusiv:

personalul administrativ – 780 888 lei;

personalul încadrat în activitatea de construcții - 1 999 103 lei.

**2. Politici contabile**

Situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 287/2017 și SNC în vigoare la 31 decembrie 2020. Abateri de la principiile generale și caracteristicile calitative prevăzute în Legea nr. 287/2017 și SNC nu au fost comise.

Perioada de gestiune coincide cu anul calendaristic.

Indicatorii situațiilor financiare sunt determinați în baza următoarelor metode și procedee, prevăzute în politicile contabile aprobate prin ordinul directorului entității nr. 1-PC din 30 decembrie 2024:

2.1. În componența mijloacelor fixe sunt incluse imobilizările corporale transmise în exploatare, valoarea cărora depășește plafonul stabilit de legislație.

2.2. Valoarea imobilizărilor necorporale și corporale amortizabile primite cu titlu gratuit și utilizate în procesul de prestare a serviciilor a fost contabilizată inițial în componența veniturilor anticipate cu decontarea la veniturile din vânzări în mărimea și proporția amortizării calculate.

2.3. Amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale s-a calculat prin metoda liniară începând cu prima zi a lunii, care urmează după luna transmiterii acestora în exploatare.

2.4. Utilajele, mijloacele de transport și alte obiecte de mijloace fixe sunt înregistrate în bilanț conform modelului bazat pe cost.

2.5. Suma prejudiciului material de primit a fost înregistrat în mărime integrală în componența altor venituri din activitatea operațională.

2.6. Creanțele comerciale compromise au fost decontate pe seama corecțiilor constituite.

2.7. Contabilitatea stocurilor s-a ținut în expresie cantitativă și valorică.

2.8. Materialele consumate la prestarea serviciilor de construcție sunt incluse în costul lucrărilor.

2.9. Stocurile importate sunt evaluate în lei moldovenești prin recalcularea valutei străine la cursul de schimb al BNM stabilit la data întocmirii declarației vamale.

2.10. Soldurile stocurilor la data raportării sunt evaluate prin metoda costului mediu ponderat.

2.11. Valoarea anvelopelor și acumulatorilor procurate separat de mijloacele de transport a fost decontată la costurile/cheltuielile curente în următorul mod:

pentru autocamioane și autoturisme - conform kilometrajului parcurs/durata de utilizare.

2.12. Valoarea realizabilă netă a stocurilor este determinată la data raportării prin metoda categoriilor (elementelor) de stocuri.

2.13. În componența obiectelor de mică valoare și scurtă durată sunt incluse bunurile, valoarea unitară a cărora nu depășește plafonul stabilit de legislație.

2.14. Obiectele de mică valoare și scurtă durată, valoarea unitară a cărora nu depășește 1/6 din plafonul stabilit de legislație, sunt decontate la costurile/cheltuielile curente în momentul transmiterii în exploatare.

2.15. Veniturile anticipate sunt decontate la veniturile curente în mod uniform .

2.16. Costul lucrărilor efectuate s-a calculat trimestrial.

2.17. Veniturile din vânzări cuprind veniturile din comercializarea mărfurilor și lucrărilor de construcție.

2.18. Veniturile din vânzări sunt recunoscute separat pentru fiecare tranzacție..

2.19. Costul vânzărilor cuprinde valoarea contabilă/costul efectiv al mărfurilor vândute și lucrărilor efectuate.

2.20. Componenta cheltuielilor de distribuire, cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli din activitatea operațională a fost stabilită de către entitate de sine stătător în baza *anexelor* la SNC „Cheltuieli”.

2.21. Ajustarea cheltuielilor curente în cursul perioadei de gestiune a fost efectuată prin întocmirea înregistrărilor contabile de stornare și suplimentare.

2.22. Operațiunile de import de active și alte tranzacții de comerț internațional sunt contabilizate inițial în monedă națională prin aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc la data întocmirii declarației vamale.

### **3. Imobilizări necorporale**

3.1. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 01.01.2025 – 94 607 lei.

3.2. Majorările costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2025 – 43 472 lei.

3.3. Diminuarea costului de intrare a imobilizărilor necorporale în cursul 2025 – 0 lei.

3.4. Costul de intrare a imobilizărilor necorporale la 31.12.2025 –138 079 lei.

3.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 01.01.2025 – 89 883 lei.

3.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2025 – 36 887 lei.

3.7. Diminuarea amortizării acumulate a imobilizărilor necorporale în cursul 2025– 0 lei.

3.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor necorporale la 31.12.2025 –126 770 lei.

3.9. Valoarea contabilă a imobilizărilor necorporale amortizabile la 31.12.2025 - 11 309 lei.

### **4. Imobilizări corporale**

4.1. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 01.01.2025– 5 734 328 lei.

4.2. Majorările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2025 – 415 154 lei.

4.3. Diminuările costului de intrare (sau altei valori ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale în cursul 2025 – 75 910 lei.

4.4. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a imobilizărilor corporale la 31.12.2025 – 6 073 572 lei.

4.5. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 01.01.2025 – 4 098 105 lei.

4.6. Majorarea amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2025 – 552 980 lei.

4.7. Diminuările amortizării acumulate a imobilizărilor corporale în cursul 2025 – 40 064 lei.

4.8. Amortizarea acumulată a imobilizărilor corporale la 31.12.2025 – 4 611 021 lei.

4.9. Costul de intrare (sau altă valoare ce substituie costul de intrare) a obiectelor amortizate integral și care continuie să funcționeze la 31.12.2025 – 1 462 551 lei.

### **5. Creanțe**

5.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de creanțe la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a creanțelor pe termen scurt, este prezentată în tabelul 5.1.

Tabelul 5.1.

#### **Informații privind valoarea contabilă a creanțelor pentru anul 2025**

| Nr.<br>crt. | Grupe de creanțe | Suma,<br>lei  |               |
|-------------|------------------|---------------|---------------|
|             |                  | la 01.01.2025 | la 31.12.2025 |

|       |                          |           |           |
|-------|--------------------------|-----------|-----------|
| 1.    | Creanțe comerciale       | 993 553   | 4 042 219 |
| 2.    | Avansuri acordate        | 67 289    | 287 977   |
| 3.    | Creanțe ale bugetului    | 10 234    | 10 234    |
| 4.    | Creanțe ale personalului | 1 853 163 | 2 615 185 |
| 5.    | Alte creanțe             |           |           |
| TOTAL |                          | 2 924 239 | 6 955 615 |

## 6. Stocuri

6.1. Informația privind stocurile pentru anul 2025, în contextul prevederilor de SNC „Stocuri”, este prezentată în tabelul 6.1.

Tabelul 6.1.

### Informații privind stocurile pentru anul 2025

| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor                                        | Suma, lei         |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Valoarea stocurilor intrate în perioada de gestiune, inclusiv: | <b>28 678 093</b> |
|          | Materiale                                                      | 13 145 899        |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                       | 777 948           |
|          | Produse                                                        | 14 754 246        |
| 2.       | Valoarea stocurilor ieșite în perioada de gestiune, inclusiv:  | <b>28 667 415</b> |
|          | Materiale                                                      | 13 135 221        |
|          | Obiecte de mică valoare și scurtă durată                       | 777 948           |
|          | Produse                                                        | 14 754 246        |

## 7. Capital propriu

7.1. Entitatea „Polimer Gaz Complet” SRL are doi asociați care dețin următoarele cote de participare în capitalul social:

- Impărățel Boris - 3 294 lei (61%);
- Sorocovici Vladimir – 2 106 lei (39%).

7.2. În anul 2025 au fost efectuate următoarele operațiuni cu elementele de capital propriu:

- înregistrat profit nerepartizat al anilor precedenți în sumă totală de 3 839 366 lei,
- înregistrat profit al perioadei de gestiune în sumă totală de 1 851 445 lei.

## 8. Datorii

8.1. Valoarea contabilă a fiecărei grupe de datorii la începutul și sfârșitul perioadei de gestiune, inclusiv cota curentă a datoriilor curente, este prezentată în tabelul 8.1.

Tabelul 8.1.

### Informații privind valoarea contabilă a datoriilor pentru anul 2025

| Nr. crt. | Grupe de datorii            | Suma, lei       |               |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|
|          |                             | Datorii curente |               |
|          |                             | la 01.01.2025   | la 31.12.2025 |
| 1.       | Datorii față de personal    | 345 896         | 546 315       |
| 2.       | Datorii comerciale          | 2 472 920       | 1 992 489     |
| 3.       | Avansuri primite curente    | 52 325          | 52 325        |
| 4.       | Datorii față de proprietari | 2 242 730       | 2 792 660     |
| 5.       | Alte datorii                | 623 145         | 2 392 337     |
| TOTAL    |                             | 5 737 016       | 7 776 126     |

## 9. Venituri

9.1. În anul 2025 au fost înregistrate categoriile semnificative de venituri prezentate în tabelul 9.1.

Tabelul 9.1.

### Informații privind categoriile semnificative de venituri

| Nr. crt. | Venituri                                      | Suma, lei  |
|----------|-----------------------------------------------|------------|
| 1.       | Venituri din vânzarea mărfurilor              | 603 554    |
| 2.       | Venituri din executarea lucrărilor            | 19 221 430 |
| 3.       | Alte venituri din activitatea operațională    | 888        |
| 4.       | Venituri din operațiuni cu active imobilizate | 39 500     |

## 10. Cheltuieli

10.1. În anul 2025 au fost înregistrate categoriile semnificative de cheltuieli prezentate în tabelul 10.1.

Tabelul 10.1.

### Informații privind categoriile semnificative de cheltuieli

| Nr. crt. | Cheltuieli                                        | Suma, lei |
|----------|---------------------------------------------------|-----------|
| 1.       | Valoarea contabilă a mărfurilor vândute           | 594 564   |
| 2.       | Cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar  | 3 457     |
| 3.       | Cheltuieli cu personalul administrativ            | 780 888   |
| 4.       | Cheltuieli privind amortizarea                    | 258 789   |
| 5.       | Cheltuieli privind contribuțiile în fondul social | 187 413   |
| 6.       | Alte cheltuieli                                   | 1 145 408 |

10.2. Cheltuieli grupate după natură în contextul prevederilor Anexei nr. 1 din SNC „Cheltuieli”, sunt prezentate în tabelul 10.2.

Tabelul 10.2.

### Informații privind cheltuielile activității de bază grupate după natură (elemente)

| Nr. crt. | Indicatori                                                          | Suma, lei  |
|----------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.       | Cheltuieli cu materiale                                             | 8 639 974  |
| 3.       | Cheltuieli cu personalul                                            | 1 999 103  |
| 4.       | Cheltuieli privind amortizarea                                      | 1 824 578  |
| 5.       | Alte cheltuieli                                                     | 2 290 591  |
| 6        | Total cheltuieli ale activității de bază (rd.1+rd.2+rd.3+rd.4+rd.5) | 14 754 246 |

## 11. Evenimente ulterioare

11.1. Evenimente ulterioare care conduc la ajustarea situațiilor financiare pe anul 2025 nu au avut loc.

Director  
Contabil-sef

Imparatel Boris  
Alexei Elena

Digitally signed by Impăratel Boris  
Date: 2026.04.03 17:56:15 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





## "Polimer Gaz Complet" S.R.L.

or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; cod IBAN  
MD80ML000000222442900906 in lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

### **Lichiditate generală** (Active curente/datorii curente)x100

1. Anul 2023 –  $7584907/5785813 \times 100 = 131,09$
2. Anul 2024 –  $9441355/5737016 \times 100 = 164,57$
3. Anul 2025 –  $12919078/7776125 \times 100 = 166,14$

Ofertant





# **"Polimer Gaz Complet" S.R.L.**

MD-2023 or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 în lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

## **DECLARAȚIE**

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Împărațel Boris reprezentant împuternicit al SRL Polimer Gaz Complet (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Împărațel Boris reprezentant împuternicit al SRL Polimer Gaz Complet (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Cerere a ofertelor de prețuri** (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Construcția rețelilor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.** (denumirea lucrării), codul CPV **45200000-9** la data de **06.07.2026** (zi/luna/an), organizată de **Primaria mun. Strasenii** (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume/prenume: **Împărațel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Polimer Gaz Complet**



# **"Polimer Gaz Complet" S.R.L.**

MD-2023 or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 în lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

## **DECLARAȚIE**

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **24.07.2026**

Numărul procedurii **ocds-b3wdp1-MD-1783335823297**

Către **Primaria mun. Strășeni**

Subsemnatul, **Impăratel Boris** reprezentant împuternicit al **SRL „Polimer Gaz Complet”** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Polimer Gaz Complet**



## **"Polimer Gaz Complet " S.R.L.**

MD-2023 or. Chişinău, str. Varniţa 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 în lei la fil. INVEST MICB or. Chişinău,  
OIF MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

### **DECLARAȚIE**

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

| Nr. | Denumirea beneficiarului               | Natura obligațiilor contractuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Suma obligațiilor contractuale |
|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.  | Agenția de Dezvoltare Regională Centru | Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă a 9 localități (Ciorești, Vulcănești, Milești, Bălănești, Găureni, Vânători, Ciutești, Seliște, Valea Nîrnovei, Păruceni) din raionul Nisporeni în cadrul proiectului "Asigurarea durabilității serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă din 9 localități ale raionului Nisporeni prin extinderea cu 40 de km a apeductului magistral regional - râul Prut- Măcărești" | 7 690 393,55 lei               |
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **SRL Polimer Gaz Complet**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Imbunatătirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare. (Parcul Central; Politiă; str-la Morii; Podul Volocii)**

2. Numărul și data contractului: **nr. 97 din 27.11.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun. Strășeni**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Strășeni, str. M. Eminescu 32**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

|                          |                     |               |
|--------------------------|---------------------|---------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda | exprimată     |
|                          | în care s-a         | în echivalent |
|                          | încheiat contractul | dolari SUA    |

a) inițială

|                                  |                  |         |
|----------------------------------|------------------|---------|
| (la data semnării contractului ) | 5 298 957,50 lei | 290 141 |
|----------------------------------|------------------|---------|

b) finală

|                  |         |
|------------------|---------|
| 5 279 588,29 lei | 312 023 |
|------------------|---------|

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 8 luni

b) efectiv realizată 8 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 02 din 14.11.2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

## CONTRACT de ANTREPRIZĂ Nr. 97

Achiziție publică: Licitatie deschisă MTender [ocds-b3wdp1-MD-1729666411140](https://www.ocs-b3wdp1-MD-1729666411140)

**Obiectul achiziției: Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în trei sectoare. (Parcul Central; Poliția; str-la Morii; Podul Volocii).**

Cod CPV: 45231300-8.

Contract încheiat conform Planului de achiziții Publice anul 2024 (pct. 8): link:

<https://www.straseni.md/wp-content/uploads/2024/09/Planul-achizitiilor-publice-din-26.09.2024.pdf>

“27” noiembrie 2024, mun. Strășeni

### I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

**PRIMĂRIA municipiului STRĂȘENI**, înregistrată de Stat cu nr. 1008601000042, reprezentată, potrivit Legii administrației publice locale, de **Primarul municipiului Strășeni Dna Valentina Casian**, în calitate de **”Beneficiar”** *pe de o parte, și*

**SC ”Polimer Gaz Complet” SRL**, înregistrată de Stat cu nr. 1003600089591, reprezentată, potrivit statutului, prin **administrator Boris Împărățel**, în calitate de **”Antreprenor”**, *pe de altă parte.*

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute următoarele lucrări: **Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în trei sectoare. (Parcul Central; Poliția; str-la Morii; Podul Volocii);** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 1.2 Durata de execuție a lucrărilor contractate este stabilită de graficul de execuție a lucrărilor, **termenul limită de execuție constituie 25 august 2025**, după primirea indicației de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 1.3 Graficul de execuție a lucrărilor: conform formularului anexa nr. 10;
- 1.4 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 1.5 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 1.6 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

- 1.7 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 1.8 Termenul de garanție al lucrărilor – 10 ani.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de:

| Suma fără TVA (lei) | TVA (lei)  | Suma cu TVA (lei) |
|---------------------|------------|-------------------|
| 4 415 797,92        | 883 159,58 | 5 298 957,50      |

- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar, *în limitele alocațiilor bugetale anuale*, în corespundere cu documentația de concurs.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de pînă la 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. (nu se aplică)

### 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămîne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va

conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, cu valabilitate – 25.08.2025, în forma de: scrisoare de garanție bancară în cuantum de de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA; ori constituindu-se prin rețineri succesive din plățile facturilor de achitare a lucrărilor executate, în cuantum de 5% din valoarea acestora, până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului, inclusiv TVA. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți contractante și se vor depune pe un cont special.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <p>4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;</li> <li>b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;</li> <li>c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.</li> </ul> <p>4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.</p> <p>4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.</p> <p>4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.</p> <p>4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.</p> <p>4.27. Antreprenorul va executa ridicările topografice de control a sistemului de canalizare construit conform prezentului contract.</p> | <p><b>5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI</b></p>                  |
| <p>5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII</b></p>               |
| <p>6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.</p> <p>6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.</p> <p>6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.</p> <p>6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>7. FORȚA DE MUNCĂ</b></p>                                  |
| <p>7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE</b></p> |
| <p>8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.</p> <p>8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.</p> <p>8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |

- 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantieriși în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlătore aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9. Lucrările vor începe după 3-ă zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea indicației de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

- 9.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct. 2.1. al prezentului contract este de **10 (zece) ani**.
- 9.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

- 12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
  - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
  - c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare, sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
  - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
  - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
  - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
- 12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:
- Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
  - b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
  - c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele

internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Propunerea tehnică (formularele de deviz: F3; F5; F7);
  - b) Propunerea financiară;
- 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate în preambul, fiind valabil până la "25" august 2025.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

| ANTREPRENOR                             | BENEFICIAR                                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>S.C. „Polimer Gaz Complet”S.R.L.</b> | <b>Primăria municipiului Strășeni</b>       |
| Or. Chișinău, str. Varnița, 18          | MD3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32 |
| Telefon: 069245906                      | Telefon: (0237) 2-23-43;2-29-89             |
| Cod fiscal: 1003600089591               | Cod fiscal: 1008601000042                   |
| Banca:BC„MoldindconBank”SA              | Ministerului Finanțelor; Trezoreria de Stat |
| Sucursala ”Invest”, Chișinău            | Trezoreria Regională Centru                 |
| Cod: MOLDMD2X329                        | Cod: TREZMD2X                               |
| IBAN: MD80ML000000222442900906          | IBAN: MD42TRPDAU319230D10735AE              |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR:

| ANTREPRENOR                                                                                                                                                                                                               | BENEFICIAR                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Director</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Primarul municipiului Strășeni</b>                                                                                                                                                                                        |
| <b>Boris ÎMPĂRĂȚEL</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Valentina CASIAN</b>                                                                                                                                                                                                      |
| <div>Digitally signed by Impărățel Boris<br/>Date: 2024.12.02 14:27:24 EET<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</div>  | <div>Digitally signed by Casian Valentina<br/>Date: 2024.11.27 09:55:35 EET<br/>Reason: MoldSign Signature<br/>Location: Moldova</div>  |

MOLDOVA EUROPEANĂ

CONTRACT ÎNREGISTRAT DE TREZORERIA DE STAT

L.Ș.

Digitally signed by Vutcariov Oxana  
Date: 2024.12.14 10:00:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



I. SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                                                                              | Cod CPV    | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
| 1   | Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în trei sectoare. (Parcul Central; Poliția; str-la Morii; Podul Volocii). |            |                                                                           |                                                        |                        |
| 1.1 | Sectorul "A" Parcul Central din mun. Strășeni.                                                                                                                                    | 45231300-8 | Volumele de lucrări conform devizelor.                                    | Volumele de lucrări conform devizelor.                 | CPL 01.01-2012         |
| 1.2 | Sector "B" "Poliția" mun. Strășeni.                                                                                                                                               |            |                                                                           |                                                        |                        |
| 1.3 | Sector "C" str-la Morii, mun. Strășeni.                                                                                                                                           |            |                                                                           |                                                        |                        |
| 1.4 | Sector "D" Podul Volocii, mun. Strășeni.                                                                                                                                          |            |                                                                           |                                                        |                        |

II. SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor                                                                                                      | Cod CPV    | Unitatea de măsură                     | Cantitatea | Costul lucrărilor fără TVA | Costul lucrărilor cu TVA | Termenii de executare |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în trei sectoare. | 45231300-8 | Volumele de lucrări conform devizelor. |            | 4 415 797,92               | 5 298 957,50             | 25.08.2025            |
| 1.1 | Sectorul "A" Parcul Central din mun. Strășeni.                                                                            |            |                                        |            | 569 159,92                 | 682 991,90               |                       |
| 1.2 | Sector "B" "Poliția" mun. Strășeni.                                                                                       |            |                                        |            | 603 711,08                 | 724 453,30               |                       |
| 1.3 | Sector "C" str-la Morii, mun. Strășeni.                                                                                   |            |                                        |            | 546 993,46                 | 656 392,15               |                       |
| 1.4 | Sector "D" Podul Volocii, mun. Strășeni.                                                                                  |            |                                        |            | 2 695 933,46               | 3 235 120,15             |                       |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Director

Primarul municipiului Strășeni

Boris ÎMPĂRĂȚEL

Valentina CASIAN

Digitally signed by Impărățel Boris  
Date: 2024.12.02 14:29:51 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



ROMANIA EUROPEANĂ

Digitally signed by Casian Valentina  
Date: 2024.11.27 09:56:56 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

**Nr.02 din 14 noiembrie 2025  
Municipiul Strășeni**

Cu privire la lucrările de construcții **"Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare"**, executate la obiectivul **din Municipiul Strășeni, raionul Strășeni**, având categoria de importanță **Categoria normală (C)**, fiind finanțate din contul mijloacelor **Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală** în cadrul contractului nr. **ST 11 214 SE-2** din **16 octombrie 2025**, încheiat între **Primăria mun. Strășeni** și **Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza **Autorizației de construire nr.66 din 26.12.2024**, emisă de Primăria mun. Strășeni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada 10-14 noiembrie 2025, fiind formată din:

**Președintele comisiei:** Casian Valentina - primar, președinte al comisiei

**Membrii comisiei:**

Reprezentantul ONDRL

Tovarnițchi Iulian – diriginte de șantier, specialist atestat, seria RT-2023 Nr.0404

Pușca Grigore – responsabil tehnic, specialist atestat, seria 2021-DLS Nr.0435

Colun Vitalie – autor de proiect „Boncom - Proiect ”SRL, “Nova Global”

Guțan Gheorghe – specialist atestat, seria 2023-RT Nr.1301

Munteanu Eugenia– arhitectă șefă

3. La recepție au mai fost invitați:

a) executantul: **SRL „Polimer Gaz Complet”, administrator Împăratel Boris**  
(nume, prenume, funcție)

b) Chihai Maria – șefă interimară a Inspecției pentru Protecția Mediului Strășeni

c) Bodrug Dumitru – director interimar al SA „Apă - Canal Strășeni”

d) Mitrea Constantin – inspector, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul **"Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare"**, cu adresa **mun. Strășeni, ampalasat pe sectoarele: Parcul Central, Poliția, s-la Morii, Podul Volocii**.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

- a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 19.08.2025;
- c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr.

3;

- e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;
- g) valoarea obiectivului este de **5327984,54** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Obiectul cu nr. **16525” Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare”**, cu adresa **mun. Strășeni, ampalasat pe sectoarele: Parcul Central, Poliția, s-la Morii, Podul Volocii elaborat de către SRL „Polimer Gaz Complet”, administrator Împăratel Boris;**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției **Cartea tehnică Capitolul B a fost întocmit în volumul deplin;**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Au fost eliberate avizele** serviciilor abilitate ( CSP, INST, IPM);

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **este pusă pe seama beneficiarului (sau utilizatorului)**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  
**- admiterea obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:  
**- examinarea vizuală a obiectului și a documentației tehnice**  
**- analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:  
**- acceptarea obiectului la terminarea lucrărilor .**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3 file**, a fost încheiat la data de **14 noiembrie** în **3 exemplare**.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:**

Casian Valentina

Digitally signed by Casian Valentina  
Date: 2025.11.14 13:25:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Membrii comisiei:**

Reprezentantul ONDRL

Tovarnițchi Iulian

Digitally signed by Tovarnițchi Iulian  
Date: 2025.11.14 15:33:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Pușca Grigore

Digitally signed by Pușca Grigore  
Date: 2025.11.14 14:31:06 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Colun Vitalie  
Date: 2025.11.17 10:09:37 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Colun Vitalie

Digitally signed by Guțan Gheorghe  
Date: 2025.11.17 09:29:30 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Guțan Gheorghe

Digitally signed by Munteanu Eugenia  
Date: 2025.11.17 08:12:01 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Munteanu Eugenia

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Mitrea Constantin  
Date: 2025.12.12 18:20:31 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Inspector INST MOLDOVA EUROPEANĂ

Șef/șef adjunct INST

Digitally signed by Moraru Ion  
Date: 2025.12.15 10:02:36 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

12. Lucrările de **”Îmbunătățire a infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare”** sunt:

Transmise:

Primate:

Executant:

Investitor:

\_\_\_\_\_ 20\_\_

\_\_\_\_\_ 20\_\_

(semnătură)

(semnătură)

Digitally signed by Impărațel Boris  
Date: 2025.11.14 14:13:27 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



Digitally signed by Casian Valentina  
Date: 2025.11.17 09:54:34 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ



CONSILIUL MUNICIPAL STRĂȘENI

PRIMĂRIA



MD- 3701, mun. Strășeni, str. M. Eminescu, 32. tel (237) 2-23-43, fax 2-29-89  
e-mail [primaria.straseni11@gmail.com](mailto:primaria.straseni11@gmail.com)

Nr. \_\_33\_\_ din "26" ianuarie 2026

### ***Scrisoare de Recomandare***

Prin prezenta, reieșind din buna colaborare pe care Primăria municipiului Strășeni a avut-o cu SC "Polimer Gaz Complet" SRL, IDNO: 1003600089591, ne declarăm mulțumiți de lucrările de construcție a rețelei de canalizare în cadrul proiectului: "Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în trei sectoare. (Parcul Central; Poliția; str-la Morii; Podul Volocii)", executate conform contractului de antrepriză nr. 97 din "27" noiembrie 2024, cu valoare totală de 5 279 588,30 lei, încheiat în rezultatul Licităției deschise MTender: ocds-b3wdp1-MD-1729666411140.

Reprezentanții companiei SC "Polimer Gaz Complet" SRL au dat dovadă de profesionalism și promptitudine, iar termenii de execuție și calitatea lucrărilor sunt criteriile ce caracterizează această companie.

Totodată ținem să menționăm că, compania SC "Polimer Gaz Complet" SRL a demonstrat că deține capacități și potențial suficient în implementarea lucrărilor de acest gen, oferind un nivel foarte înalt în mobilizarea, organizarea și implementarea lucrărilor.

În concluzie, recomandăm compania SC "Polimer Gaz Complet" SRL drept un antreprenor profesionist și credibil, distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

***Cu respect,***

**PRIMARUL mun. STRĂȘENI**

**Valentina CASIAN**

Digitally signed by Casian Valentina  
Date: 2026.01.26 16:55:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța**

2. Numărul și data contractului: **nr. 29 din 10.12.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria s. Clocușna**

4. Adresa beneficiarului: **s. Clocușna r. Ocnîța**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                      în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )    6 811 780,13 lei                      351 303

b) finală

6 811 780,13 lei                      351 303

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) Contractată 10 luni

b) efectiv realizată 10 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr. 02 din decembrie 2025**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.29**  
**privind achiziția**  
**Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța**

"10" decembrie 2024

s. Clocușna r. Ocnîța  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. [ocds-b3wdp1-MD-1728905974322](#) din data 14.10.2024, între **Primaria s. Clocușna r. Ocnîța**, cu sediul în satul  
(denumirea autorității contractante)

Clocușna raionul Ocnîța, str. \_\_\_\_, telefon: 027143373, fax: 027143297, IDNO 1007601008122  
(localitatea)

reprezentat prin primar – Bucarciuc Tatiana, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

**Polimer Gaz Construcții S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. V. Dokucaev, 3 of. 62,  
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069732666, fax: --, IDNO 1002600040564 autorizat pentru activitatea în construcții:  
autorizația nr. **039243** din "28" martie 2007, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de  
\_ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și  
rețele tehnicoedilitare, reconstrucții”, reprezentat prin Alexandru Ciocan, în calitate de  
Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* - **Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 10 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 2 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 815 842.35** (**șase milioane opt sute cincisprezece mii opt sute patruzeci și doi lei 35 bani**) lei MD, inclusiv TVA **1 135 973,72** (**un million una sută treizeci și cinci mii nouă sute șaptezeci și trei lei 72 bani**) lei MD.

(suma cu cifre și litere)

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit. Forma garanție bancare vor fi rețineri succesive, din facturile parțiale, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora până la atingerea unui procent de 5% din valoarea totală a contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate până la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor

fi depuse pe un cont special deschis în baza contractului de depozit – garanția de bună execuție aleasă de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnică;

c) Propunerea financiară;

d) Graficul de executare a lucrărilor ;

e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025 /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**S.R.L. „Polimer Gaz Construcții”**

Adresa poștală: mun. Chișinău, str. V. Dokuceaev, 3 of. 62

Telefon: 069732666

Cod fiscal: 1002600040564

Banca: BC MOLDINDCONBANK SA

Sucursala Invest Chisinau

Cod: MOLDMD2X329

IBAN MD79ML000000000225172960

#### BENEFICIARUL

**Primaria s. Clocusna r. Ocnita**

Adresa poștală: s. Clocusna r. Ocnita

Telefon: 027143297

Cod fiscal: 1007601008122

Banca:

Cod: TREZMD2X

IBAN MD63TRDAY319230J10837AB

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR

Digitally signed by Ciocan Alexandru  
Date: 2024.12.11 11:14:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



#### BENEFICIAR

Digitally signed by Bucarciuc Tatiana  
Date: 2024.12.11 11:22:32 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumirea<br>lucrărilor                                                  | Cod<br>CPV | Specificarea tehnică<br>deplină solicitată de<br>către autoritatea<br>contractantă | Specificarea<br>tehnică deplină<br>propusă de către<br>oferant | Standarde<br>de referință |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1   | Sistemul de<br>alimentare cu apă a<br>satului Clocușna<br>raionul Ocnîța | 45200000-9 | Conform devizului de<br>cheltuieli                                                 | <i>Conform devizului<br/>de cheltuieli</i>                     |                           |
|     | TOTAL                                                                    |            |                                                                                    |                                                                |                           |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Anexa nr.2  
la Contractul nr. 29  
din "10" 12- 2024

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

| <i>Nr.</i> | <i>Denumirea<br/>lucrărilor</i>                                        | <i>Cod<br/>CPV</i> | <i>Unitatea de<br/>măsură</i>   | <i>Cantita<br/>tea</i> | <i>Prețul unitar<br/>Inclusiv<br/>TVA</i> | <i>Suma lei MD,<br/>Inclusiv TVA</i> | <i>Termenii<br/>de<br/>executare</i> |
|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | <u>Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța</u> | 45200000-9         | Conform devizului de cheltuieli | 1                      |                                           |                                      | 10 luni                              |
|            | <b>TOTAL</b>                                                           |                    |                                 | 1                      | 1135973.72                                | 6 815 842,35                         |                                      |

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

## Contract № 24/1-2024

mun. Chișinău 2024

24 decembrie

**SRL „Polimer Gaz Construcții”**, în calitate de Contractor, reprezentat de d-nul **Alexandru Ciocan**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnita 18 MD 2023, IBAN MD10AG000002251108011841, BC „Moldova Agroindbank” SA Chișinău, fil. Centru, mun. Chișinău, c/b AGRNMD2X723, c/f 1002600040564, TVA 0203093 și

**SRL „Polimer Gaz Complet”**, în calitate de Subantreprenor, reprezentat de d-nul **Boris Impărățel**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 18, IBAN MD80ML000000222442900906, BC „MOLDINDCONBANK” SA, filiala „INVEST”, mun. Chișinău, c/b MOLDMD2X329, c/f 1003600089591, TVA 0401270, cod poștal 2023, tel: 069245906, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu Nr. 0006312 din 04/06/1999, pe de altă parte numiți „Parte” sau „Părți”, în dependență de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

### 1. Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să presteze următoarele servicii:

**„Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța ”**

În continuare numite „Servicii”, «Antreprenorul» se obligă să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantreprenor și să asigure remunerarea Subantreprenorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambele Părți (Anexa №1 a prezentului Contract), la data semnării contractului constituie 6 811 780,13 lei (șase milioane opt sute unsprezece mii șapte sute optzeci de lei și treisprezece bani).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

### 2. Remunerarea

2.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprenor, Antreprenorul se obligă să achite Subantreprenorului recompense conform devizului de la licitație. 1. Toate schimbările a tarifelor și a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adăugător al Părților, în formă scrisă.

2.2. Recompensa Subantreprenorului se realizează în modul următor:

Achitarea din devizul de la licitație pe măsura îndeplinirii lucrărilor nu mai târziu de 5 zile după achitarea lucrărilor de către beneficiar.

2.3. Achitarea recompensei Subantreprenorului se efectuează de către Antreprenorul sub formă de transfer pe contul de decontare al Subantreprenorului.

2.4. Garanția de bună execuție se va restitui Subantreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar și transferarea datoriei către Antreprenor. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### 3. Drepturile și Obligațiunile Părților

#### 3.1. Subantreprenorul este obligat:

3.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera propriei.

3.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțele proprii.

3.1.4. Să acorde Antreprenorului la prima cerere toată informația necesară despre mersul executării lucrărilor.

3.1.5. Subantreprenorul își asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru pînă la momentul predării Antreprenorului în conformitate cu Contractul dat.

3.1.6. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv și de tehnica securității muncii) în măsură deplină cu mijloace proprii.

#### 3.2. Antreprenorul este obligat:

3.2.1. Să achite Subantreprenorului remunerarea în conformitate cu p. 2 al prezentului Contract.

3.2.2. De coordonat cu Subantreprenorul termenii începerii și finisării lucrărilor.

### 4. Transmiterea-acceptarea rezultatelor prestărilor efectuate

4.1. Examinarea, transmiterea-acceptarea rezultatelor prestărilor efectuate după Contractul dat este efectuată de către reprezentanții autorizați al Părților.

4.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatele prestărilor efectuate de către Subantreprenor, Antreprenorul semnează Actul de recepție a lucrărilor. În cazul apariției lucrărilor nefinisate, Antreprenorul întocmește un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adăugător, în termeni stabiliți.

4.3. Subantreprenorul garantează calitatea lucrărilor prestate în termen de 5 ani. În caz contrar, la cererea Antreprenorului, Subantreprenorul își asumă obligația să lichideze neajunsurile în termen de 15 zile lucrătoare din cont propriu.

4.4. Subantreprenorul poartă răspunderea de calitate materialelor folosite care au fost achiziționate de către Antreprenor.

4.5. Subantreprenorul ia parte la lucrările comisiei de primire și prezintă lucrările executate de către dînsul.

4.6. Antreprenorul organizează lucrările comisiei de primire și suporta cheltuielile legate de darea în exploatare a obiectului.

## 5. Responsabilitățile contractuale

5.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecutarea obligațiilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazuri de încălcări sau neglijență.

5.2. În caz de încălcarea termenului de executare a lucrărilor și/sau îndeplinirea necuvenită a obligațiilor indicate în Contract, Subantreprenorul este obligat să achite Antreprenorului penalitate în mărime de 0,2 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

5.3. În caz de întârziere a achitării pentru lucrările executate Antreprenorul achită Subantreprenorului penalitate în mărime de 0,2% din sumă pentru fiecare zi de întârziere.

5.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Părți și nu se pot lichida cu măsuri rezonabile.

5.5. Dacă circumstanțele fors-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din Părți e în drept să anuleze Contractul, punând la cunoștință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

## 6. Rezilierea contractului

6.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necalitativă din inițiativa oricărei din Părți prin înștiințare în scris.

6.2. Antreprenorul General păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subantreprenorului în termen de maxim 10 zile.

6.3 Subantreprenorul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Antreprenorului în termen de maxim 10 zile în următoarele cazuri:

- a. AG are o scadență la plata pami mare de trei luni.
- b. AG nu transmite actele permissive în termen de 30 zile de la semnarea contractului
- c. AG nu îndeplinește nici o obligație se impune sistarea lucrărilor pe un termen mai mare de trei luni.

## 7. Alte condiții

7.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării și este valabil până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract de către ambele Părți.

7.2. Toate modificările, completările și anexele la prezentul Contractul se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

7.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

7.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

7.5. În cazul cînd se schimbă adresa, numerele de telefoane, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

#### 8. Declarația Părților privind valabilitatea contractului

8.1. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.2. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de 31.12.2025.

ANTREPRENOR



SUBANTREPRENOR



**Proces-verbal  
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.02 din decembrie 2025  
localitatea satul Clocușna r-nul Ocnîța

Cu privire la lucrările de construcții „Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța”, executate la obiectivul din satul Clocușna raionul Ocnîța, având categoria de importanță Categoria normală (C), fiind finanțate din contul mijloacelor Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală în cadrul contractului nr. 29 din 10 decembrie 2024, încheiat între Primăria satului Clocușna și SRL „Polimer Gaz Construcții”.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza **Autorizației de construire nr. 01 din 10.01.2025**, emisă de **Primăria satului Clocușna**, cu valabilitatea până la **10.01.2026**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada decembrie 2025, fiind formată din:

**Președintele comisiei:** Bucarciuc Tatiana - primar, președinte al comisiei

**Membrii comisiei:**

Reprezentantul ONDRL

Tovarnițchii Iulian - diriginte de șantier, specialist atestat, seria RT-2023 Nr.0404;

Vîrlan Vasile - autorul proiectului;

Pușca Grigore - responsabil tehnic; specialist atestat, seria 2021-DLS Nr.0435

Corjan Petru - specialist atestat independent; seria 2024-RTLS Nr.0455

Rusu Nicolai - director la întreprinderea municipală s.Clocușna;

3. La recepție au mai participat:

a) executantul:

S.R.L. „POLIMER GAZ COMPLET”, Administrator Impărațel Boris

S.R.L. „POLIMER GAZ COMPLET”, RT atestat Gaivas Anatol, seria-DS-2021 Nr,1248

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

b) proiectantul:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(nume, prenume, funcție)

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul „Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța” cu adresa satul Clocușna raionul Ocnîța.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

- b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de **27 noiembrie 2025**;  
c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;  
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3;  
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost sau nu transmise proprietarului;  
g) valoarea obiectivului este de **6 814 528.45 lei** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:

Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Obiectivul **„Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnîța”** cu adresa **satul Clocușna raionul Ocnîța**;

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **Cartea tehnică Capitolul B a fost întocmit în volumul deplin**;

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **Au fost eliberate avizele serviciilor abilitate (CSP, INST, IPM)**;

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției **este pusă pe seama beneficiarului (sau utilizatorului)**.

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:

**- admiterea obiectului la terminarea lucrărilor.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin:

**- examinarea vizuală a obiectului și a documentației tehnice**

**- analiza documentelor conținute în Cartea tehnică a construcției.**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**- acceptarea obiectului la terminarea lucrărilor.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.<sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un număr total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat la data de \_\_\_\_\_ în 3 exemplare.

### Comisia de recepție:

Președinte: Bucarciuc Tatiana

Digitally signed by Bucarciuc Tatiana

Date: 2025.12.18 14:27:25 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

### Membrii comisiei:

Reprezentantul ONDRL

Tovarnițchi Iulian

Digitally signed by Tovarnițchi Iulian

Date: 2025.12.18 09:41:45 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Vîrlan Vasile

Digitally signed by Vîrlan Vasile

Date: 2025.12.18 16:24:36 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Puşca Grigore

Digitally signed by Puşcă Grigore  
Date: 2025.12.18 15:40:24 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Corjan Petru

Digitally signed by Corjan Petru  
Date: 2025.12.18 16:15:03 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Rusu Nicolai

Digitally signed by Alexandruc Lilia  
Date: 2025.12.18 15:34:18 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

**Au mai participat**

Împăraţel Boris

Digitally signed by Împăraţel Boris  
Date: 2025.12.18 15:42:22 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Gaivas Anatol

Digitally signed by Gaivas Anatolie  
Date: 2025.12.18 15:44:13 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Şevciuc Vladimir  
Date: 2026.02.18 11:01:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Şevciuc Vladimir  
Date: 2026.02.18 11:01:07 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Reprezentantul INST<sup>(2)</sup>

Şef/şef adjunct al INST<sup>(2)</sup>

(nume, prenume)

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2026.02.18 13:56:52 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(nume, prenume)

MOLDOVA EUROPEANĂ

(semnătură)

(semnătură)

<sup>(2)</sup> Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului şi construcţiilor nr. 434/2023.

12. Lucrările de construcţii **„Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocuşna raionul Ocnîţa”** sunt:

Transmisă:  
Digitally signed by Şevciuc Vladimir  
Date: 2025.12.19 08:08:54 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Executant:

MOLDOVA EUROPEANĂ



20

(semnătură)

Primate:

Investitor:

Digitally signed by Bucarciuc Tatiana  
Date: 2025.12.18 15:35:31 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

(semnătură)

MOLDOVA EUROPEANĂ





Nr.40 din 31.03.2026

**SC „Polimer Gaz Complet,,**

Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SC „Polimer Gaz Complet,, SRL, IDNO 1003600089591, ne declarăm mulțumiți de lucrările executate la proiectul „Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Clocușna,, conform contractului nr.29 din 10.12.2024.

Reprezentanții companiei SC „Polimer Gaz Complet,, SRL au dat dovadă de profesionalism și promptitudine, termenii de execuție și calitatea lucrărilor sunt criteriile ce caracterizează această companie.

Totodată ținem să menționăm că, compania SC „Polimer Gaz Complet,, SRL a demonstrat că deține capacități mari și potențial suficient în implementarea lucrărilor de acest gen, oferind un nivel foarte înalt în mobilizarea, organizarea și implementarea lucrărilor.

Dispun de tehnică specializată modernă, ceea ce a permis să realizeze lucrările în timp și la nivelul standardelor existente.

În concluzie, recomandăm compania SC „Polimer Gaz Complet,, SRL drept un colaborator profesionist și credibil, distingându-se atât prin lucrările sale de calitate, cât și prin flexibilitatea soluțiilor oferite, atribute care o diferențiază într-un mod favorabil de competitori.

**Cu respect:**

**Primarul**



**Tatiana BUCARCIUC**



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 51 privind achiziția prin COP

28 septembrie 2022

or.Cainari  
(municipiu, oraș)

#### I. PARTEA GENERALĂ

##### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **21061617 ocde-b3wdp1-MD-1660564823629** din data **15.08.2022** între **Primăria or.Cainari**, cu sediul în or.Cainari str. C.Negraia 8 cont, telefon 0243-3-22-36, fax 0243-3-33-46, e-mail [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat din 27.12.2001, actualizat extrasul cu nr. 171 din 12 mai 2021, reprezentat prin primarita **Maria Ghelan**, care activează în baza Hotărârii Judecătorești nr 3-98/2019 în calitate de Beneficiar pe de o parte și **Polimer Gaz Complet SRL**, cu sediul în m. cu sediul în m. Chisinau, str. Varnita, 18, la telefon 022/422766 e-mail, [pgcomplet1@mail.ru](mailto:pgcomplet1@mail.ru): IDNO 1003600089591 autorizat pentru activitatea în domeniul construcțiilor: Aviz pentru participare la licitațiile publice nr.2-517/22 din 17.02.2022 la cererea nr.1-1542/22 din 11.02.2022, eliberată de Agenția pentru Supravegherea Tehnică, pe un termen de 12 luni, pentru genurile de activitate domeniul construcțiilor, reprezentat prin **Imparatel Boris**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „ **Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or. Căinari, r-nul Căușeni zona I Sector II** „

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **8(opt) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite

conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **1(unul) an.**

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **6 828 000.00 lei**  
(Sase milioane opt sute douazeci și opt mii lei 00 bani) MD, inclusiv TVA

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plățile aferente contractelor de achiziții publice se vor efectua către Antreprenor în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în baza solicitărilor de efectuare a plăților prezentate la care se anexarea documentele confirmative specificate în pct.3.5.

3.5. Pentru primirea unei plăți, Antreprenorul înaintează o solicitare de efectuare a plăților la care va anexa următoarele documente:

- Factura fiscală – copie;
- Nota informativă privind valoarea lucrărilor executate (formular interdepartamental tipizat nr.C3) – original;
- Procesul verbal de recepție a lucrărilor (formular interdepartamental tipizat nr.C2n) – original;
- Devizul local de resurse / Borderoul de resurse (Forma 3) – original;
- Catalogul de prețuri unitare (Forma 5) – original;
- Extrasul din cartea tehnică – copie, pentru lucrările executate în perioada facturată;

3.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special

achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la data de **31.12.2023** /recepția finală a lucrărilor.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

### 3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

**SRL Polimer Gaz Complet**

Adresa poștală: m.Chisinau

.str.Varnita, 18

Telefon: 022 42 27 66

Cod fiscal: 1003600089591

Banca BC Moldindcombank suc.Invest

BIC: MOLDMD2X329

MD80ML000000222442900906

#### BENEFICIARUL

**Primăria or.Cainari**

Adresa poștală: MD-7701

or.Cainari str. C.Negraia 8

Telefon: 076060950

Cod fiscal: 1007601003817

Banca: Trezoreria de Stat

BIC: TREZMD2X

MD45TRPDAF319230F11065AE

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



2022-0000001301



## ACORD ADITIONAL Nr. 18

la contract Nr.51 din 28.09.2022

Prezentul acord este semnat astăzi 16 mai 2023 în or Cainari,

între **Primaria or Cainari**, în persoana d-nei **Ghelan Maria**

și **Polimer Gaz Complet SRL**, în persoana dlui **Imparatel Boris**,

în scopul modificării contractului Nr. 51 din 28 septembrie 2022 (numit n continuare Contract), înregistrat de către TR Centru- Causeni cu Nr 2022-0000001301 din 10.10.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se modifica contractul prin majorarea sumei contractuale cu 1 022 573.60 lei
2. Suma totala a contractului va constitui 7 850 573.60 lei.
3. Majorarea termenului de valabilitate a contractului pina la data de 31.12.2024



"OPERATOR ECONOMIC":



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":



PROCES – VERBAL  
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
nr.01 din 30 iulie 2024

privind *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* executată la obiectul  
**„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I  
Sector II, Obiect nr.034/2016**, în baza contractului nr. 51 din 03/10/2022 încheiat între  
primăria oraşului Căinari şi SRL „Polimer Gaz Complet”.

1.Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.08 din 10.10.2022 eliberată de primăria oraşului Căinari.

2.Comisia de recepţie constituită prin dispoziţiile nr.87 din 23 iulie şi nr.92 din 29 iulie 2024 şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 30 iulie 2024, fiind formată din:

**Preşedintele comisiei:**

1.Ghelan Maria, primarul oraşului Căinari

**Membrii comisiei:**

2. Burlacu Stela, secretarul consiliului;
3. Gurulea Raisa, contabilă şefă
4. Bumbu Ion Vladimir, consilier;
5. Şendrea Natalia, director interimar „Servcom Căinari”;
6. Corjan Petru, specialist atestat în domeniul construcţiilor;
7. Savca Grigore, responsabil tehnic;
8. Catana Constantin, specialist atestat în domeniul construcţiilor
9. Danuţa Ion, consilier

**3.Au mai participat la recepţie:**

1. Împărăţel Boris, administratorul SRL „Polimer Gaz Complet”;
2. Puşcă Grigore, diriginte de şantier;
3. Iliescu Tatiana, manager de proiect „Ecologie Expert” SRL;
4. Dobrojan Dumitru, reprezentant ONDRL
5. Dănuţă Serghei, locuitor or.Căinari

**4.Constatările comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor:**

De recepţionat *lucrările de reparaţie capitală a sistemului de alimentare cu apă* la obiectul  
**„Reabilitarea şi extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căuşeni Zona I  
Sector II,”**, Obiect nr.034/2016, *Reţele exterioare de apă (marca AE) str.Trandafirilor  
(parţial); str. A.Mateevici (parţial); str.M.Eminescu; stradelele 1,2 şi 3 M.Eminescu;  
str.I.Creangă, str. P.Râmbu, str.M.Sadoveanu; str.V.Alexandri; str.Alexandru cel Bun;  
stradelele 1, 2 Doina, str. Mioriţa; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu;  
stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu* cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32,  
63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranţi cu conectarea a 585 consumatori casnici în  
valoare de 7 832 197, 29 lei.

5.Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepţionat obiectul.**

6.Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:

**Executarea conform proiectului de execuţie elaborat de „Ecologie Expert” SRL nr.  
nr.034/2016. Sectorul II”**

7.Comisia de recepţie recomandă următoarele:

**De recepţionat obiectul.**

7.<sup>1</sup>Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „*Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, rnl Căușeni pentru Zona I Sector II*”, traseu de apeduct cu lungimea totală de 13,294 km, inclusiv: *str.Trandafirilor (parțial); str. A.Mateevici (parțial); str. M.Eminescu; stradelele 1, 2 și 3 M.Eminescu; str. I.Creangă, str. P.Râmbu, str. M.Sadoveanu; str.V. Alexandri; str. Alexandru cel Bun; stradelele 1, 2 Doina, str. Miorița; str. M.Costin; str.Livezilor; str.Bogdan Petriceicu Hajdeu; stradelele 1, 2 Bogdan Petriceicu Hajdeu* cu lungimea de 13,294 km apeduct cu diametrele 32, 63, 90, 110 mm; 25 cămine de vizită, 6 hidranți cu conectarea a 585 consumatori casnici în valoare de 7 832 197, 29 lei.

8.Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2024 în ~~5 exemplare~~ <sup>5 exemplare</sup> la Fatculin Viorel

9.Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Date: 2024.09.02 10:14:44 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:50:42 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Comisia de recepție

Președinte: Ghelan Maria  
Membrii:

Burlacu Stela  
Digitally signed by Gurulea Raisa  
Date: 2024.07.30 11:45:13 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Gurulea Raisa

Bumbu Ion Vl.

Digitally signed by Bumbu Ion  
Date: 2024.07.30 11:33:25 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Șendrea Natalia

Digitally signed by Corjan Petru  
Date: 2024.07.30 15:35:06 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Corjan Petru

Savca Grigore

Digitally signed by Savca Grigore  
Date: 2024.07.30 14:37:24 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Catana Constantin

Digitally signed by Șendrea Natalia  
Date: 2024.07.30 11:55:36 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Catana Constantin  
Date: 2024.07.30 11:35:15 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Digitally signed by Dănuță Ion  
Date: 2024.07.30 11:31:12 MSK  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

Dănuță Ion

MOLDOVA EUROPEANĂ

10. Lucrările de reparație capitală a sistemului de alimentare cu apă: „*Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or.Căinari, r-nul Căușeni Zona I Sector II*”, este:

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
SRL „Polimer Gaz Complet”

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
Primăria orașului Căinari

” ” 2024

” ” 2024

Digitally signed by Imășel Boris  
Date: 2024.07.30 23:48:20 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Ghelan Maria  
Date: 2024.07.31 10:54:55 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ





REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CĂUȘENI  
PRIMĂRIA ORAȘULUI CĂINARI

MD- 7701, str. C. Negraia 4, or. Căinari, tel/fax 0(243)3-22-36; 3-33-46;  
e-mail: [primariacainari@mail.ru](mailto:primariacainari@mail.ru)

Nr. 02/11-142  
din 20 08 2024

Scrisoare de recomandare

În perioada anilor 2022-2024 primăria orașului Căinari, raionul Căușeni a implementat proiectul „Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct din or. Căinari, r-nl Căușeni, Zona I Sectorul II” cu o valoare de 7 830 000,00 lei finanțat prin Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală și bugetul local.

Lucrările au fost executate de către SRL „Polimer Gaz Complet” selectat în urma Aciziției publice.

Compania pe perioada de execuție a lucrărilor s-a manifestat prin profesionalism, competență profesională, responsabilitate și seriozitate.

Primăria orașului Căinari recomandă pe SRL „Polimer Gaz Complet” spre participare pe viitor la executarea lucrărilor rețelelor de apă.

Primăria



*Maria Ghelan*

Maria GHELAN

**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate:

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                                                               | Denumirea/<br>nume<br>beneficiar/<br>Adresa | Calitatea<br>antreprenorului | Preț<br>contract/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării<br>(luni) | Numărul și<br>data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Îmbunătățirea infrastructurii de sanitație în municipiul Strășeni prin extinderea rețelei de canalizare în 3 sectoare. (Parcul Central; Politia; str-la Morii; Podul Volocii) | Primăria mun. Strășeni                      | Contractant unic             | 5 279 588,29                                             | 8                                               | Nr. 02<br>din 14.11.2025                                                                  |
|          | Sistemul de alimentare cu apă a satului Clocușna raionul Ocnița                                                                                                               | Primăria s. Clocușna                        | Contractant unic             | 6 811 780,13                                             | 10                                              | Nr. 02<br>din decembrie 2025                                                              |
|          | Reabilitarea și extinderea sistemului de apeduct în or. Cainari, r. Causeni, Zona I, Sector II                                                                                | Primăria Cainari                            | Contractant unic             | 7 832 197,29                                             | 10                                              | Nr. 01<br>din 30.07.2024                                                                  |
|          | Amenajarea teritoriului Centrului Educativ pentru copii din s. Hansca, r-nul Ialoveni                                                                                         | Primăria s. Hansca                          | Contractant unic             | 4 227 428,65                                             | 5                                               | Nr. 01<br>din 07.12.2023                                                                  |
|          | Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în sectorul rezidențial Ipotecca și Stația Veterinară din mun. Strășeni                                                        | Primăria mun. Strășeni                      | Contractant unic             | 2 390 041,09                                             | 6                                               | Nr.02<br>Din 30.08.2022                                                                   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Împărățel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SRL "Polimer Gaz Complet"**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o  | Funcția                     | Studii de specialitate                                   | Vechimea în munca în specialitate (ani)                                       | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării |
|----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|          | 1                           | 2                                                        | 3                                                                             | 4                                                                            |                                                       |
| <b>1</b> | <b>Director</b>             |                                                          |                                                                               |                                                                              |                                                       |
|          | Impărațel Boris             | Superioare<br>Institutul Politehnic „S. Lazo”<br>1986    | 39 ani<br>Construcții industriale și civile                                   | Întreaga perioadă                                                            | Seria RT-2026<br>Nr. 0424 din<br>10.04.2026           |
|          |                             | Superioare<br>Universitatea Tehnică din Moldova<br>2009  | 16 ani<br>Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură și gaze, ventilație   | Întreaga perioadă                                                            | Seria RTLS-2025<br>Nr. 0099 din<br>16.06.2025         |
| <b>2</b> | <b>Diriginte de șantier</b> |                                                          |                                                                               |                                                                              |                                                       |
|          | Gaivas Anatol               | Superioare de scurtă durată<br>Tehnicumul de construcții | 35 ani<br>Construcții industriale și civile                                   | Întreaga perioadă                                                            | Seria RT-2026<br>Nr. 0422 din<br>10.04.2026           |
|          | Nogai Ianus                 | Superioare                                               | 13 ani<br>Construcții rutiere, drumuri și piste de aviație                    | Prin cumul                                                                   | Seria 2025-RT<br>Nr. 0020 din<br>17 martie 2025       |
|          | Pușca Grigore               | Superioare de scurtă durată<br>Colegiul de construcții   | 20 ani<br>Construcția sistemului de alimentare cu căldură, gaze și ventilație | Întreaga perioadă                                                            | Seria 2026-RTLS<br>Nr. 0250 din<br>25.05.2026         |
|          | Mușitanu Constantin         | Superioare                                               | 19 ani<br>Construcția Instalațiilor și rețelelor electrice                    | Prin cumul                                                                   | Seria 2022-DLS<br>Nr. 0584 din<br>22.02.2022          |
|          | Suveică Corneliu            | Superioare                                               | 25 ani<br>Instalații de automatizare                                          | Prin cumul                                                                   | Seria 2021-DLS<br>Nr. 0520 din<br>23.06.2021          |

|          |                                                           |                                                               |                                                                                         |                   |                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>3</b> | <b>Inginer constructii civile,industriale si agricole</b> |                                                               |                                                                                         |                   |                                               |
|          | Mironas<br>Anatolie                                       | Superioare<br>Universitatea<br>Tehnică din<br>Moldova<br>1999 | 26 ani<br>Ingineria<br>sistemelor de<br>alimentare cu<br>căldură și gaze,<br>ventilație | Întreaga perioadă | Seria 2025-RTLS<br>Nr. 0055 din<br>09.04.2025 |
|          |                                                           | Tehnicumul de<br>constructii din<br>Chisinau 1980             | 45 ani<br>Construcții<br>industriale și<br>civile                                       | Întreaga perioadă | Seria 2025-RT<br>Nr. 0262 din<br>16.10.2025   |
| <b>4</b> | <b>Specialiști</b>                                        |                                                               |                                                                                         |                   |                                               |
|          | Șofer                                                     | Eni Constantin                                                | 19                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Șofer                                                     | Șamurai Vlad                                                  | 24                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Masinist la<br>excavatorul cu o<br>singura cupa           | Gronic Viorel                                                 | 3                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Sudor                                                     | Golea Igor                                                    | 19                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Masinist la<br>excavatorul cu rotor                       | Nichifor Constantin                                           | 32                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Masinist la<br>excavatorul cu o<br>singura cupa           | Turturica Sergiu                                              | 4                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Instalatoare sistem<br>de apă și canalizare               | Grigoriev Vitalii                                             | 6                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Instalatoare sistem<br>de apă și canalizare               | Cojuhari Dumitru                                              | 14                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Tencuitor                                                 | Alexei Nicolai                                                | 14                                                                                      | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Sudor                                                     | Dub Vladislav                                                 | 4                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Pavator                                                   | Procopciuc Eugeniu                                            | 5                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Maistru în lucrări<br>de construcție și<br>montaj         | Solomon Dumitru                                               | 5                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Instalator apa,<br>canalizare                             | Ursu Andrei                                                   | 2                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Muncitor deservire<br>CM                                  | Grosu Serghei                                                 | 6                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Masinist la<br>excavatorul cu o<br>singura cupa           | Aivazean Mihail                                               | 7                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |
|          | Pavator                                                   | Curtean Vitali                                                | 7                                                                                       | Întreaga perioadă |                                               |

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impărățel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Complet” SRL**

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

Seria 2025-RTLS

de atestare

Nr. 0099

P-1084/2025

Eliberat domnului (doamnei): **IMPĂRĂȚEL BORIS**

Pentru a activa în calitate de: **Responsabil tehnic pentru executarea  
lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor**

În domeniile:

Conform anexei

**Cerințele fundamentale:**

- 1 – Integritatea structurală a construcțiilor
- 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
- 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
- 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, determinate de construcții;
- 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
- 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
- 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
- 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

Eliberat la

16.06.2025

Valabil pînă la

11.06.2030

Digitally signed by Șipitca Veaceslav

Date: 2025.06.16 15:17:52 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Ministru/Secretar de stat:

Veaceslav Șipitca

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 0099 din 16 iunie 2025**

**Domeniile de atestare**

**42.1. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare interioare**

**42.2. instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare**

**42.3. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale**

42.3.1. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 0,3 MPa

42.3.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa

42.3.3. instalații și rețele cu presiunea sub 1,6 MPa (gaze lichefiate) și sisteme de instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate

**42.4. instalații și rețele termice**

42.4.1. cu presiunea agentului termic sub 0,07 MPa și temperatura sub 115°C

**42.5. instalații de ventilație, coșuri de fum și climatizare**

**42.12. instalații tehnologice**

-----SFÎRȘIT-----

**“POLIMER GAZ COMPLET” S.R.L.**

CF 1003600089591

or. Chișinău

**ORDIN**

Nr.1/15

15 mai 2026

[Despre numirea in  
functie]

**ORDON:**

1. A desemna d-nul Impărățel Boris in functie de Responsabil tehnic pentru executarea lucrărilor specializate și a instalațiilor aferente construcțiilor , pe perioada nedeterminata, din 15 mai 2026.

Cu prezentul ordin am luat cunostiinta

Impărățel Boris

Director



Impărățel B.

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM II  
Nr. 04963

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Gaivas Anatolie**, care în perioada 27.11.2023 - 01.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 01 Decembrie 2023.



Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 94/23 din 01.12.2023.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 01.12.2023      Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 01.12.2026

# "SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



## Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 94/23 din 01.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 94/23-SSM2 din 27.11.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă             | Nume / Prenume  | Funcția              | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|----------------------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| 53  | S.R.L. POLIMER GAZ COMPLET | Gaivas Anatolie | Diriginte de șantier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

# "SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



## Decizia Comisiei de Certificare nr. 414/23 din 11.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.414/23-I din 11.12.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

| Nr. d/o | Denumire Instituției            | Nume / Prenume participant | Funcția              | Aprecierea cunoștințelor |
|---------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| 45      | S.R.L. POLIMER GAZ COM-<br>PLET | Împărățel Boris            | Director             | Atestat                  |
| 46      | S.R.L. POLIMER GAZ COM-<br>PLET | Pusca Grigore              | diriginde te santier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II  
Nr. 04946

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Pusca Grigore**, care în perioada 27.11.2023 - 01.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 01 Decembrie 2023.



Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 94/23 din 01.12.2023.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 01.12.2023

Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 01.12.2026

# "SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2  
c/f: 1014600010016  
IBAN MD50AG000000022512275625  
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău  
Cod: AGRNMD2X  
E-mail: [director@ssmexpert.md](mailto:director@ssmexpert.md)  
Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



## Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 94/23 din 01.12.2023 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 94/23-SSM2 din 27.11.2023, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

| Nr. | Locul de muncă                | Nume / Prenume | Funcția              | Aprecierea cunoștințelor |
|-----|-------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------|
| 36  | S.R.L. POLIMER GAZ<br>COMPLET | Pusca Grigore  | Diriginte de șantier | Atestat                  |

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: [ssmexpert.md](http://ssmexpert.md)



Seria. SSM I  
Nr. 013386

# CERTIFICAT

## DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Pusca Grigore**, care, la 11.12.2023, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 11 Decembrie 2023.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 414/23 din 11.12.2023.



Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L. SSM  
EXPERT

Data emiterii: 11.12.2023 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 11.12.2026.

Notă: Programă Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte. | U.M. (buc.-seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 0       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                  | 3                    | 4                                        |
| 1       | Aparat de sudare țevi PE cap la cap, computerizat, "Georg Fischer", Austria, 2006                                                                                                                                                                                       | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 2       | Aparat de sudare țevi PE, computerizat, "CALDER", "ACT3 Welding Unit", Anglia, 1997                                                                                                                                                                                     | buc                | 2                    | Proprie                                  |
| 3       | Stație electrică mobilă (Generator pentru obținerea curentului electric în condiții de câmp P=7,5 kvt), "YAMAHA", Japonia, 1998                                                                                                                                         | buc                | 4                    | Proprie                                  |
| 4       | Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, "Puma, S, 1700G", 2010                                                                                                                                                                                                       | buc                | 2                    | Proprie                                  |
| 5       | Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, „Chyry, MMA 160”, 2010                                                                                                                                                                                                       | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 6       | Aparat de sudare (electric) țevi din oțel, „Chyry, MMA 200”, 2010                                                                                                                                                                                                       | buc                | 3                    | Proprie                                  |
| 7       | Pompă de apă reziduală, "50ZB26-4Q", 2009                                                                                                                                                                                                                               | buc                | 3                    | Proprie                                  |
| 8       | Generator electric, "Sincro R80", 2002                                                                                                                                                                                                                                  | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 9       | Generator electric, "Kama", KG160, 3,6 kw, 2010                                                                                                                                                                                                                         | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 10      | Compresor mobil "CB4/C-100, LB30A", 2007                                                                                                                                                                                                                                | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 11      | Centrală de beton, "MLZ 130 NG", 2008                                                                                                                                                                                                                                   | buc                | 2                    | Proprie                                  |
| 12      | Centrală de beton, "MCM 500", 2015                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 13      | Алмазная установка, "DB 160 GR", 2010                                                                                                                                                                                                                                   | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 14      | Mai compactor, "MR 68 Honda", 2010                                                                                                                                                                                                                                      | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 15      | Mai compactor, "Weber MT SRV660", Germania, 2010                                                                                                                                                                                                                        | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 16      | Compactor „JCB”, Anglia, 2008                                                                                                                                                                                                                                           | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 17      | Excavator "Hidromec 102-B" pentru săparea șanțurilor (cu cup), Turcia, 2022                                                                                                                                                                                             | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 18      | Excavator "Hidromec 102-B" pentru săparea șanțurilor (cu cup), Turcia, 2025                                                                                                                                                                                             | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 19      | Excavator „ĂТТ-1609” cu lanț pentru săparea șanțurilor, Russia, 2002                                                                                                                                                                                                    | buc                | 1                    | Proprie                                  |
| 20      | Mini-Excavator "Neuson" pentru săparea șanțurilor (cu cup), Austria, 2006                                                                                                                                                                                               | buc                | 2                    | Arenda                                   |

|    |                                                                        |     |   |         |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|---|---------|
| 21 | Excavator „JCB 3C-4” pentru săparea șanțurilor, (cu cup), Anglia, 2008 | buc | 1 | Proprie |
| 22 | Autocamion, „Ford Tranzit”, Germania, 2004                             | buc | 1 | Proprie |
| 23 | Autocamion „Mercedes-Benz 616 CDI” Germania, 2004                      | buc | 1 | Proprie |
| 24 | Autocamion „Mercedes-Benz 518 CDI” Germania, 2009                      | buc | 1 | Proprie |
| 25 | Autocamion „Kamaz 55102” Russia, 1978 cu dispozitiv de ridicare        | buc | 1 | Proprie |
| 26 | Masini de transportare marfa micro 3.5 m3 „Renault”                    | buc | 1 | Proprie |
| 27 | Masini de transportare marfa micro 2 m3 „Volkswagen”                   | buc | 2 | Proprie |
| 28 | Instalatie de foraj                                                    | buc | 1 | Proprie |
| 29 | Camion bena cu dispozitiv de ridicare Iveco Stralis                    | buc | 1 | Arenda  |
| 30 | Rulou Tandem JCB VMT 160                                               | buc | 1 | Arenda  |
| 31 | Buldozer-Autogreider D37PX-21                                          | buc | 1 | Arenda  |
| 32 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term.                 | buc | 1 | Arenda  |
| 33 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni                     | buc | 1 | Arenda  |
| 34 | Compactor pe pneuri static autopropulsat                               | buc | 1 | Arenda  |
| 35 | Excavator volumul cupei > 1m3                                          | buc | 1 | Arenda  |
| 36 | Autotral                                                               | buc | 2 | Arenda  |
| 37 | Autobasculante                                                         | buc | 2 | Arenda  |
| 38 | Autogreider                                                            | buc | 3 | Arenda  |
| 39 | Compactor vibrator                                                     | buc | 4 | Arenda  |
| 40 | Finisor Bomag                                                          | buc | 2 | Arenda  |
| 41 | Finisor Wogele                                                         | buc | 2 | Arenda  |
| 42 | Buldozer Katerpillar                                                   | buc | 2 | Arenda  |

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Polimer Gaz Complet” SRL**

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 08.9778

DUPLICAT

Categoria

Наименование машины

Marca

Марка

Motor

Двигатель

Culcare

Вид

Posezor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место нахождения

Certificat

Паспорт

775

Seria CB

Seful Inspectoratului - INTEHAGRO

Инспекция

1. Lk

18/10/2009

Data eliberarii

100000

cf. 1008600089581

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Дополнительные сведения

LYONLAND



# REPUBLICA (MD) MOLDOVA

WFOCXXTTFC4L31099

Codul de înregistrare

FORD TRANZIT

Model, denumire, tip, model

2004

Anul de fabricație / Year of manufacture

4L31099

Modelul Nr. / Engine N°

<

Seriei Nr. / Chassis N°

WFOCXXTTFC4L31099

Categoria (corp) Nr. / Body N°

CNJ301

Nr. de înreg. Reg. N°

ALB

Culoarea / Color

AUTOCAMION

Tipul vehiculului / Type of the vehicle

BENĂ

Tipul caroseriei / Type of the body

3500

Masa totală kg. / Total weight kg

2402

Capacitatea cilindrică cm³ / Cylinder capacity cm³



VPMDACNJ301<<FORD<TRA<ALB<0980003893

<POLIMER<GAZ<COMPLECT<SRL<<<<<<<<<12

# CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

5153728

"POLIMER GAZ COMPLECT" SRL

*Personă fizică*

<

*Județul raional District*

CHIȘINĂU

*Localitatea Locația*

P. ZADNIPRU

*Numele Strada*

15/1

*Casa/Bloc*

97

*Apartamentul Apartament*

1389636170000

*Codul personal ID-Number*

<

*Însemnări speciale Special marks*



098000389

*Seriul de înmatriculare  
Bucharest*

28 01 2009

*Data eliberării Date of Issue*

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 174815  
EXCAVATOR

Categoria

Marca HIDROMEK HMK102B

Marca

Nr.

Anul 2022

Год выпуска

Motor

Двигатель

Sasiu

Шасси

Culoarea

Цвет

Posezor

Владелец

Adresa, localitatea

Адрес, место жительства

Certificatul eliberat in baza

Паспорт выдан на основании

Numarul

Номерной знак

Seria

Серия

Ceful Inspectoratului «INTEHAGRO»

Начальник инспекции

Popescu Dorel

LS

24

martie

2022

Data eliberarii, Data выдан

20

SPECIFICARI

Дополнительные сведения

IDNO / IDNP 100360089591

MD2022C1130101766

Gaj. 3103 din 12.04.22

REPUBLICA (MD) MOLDOVA  
CERTIFICAT TEHNIC PROVIZORIU DE ÎNMATRICULARE  
ВРЕМЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

SPECIFICĂRI  
Дополнительные сведения

Seria BA nr. **036552**

Categoria **EXCAVATOR**  
Наименование машины  
Marca, model **HIDROMEK HMK 102B**  
Марка, модель  
Anul fabricării **2025**  
Год выпуска  
Motor nr. **NM75621U385460K**  
Двигатель №  
Şasiu nr. **HMK102BSA2B481234**  
Шасси №  
Culoarea **COMBINAT**  
Цвет  
Definitor **TERMOCONDUCTPLAST SRL**  
Пользователь  
Adresa, localitatea **Chişinău, str. Petru Ungureanu, 22**  
Адрес, наименование населенного пункта  
Certificat eliberat în baza **AB201369**  
Паспорт выдан на основании

Cod personal al deţinătorului

Идентификационный код пользователя

IDNO/IDNP **1007600013213**

Proprietar

Владелец

**697 TBS**

Numarul

Seria

Коммерческий знак

Серия

Inginer-inspector **POPESEU BOBIN**

Инженер-инспектор

**04 Aprilie 2025**

**60 zile**

Data eliberării/ Дата выдачи

Valabil/ Действителен

Действителен

© REP. Moldova, Chişinău, 2021

REPUBLICA (MD) MOLDOVA

CERTIFICAT TEHNIC DE INMATRICULARE  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Seria AB Nr. 142633

Categoria Excavator

Наименование машины

Marca JCB 3C-4

Марка

Nr. SA32040034 U Anul 2008

Motor DA4170E

Двигатель

Sasiu JCB3C4SSK-81337919

Шасси

Culoarea Galbenă

Цвет

Posesor Firma Polymer Gaz Co.

Владелец

Adresa localitatea Chisinau 3K

Адрес местожительства

Certificatul eliberat in baza

Сертификат выдан на основании

Numarul 429 Seria C-G

Номерной знак

Setul Inspectoratului ANTEHAGRO

Инспекторский штамп

Chisinau AN A.S.

Дата выдачи

02 aprilie 2018

Дата выдачи



CERTIFICAT  
DE ÎNMATRICULARE

REPUBLICA  
MOLDOVA



GGY023

057687

AUTOCAMION

7900

18150

KAMAZ

3

10850

55102

518

BASCULANTĂ

MOTORINĂ

1978

GRI

X

X

X

11 05 2017

X

177704325

"POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

1003600089591

MDA CHIȘINĂU

PROPRIETAR

IS "CRIS"REGISTRU"

REUT. CAROSERIE

DISP.DE RIDICARE



1. Numele și denumirea: 2. Anul fabricării: 3. Tipul de  
identificare și valoarea: 4. Adresa: 5. Denumirea grupă vehiculară:  
6. Marca: 7. Modelul: 8. Tipul caroseriei: 9. Numărul de identificare al  
vehiculului (VIN): 10. Numărul caroseriei (tag): 11. Numărul șasiului: 12. Marca  
materialului: 13. Marca proces: 14. Presiunea ventilului: 15. Data  
fabricării: 16. Tipul vehiculului: 17. Capacitatea materialului cm: 18. Tipul de  
combustibil sau de surse de putere: 19. Numărul motorului: 20. Puterea  
motorului: 21. Culoarea: 22. Numărul de licență pe scară:  
23. Numărul de înregistrare: 24. Autoritatea emitentă:

EDRV (Căsuță vehiculară în RST) 3011080002850





REPUBLICA MOLDOVA  
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



**A** CSE958

**J1** AUTOCAMION

**D1** MERCEDES

**D2** SPRINTER

**D3** BENĂ

**B** 2004

**E** WDB9056231R627551

**E1** WDB9056231R627551

**E2** X

**G** 2870 **F1** 5990

**S1** 6 **P1** 2686

**P5** 61298150879291

**P3** MOTORINĂ

**R** ALBASTRU

**Q** X

**I** 19 11 2014

**H** X

147709483



**C1.1** "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

**C1.2** 1003600089591

**C1.3** MDA CHIȘINĂU

**C4** PROPRIETAR

**Z** ÎS "CRIS"REGISTRU"

**X** X

**A** Numărul de înmatriculare; **B** Anul fabricației; **C1.1** Titularul; **C1.2** Numărul de identificare al titularului; **C1.3** Adresa; **C4** Drepturi asupra vehiculului; **D1** Marca; **D2** Modelul; **D3** Tipul caroseriei; **E** Numărul de identificare al vehiculului (VIN); **E1** Numărul caroseriei (ataș); **E2** Numărul șasiului; **F1** Masa maximă autorizată, kg; **G** Masa proprie, kg; **H** Perioada valabilității; **I** Data înmatriculării; **J1** Tipul vehiculului; **P1** Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; **P3** Tipul de combustibil sau de sursă de putere; **P5** Numărul motorului; **Q** Raportul putere/greutate, kW/kg; **R** Culoarea; **S1** Numărul de locuri pe scaune; **X** Mențiuni speciale; **Z** Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST)

**3013092020891**





CERTIFICAT  
DE ÎNMATRICULARE

REPUBLICA  
MOLDOVA



A ZWW675

J1 N1

J2 BB

D1 RENAULT

D2 <

D3 KANGOO

B 2012

F VF1FW15H546897219

209209047

E1 VF1FW15H546897219

E2 X

G 1480 F1 2175

S1 2 P1 1461

P3 MOTORINĂ

R ALB

Q X

I 21 09 2020

H X

Z ASP

C1.1 "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

C1.2 1003600089591

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

X1 X



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de  
identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;  
D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de  
identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul  
șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada  
valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;  
J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; P3 Tipul de combustibil  
sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea;  
S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3020092021463



**CERTIFICAT  
DE ÎNMATRICULARE**

**REPUBLICA  
MOLDOVA**



**A XVX498**

**J1 N1**

**J2 BA 02**

**D1 MERCEDES**

**D2 <**

**D3 SPRINTER 518CDI**

**B 2009**

**E WDB9062551N388270**

**199214030**

**E1 WDB9062551N388270**

**E2 X**

**G 2670 F1 5000**

**S1 7 P1 2987**

**P3 MOTORINĂ**

**R ALB**

**Q X**

**I 18 11 2019**

**H X**

**Z ASP**

**C1.1 "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.**

**C1.2 1003600089591**

**C1.3 MDA CHIȘINĂU**

**C4 PROPRIETAR**

**X1 X**



**A** Numărul de înmatriculare; **B** Anul fabricației; **C1.1** Titularul; **C1.2** Numărul de identificare al titularului; **C1.3** Adresa; **C4** Drepturi asupra vehiculului; **D1** Marca; **D2** Tipul vehiculului; **D3** Descrierea comercială; **E** Numărul de identificare al vehiculului (VIN); **E1** Numărul caroseriei (ataș); **E2** Numărul șasiului; **F1** Masa maximă autorizată, kg; **G** Masa proprie, kg; **H** Perioada valabilității; **I** Data înmatriculării; **J1** Categoria/subcategoria vehiculului; **J2** Tipul caroseriei; **P1** Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; **P3** Tipul de combustibil sau de sursă de putere; **Q** Raportul putere/greutate, kW/kg; **R** Culoarea; **S1** Numărul de locuri pe scaune; **X1** Mențiuni speciale; **Z** Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST)

**3019092013697**





REPUBLICA MOLDOVA  
CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE



**A** AAB436

**J1** AUTOTURISM

**D1** VOLKSWAGEN

**D2** CADDY

**D3** UNIVERSAL

**B** 2006

**E** WV2ZZZ2KZ7X015903

**E1** WV2ZZZ2KZ7X015903

**E2** X

**G** 1540

**S1** 5

**P5** BXE422442

**P3** MOTORINĂ

**R** ALB

**Q** X

**I** 30 04 2015

**H** X

**F1** 2250

**P1** 1896

155403060

K19820

**C1.1** "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.

**C1.2** 1003600089591

**C1.3** MDA CHIȘINĂU

**C4** PROPRIETAR

**Z** ÎS "CRIS"REGISTRU"

**X** X

**A** Numărul de înmatriculare; **B** Anul fabricației; **C1.1** Titularul; **C1.2** Numărul de identificare al titularului; **C1.3** Adresa; **C4** Drepturi asupra vehiculului; **D1** Marca; **D2** Modelul; **D3** Tipul caroseriei; **E** Numărul de identificare al vehiculului (VIN); **E1** Numărul caroseriei (ataș); **E2** Numărul șasiului; **F1** Masa maximă autorizată, kg; **G** Masa proprie, kg; **H** Perioada valabilității; **I** Data înmatriculării; **J1** Tipul vehiculului; **P1** Capacitatea motorului, cm<sup>3</sup>; **P3** Tipul de combustibil sau de sursă de putere; **P5** Numărul motorului; **Q** Raportul putere/greutate, kW/kg; **R** Culoarea; **S1** Numărul de locuri pe scaune; **X** Mențiuni speciale; **Z** Autoritatea emitentă.

**IDNV** (Codul vehiculului în RST)

**3013077017869**



## **CONTRACT nr. 1020426**

de prestări servicii

mun. Chişinău

**02.04. 2026**

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**, cu sediul: r-ul. Strasenii s. Cojuszna str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici nr.6, cod fiscal: 1003600054869, cod TVA: 8600997, IBAN: MD85AG000000022511513060, BC MAIB SA f-la Onisifor Ghibu Chişinău, BIC: AGRNMD2X413, tel. 022317638; e-mail:alfavira.impex@gmail.com, în calitate de **Prestator**, reprezentată de către administratorul dl Ion Boldurescu pe de o parte, şi

**S.C. "Polimer Gaz Complet" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chişinău, str. Varniţa, nr.18, tel/fax: 022-42-27-66, e-mail: pgcomplet@mail.ru, cod fiscal 1003600089591, cod TVA 0401270, IBAN: MD80ML000000222442900906, deschis la B.C.„Moldindconbank” S.A., fil. Invest, Chişinău, BIC: MOLDMD2X329, în calitate de **Beneficiar**, reprezentată de administratorul dl Imparatel Boris, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract referitor la următoarele:

### **I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Prestator se obligă să presteze Beneficiarului serviciile de mecanisme, iar Beneficiar se obligă să achite preţul serviciilor prestate în conformitate cu prevederile prezentului contract.

1.2 Marca mecanismelor este stabilită în Anexa 1 - parte integrantă a prezentului contract, iar valoarea plăţii pentru servicii va fi stabilită în momentul prestării serviciilor şi convenită de părţi.

### **II. ACHITAREA SERVICIILOR**

2.1. Achitarea serviciilor se efectuează în termen de trei zile după semnarea actului de predare-primire a lucrărilor, în lei moldoveneşti prin transfer pe conturile Prestatorului.

### **III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR**

3.1. Prestatorul se obligă:

- să asigure prestarea serviciilor solicitate de Beneficiar;
- să întreprindă toate măsurile pentru derularea normală a contractului în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
- să retragă mecanisme de la Beneficiar în cazul staţionării neîntemeiate mai mult de o zi de lucru cu sistarea prestării serviciilor solicitate şi rezilierea ulterioară a prezentului contract.

3.2. Beneficiarul se obligă:

- să asigure toate condiţiile pentru realizarea contractului;
- în termen de trei zile calendaristice după prestarea serviciilor să semneze actul de primire-predare a serviciilor prestate;
- să efectueze la timp achitarea serviciilor Prestatorului.
- să asigure volumul optimal de lucru a tehnicii. Volumul minimal pentru exectarea lucrărilor cu mecanisme nu poate fi mai mică decât 8 (opt) ore. În cazul staţionării îndelungate şi neîntemeiate Beneficiarul va achita orele de staţionare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, care sunt confirmate de acte necesare, semnate de către părţi;
- să păstreze confidentialitatea datelor obţinute ca urmare a încheierii prezentului contract;
- să execute cu bună-credinţă obligaţiile asumate, în termenele si în condiţiile convenite.

### **IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ**

4.1 Pentru neîndeplinirea, sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiunilor contractuale, părţile poartă răspundere în conformitate cu legislaţia în vigoare al Republicii Moldova.

4.2. Oricare neînţelegere sau controversă dintre Părţi apărută din sau în legătură cu prezentul Contract şi executarea acestuia, va fi soluţionată pe cale amiabilă. Dacă negocierile amiabile nu se

4.3 Pentru rețineri de plată conform facturilor fiscale Beneficiarul va suporta penalități în mărime de 0,1 % pentru fiecare zi de întârziere pentru suma neachitată pînă la achitarea integrală a datoriei.

5.1 La apariția circumstanțelor de forță majoră, Partea aflată în imposibilitatea executării obligațiilor va fi eliberată de răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor sale doar pe durata existenței circumstanțelor de forță majoră. Partea care nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin, din cauza circumstanțelor de forță majoră, va notifica imediat cealaltă parte.

6.1. Orice modificare sau completare al prezentului contract, va fi valabilă dacă va fi confirmată în scris, completată în mod corespunzător și semnată de către ambele părți.

6.2 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil timp de pînă la 31.12.2026.

**S.C. „Alfavira-Impex” S.R.L.**

Administrator: Ion Boldurescu

**S.C. "Polimer Gaz Complet" SRL**

**Administrator: Boris**



Aprobat

Director Impex SRL

Boldurescu Ion

**Tarifele pentru prestări servicii transport și mecanisme Impex SRL**

| Nr                    | Denumirea U/T                           | Specificatii                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Excavatoare</b>    |                                         |                                                                            |
| 1                     | Excavator                               | volumul cupei >0.8m <sup>3</sup>                                           |
| 2                     | Excavator                               | volumul cupei 0.4m <sup>3</sup>                                            |
| 3                     | Buldoexcavator                          | volumul cupei din față 1m <sup>3</sup> și cea din spate 0.25m <sup>3</sup> |
| 4                     | Bobcat                                  | volumul cupei 0.35m <sup>3</sup>                                           |
| 5                     | Bobcat + freza                          | lățimea 0,5 m                                                              |
| 6                     | Bobcat + matura                         |                                                                            |
| 7                     | Buldozer                                | Katerpillar DH5                                                            |
| 8                     | Buldozer                                | Katerpillar 939                                                            |
| 9                     | Incarcator frontal                      | volumul cupei 3m <sup>3</sup>                                              |
| <b>Autogredere</b>    |                                         |                                                                            |
| 1                     | Autogreder                              | lama din față 2.35*0,5m, cea din spate 3.4*0,5m                            |
| 2                     | Autogreder                              | lama din față 2.45*0.6m și cea din spate 3.55*0.6m                         |
| 3                     | Autogreder                              | lama din față 2.25*0.6m și cea din spate 3*0.5m                            |
| <b>Compactoare</b>    |                                         |                                                                            |
| 1                     | Compactor <5tn                          | vibrator                                                                   |
| 2                     | Compactor >5tn                          | vibrator                                                                   |
| 3                     | Compactor >14tn pentru terasamente      | vibrator                                                                   |
| 4                     | Compactor Pneumo                        | vibrator                                                                   |
| <b>Finisoare</b>      |                                         |                                                                            |
| 1                     | Finisor Bomag BF300C                    | lățimea de 2.3- 4,8 m                                                      |
| 2                     | Finisor Bomag BF691C                    | lățimea de 2,5- 5 m.                                                       |
| 3                     | Finisor Wogele 1600                     | lățimea de 2,5- 6 m. Mediu 200t/h (asfalt)                                 |
| 4                     | Finisor Volvo P7820C ABG                | lățimea < 9m                                                               |
| <b>Freza</b>          |                                         |                                                                            |
| 1                     | Freza Bomag BM1300/30 T3 TAO 131        | lățimea 1.3 m h<10 cm<br>lățimea 1.3 m h>10cm                              |
| 2                     | Freza Bomag BM600/15 C I 482            | lățimea de 0.6 m                                                           |
| 3                     | Freza WIRTGEN W200                      | lățimea de 2 m                                                             |
| <b>Autobasculante</b> |                                         |                                                                            |
| 1                     | Autobasculante 3axe                     | Capacitatea de încărcare <12 tone (tip camaz)                              |
| 2                     | Autobasculante 4axe                     | Capacitatea de încărcare <20 tone                                          |
| 3                     | Autobasculante cu semiremorca           | Capacitatea de încărcare <25 tone                                          |
|                       |                                         | Distanța 30-50 km                                                          |
|                       |                                         | Distanța 51-70 km                                                          |
|                       |                                         | Distanța 71-90 km                                                          |
|                       |                                         | Distanța 91-100 km                                                         |
|                       |                                         | Distanța >101 km                                                           |
| 4                     | Autotral                                | Capacitatea de încărcare <10 tone                                          |
| 5                     | Autotral                                | Capacitatea de încărcare >11 tone                                          |
| 6                     | Autocisternă                            | Capacitatea de încărcare 20 tone                                           |
| 7                     | Autogudronator (dispersator de emulsie) | Capacitatea de încărcare 8 tone                                            |

Notă: Transportul se tarifează pe oră atunci când lucrează pe loc în cadrul șantierului, la transportarea materialelor la distanță se aplică tariful lei/tona/km mărimea căruia se stabilește în dependență de distanța parcursă după fiecare caz în parte. Comanda minimă la mecanisme este de 4 ore.

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | SRL Polimer Gaz Constructii                    | Restabilirea<br>drumului           | 223 612                          | 3,5                                    |
| 2.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 |                                                |                                    |                                  |                                        |

Data completării: **24.07.2026**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Impăratel Boris**

Functia în cadrul firmei **Director**

Denumirea firmei și sigiliu **„Polimer Gaz Complet” SRL**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale**

**Mun. Strășeni.**

(denumirea)

**Nu sunt asociați**

(forma de licitație \_\_\_\_\_)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):**

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului  
supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **24.07.2026**

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei: \_\_\_\_\_

Semnat asociatul secund \_\_\_\_\_

Nume \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei \_\_\_\_\_

Denumirea firmei \_\_\_\_\_

## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### **Nu se aplica**

#### **Terț susținător financiar**

.....(denumirea)

#### **ANGAJAMENT**

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător

financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm,

în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....

(denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și

contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția .....

(denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea

totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la

termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem

să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de .....

(denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care .....

(denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea

contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la

neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a

obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să

răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor

prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21

alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a

solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea

financiară acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, 24.07.2026

Terț susținător, (semnătură  
autorizată)

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A  
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

**Nu se aplica**

.....  
(denumirea)

**ANGAJAMENT  
privind susținerea tehnică și profesională  
a ofertantului/candidatului**

Către, .....  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată ..... (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,  
**24.07.2026**

Terț susținător,

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

### **Nu se aplica**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

### **Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

### **LISTA**

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

| Nr.<br>crt | Denumire<br>utilaj/echipament/instalație | Cantitate<br>U.M. | Forma de deținere |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
|            |                                          |                   | Proprietate       | În chirie |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |
|            |                                          |                   |                   |           |

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **24.07.2026** Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

## DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

### **Nu se aplica**

**Terț susținător profesional**

.....

(denumirea)

### **Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

### **LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv  
alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

|                            | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
|----------------------------|--------|--------|--------|
| Personalul de specialitate |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |
| .....                      |        |        |        |

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **24.07.2026**

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)



## CONTRACT DE COLABORARE Nr. 96 din 27.03.2026

Cod: CC-7.1

Ediția: 12

Data: 17.05.2024

Pagina: 1 / 2

**Oficiul Amenajarea Teritoriului, Urbanism, Construcții și Locuințe**, str. Independenței, 6/1, mun. Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax: 77-69-30, IBAN MD92TRPCCC518430A02102AA, MF-TT Chișinău-Bugetul de Stat, cod TREZMD2X, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Director dl. Nicolae Lupușor care activează în baza Statului și:

**SRL „Polimer Gaz Complet”**

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Varnița 18

c/f: 1003600089591 cod TVA: 0401270

IBAN: MD80ML000000222442900906

BC “Moldincombank” fil. Invest

MOLDMD2x329 (tel: 069245906)

reprezentat de Director **B. Împărățel**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:

### 1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2026.

### 2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

- 2.1 Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2 Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3 Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4 Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5 Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6 Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7 Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8 Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9 Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.



# CONTRACT DE COLABORARE Nr. 96 din 27.03.2026

Cod: CC-7.1

Ediția: 12

Data: 17.05.2024

Pagina: 2 / 2

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care SCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

## 2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

## 3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reliziere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele avînd aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Director

N. Lupușor



BENEFICIAR:

Director

B. Împărățel



**CONTRACT - CADRU**  
**de prestări servicii № 21/2026-PGC/OI**

ÎNCHEIAT ASTĂZI 7 Aprilie 2026

Chișinău

ÎNTRE

**POLIMER GAZ CONDUCTE SRL**

Sediu: MD-2091, mun. Chișinău, șos. Chișinău-Tighina 28,

IDNO: 1002600040678, cod TVA: 0401285

IBAN nr. MD54VI022241700000515MDL,

BC „VICTORIABANK” SA, Sucursala nr.17, c/b VICBMD2X

Date de contact: [cocirlaserghel@yahoo.com](mailto:cocirlaserghel@yahoo.com), + 373 69 102 485

Veaceslav Moraru, Șef Organism de Inspecție

în persoana Directorului d-nul Serghei COCÎRLĂ, denumită în continuare „PRESTATOR”, pe de o parte,

ȘI

**Polimer Gaz Complet SRL**

Sediu: MD-2023, mun. Chișinău, str. Varnița 18

IDNO:1003600089591, cod TVA:0401270

IBAN nr.MD80ML000000222442900906,

BC „MOLDINDCONBANK” SA, fil.INVEST,Chișinău

c/b MOLDMD2X329

Date de contact: email: [pgcomplet@gmail.com](mailto:pgcomplet@gmail.com), +373 69 245 906

în persoana Directorului d-nul Boris Impărățel, denumit în continuare „BENEFICIAR”, pe de altă parte,

au încheiat prezentul contract -cadru cu privire la următoarele:

**I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Scopul contractului îl reprezintă stabilirea condițiilor esențiale care vor guverna comenzile formulate de Beneficiar pe durata derulării prezentului contract-cadru.

1.2 Comenzile au ca obiect prestarea serviciilor de către Prestator la cererea Beneficiarului, după cum urmează:

- ☐ Instruire teoretică și/sau practică
- ☒ Control al rezistenței structurilor și examinare a stării de integritate a pieselor din metal și/sau PE (control distructiv)
- ☒ Control al rezistenței structurilor și examinare a stării de integritate a pieselor din metal și/sau PE prin metoda Rx, UT (control nedistructiv)

cu materialele Prestatorului conform prețurilor unitare detaliate în Anexa nr. 1 la prezentul contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

1.2 Pentru îndeplinirea prezentului contract, Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului prețul serviciilor furnizate.



## II. PREȚUL SERVICIILOR ȘI DURATA CONTRACTULUI

- 2.1 Prețul serviciilor furnizate conform prezentului contract este stabilit în lei moldovenești.
- 2.2 Valoarea serviciului prestat este prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentului contract. Prețul total se va stabili în funcție de volumul prestat de servicii corelat la prețurile unitare, prezentat defalcat în Actul de predare-primire.
- 2.3 Beneficiarul va achita valoarea serviciu prestat în termen de 10 zile lucrătoare din momentul semnării Actului de predare - primire a serviciilor și/sau facturii Prestatorului.
- 2.4 Achitarea se va efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului.
- 2.5 Livrabilele elaborate (concluziile, actele elaborate în cadrul prestării serviciului) vor fi eliberate după plata serviciilor prestate.
- 2.6 Durata prezentului contract-cadru este de 12 luni, adică de la 07.04.2026 până la 06.04.2027.

### III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE<sup>4</sup>

- 3.1 Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
  - 3.1.1 să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile furnizate de Prestator;
  - 3.1.2 să prezinte explicit cantitatea și natura serviciilor solicitate;
  - 3.1.3 să solicite informații privind mersul lucrărilor și respectarea termenilor de către Prestator;
  - 3.1.4 să indice prioritatea și ordinea efectuării serviciilor;
  - 3.1.5 să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către Prestator a serviciilor respective, dacă este cazul;
  - 3.1.6 să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării, în termenele stabilite, a serviciilor prestate în corespundere cu cerințele Contractului;
  - 3.1.7 să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate.
- 3.2 Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
  - 3.2.1 să realizeze serviciile ce fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și prezentului contract;
  - 3.2.2 să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare stabilit de comun acord între părți;
  - 3.2.3 să presteze serviciile conform exigențelor stabilite de Beneficiar;
  - 3.2.4 să respecte confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință în cursul executării prezentului Contract;
  - 3.2.5 să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, onorariul pentru serviciile prestate.

#### IV. CONDITIILE DE FURNIZARE A SERVICIILOR

- 4.1 Furnizarea serviciilor se efectuează la cererea Beneficiarului în condițiile și termenele stabilite de comun acord cu Prestatorul conform Specificației tehnice agreeate.
- 4.2 În funcție de serviciu furnizat Prestatorul va prezenta Beneficiarului livrabilele elaborate conform procedurilor interne de management.
- 4.3 Beneficiarul poate solicita o reducere sau o majorare argumentată a cantității serviciului prestat, informând prin email Prestatorul despre aceasta, cu 2 zile înainte de furnizare.

- 4.4. La livrarea serviciilor de către Prestator Beneficiarului, aceștia semnează Actul de predare-primire și factura fiscală, care urmează a fi prezentată de Prestator Beneficiarului, și care servesc

drept temi pentru efectuarea plății conform contractului. Data furnizării serviciului se consideră data semnării Actului de predare-primire și a facturii fiscale.

4.5 Prestatorul va prezenta Beneficiarului rezultatele serviciilor prestate printr-un Act, indicând datele personale ale fiecărui examinat, poansonul, tipul încercărilor realizate și calificativul acordat (admis/respins).

## V. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1 Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a angajamentelor stipulate în prezentul contract Părțile contractante poartă răspundere conform legislației în vigoare a Republicii Moldova.

5.2 În cazul executării necorespunzătoare a serviciilor de către Prestator, acesta va achita o penalitate în mărime de 0,01% din prețului serviciului prestat necorespunzător.

5.3 Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate Beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0,01% din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

## VI. FORȚA MAJORĂ

6.1 Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului Contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.

6.2 Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.

6.3 Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent.

6.4 În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-menționate și consecințele lor.

6.5 Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

## VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Prezentul contract încetează în următoarele cazuri:

- a) Părțile convin de comun acord încetarea contractului;
- b) Neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale de către una din Părți;
- c) În caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragere a autorizației de funcționare a unuia din contractanți, caz în care părțile vor fi obligate să își achite datoriile una către cealaltă, datorii rezultate până la momentul intervenției cauzei de dispariție.
- d) Expirarea termenului contractului.

## VIII. LITIGII

8.1 Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind prezentul Contract să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

8.2 În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.



## IX. DISPOZIȚII GENERALE

- 9.1 Prezentul contract intră în vigoare din momentul semnării acestuia de către părți.
- 9.2 Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele Părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- 9.3 Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, ambele în limba română, câte unul pentru fiecare Parte, cu aceeași valoare juridică.

### PRESTATOR

POLIMER GĂZ CONDUCTE SRL

### BENEFICIAR

POLIMER GAZ COMPLET SRL



Serghei COCÎRLĂ, Director

Data:

Data:



Boris Impărățel, Director



**I. Serviciile prestate:**

- 1) Taxa la semnarea contractului în vederea prestării serviciilor Organism de Inspecție

| Nr. ctr. | Denumire           | U.M. | Preț unitar        |          |                          |
|----------|--------------------|------|--------------------|----------|--------------------------|
|          |                    |      | Preț fără TVA, MDL | TVA, MDL | Total MDL (inclusiv TVA) |
| 1        | Taxa de colaborare | unit | 2083,33            | 416,67   | 2500,00                  |

- 2) Control al rezistenței structurilor și examinare a stării de integritate a pieselor din metal și/sau PE – control nedistructiv

| Nr. ctr. | Denumire                                                                   | Diametru (mm) | U.M.   | Preț unitar        |          |                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----------|--------------------------|
|          |                                                                            |               |        | Preț fără TVA, MDL | TVA, MDL | Total MDL (inclusiv TVA) |
| 1        | Controlul ultrasonografic / Roentgen al structurilor și pieselor din metal |               |        |                    |          |                          |
| 1.1      |                                                                            | DN57-DN76     | Cordon | 208,33             | 41,67    | 250,00                   |
| 1.2      |                                                                            | DN89          | Cordon | 250,00             | 50,00    | 300,00                   |
| 1.3      |                                                                            | DN108         | Cordon | 416,67             | 83,33    | 500,00                   |
| 1.4      |                                                                            | DN133-DN159   | Cordon | 500,00             | 100,00   | 600,00                   |
| 1.5      |                                                                            | DN219         | Cordon | 666,67             | 133,33   | 800,00                   |

| Nr. ctr. | Denumire                                                     | Diametru (mm) | U.M.   | Preț unitar        |          |                          |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------------------|----------|--------------------------|
|          |                                                              |               |        | Preț fără TVA, MDL | TVA, MDL | Total MDL (inclusiv TVA) |
| 1        | Controlul ultrasonografic al structurilor și pieselor din PE |               |        |                    |          |                          |
| 1.1      |                                                              | DN90          | Cordon | 150,00             | 30,00    | 180,00                   |
| 1.2      |                                                              | DN110         | Cordon | 183,33             | 36,67    | 220,00                   |
| 1.3      |                                                              | DN125         | Cordon | 208,33             | 41,67    | 250,00                   |
| 1.4      |                                                              | DN160         | Cordon | 266,67             | 53,33    | 320,00                   |
| 1.5      |                                                              | DN200         | Cordon | 333,33             | 66,67    | 400,00                   |
| 1.6      |                                                              | DN250         | Cordon | 416,67             | 83,33    | 500,00                   |
| 1.7      |                                                              | DN315         | Cordon | 525,00             | 105,00   | 630,00                   |
| 1.8      |                                                              | DN400         | Cordon | 666,67             | 133,33   | 800,00                   |
| 1.9      |                                                              | DN500         | Cordon | 833,33             | 166,67   | 1000,00                  |



3) Încercări mecanice distructive al structurilor și pieselor din PE

| Nr. ctr. | Denumire                                  | Poanson | Preț unitar        |          |                          |
|----------|-------------------------------------------|---------|--------------------|----------|--------------------------|
|          |                                           |         | Preț fără TVA, MDL | TVA, MDL | Total MDL (inclusiv TVA) |
| 1        | Încercări mecanice distructive DN57-DN500 | sudură  | 416,67             | 83,33    | 500,00                   |

În cazul în care serviciile vor fi prestate în afara razei mun. Chișinău, se vor percepe cheltuielile de deplasare: diurna și cheltuielile de transport, după cum urmează

| Denumire                | Plafon       |
|-------------------------|--------------|
| Diurna                  | 250 lei / zi |
| Cheltuieli de transport | 12 lei/km    |

În cazul solicitării de către Beneficiar al prestării serviciilor altor decât cele cuprinse de prezenta Anexa, prețul unitar al serviciului solicitat va fi negociat separat.

**PRESTATOR**

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL



Serghei COCÎRLĂ, Director

**BENEFICIAR**

Polimer Gaz Complet SRL



Boris Imparatel, Director

**CONTRACT**  
de transportare si depozitare a deșeurilor municipale  
(pentru persoane juridice)

Nr. 3

02.01.2022

**PĂRȚILE:**

**Operator:** Î.M. "Gospodăria Comunală Strășeni" mun. Strășeni, reprezentată de managerul-sef Gh. Guțan, care activează în baza Statutului și Autorizației de colectare și transportare a deșeurilor municipale seria 005 nr. 02/2018 din 02 februarie 2018;

**Utilizator:** **SRL "Polimer Gaz Complet"** reprezentat de directorul, **B. Imparatel**,

**genul de activitate:** construcții industriale ingineresti civile, au încheiat prezentul Contract cu stabilirea următoarelor condiții:

**I. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie colectarea și transportarea separată a deșeurilor municipale (deșeuri provenite din activitățile de gospodărie, comercială, industrială).

1.2. Deșeurile, altele decât municipale (rezultate din construcții, demolări, de grădină, zootehnice, de echipamente electrice, baterii și acumulate uzate, anvelope și uleiuri uzate) precum și deșeurile cu gabarite mari, nu sunt colectate și transportate în condițiile prezentului contract.

1.3. Termenul contractului: de la 02.01.2022 până la 31.12.2022, cu dreptul de prelungire automata daca una din parti nu doreste rezilierea acestuia.

**II. MODALITĂȚILE DE PLATA**

2.1. Tariful pentru colectarea și transportare separată a deșeurilor se aprobă de Consiliul municipal și constituie la momentul încheierii contractului 150 lei/m3 (inclusiv TVA). Tariful poate fi modificat printr-o nouă Decizie a Consiliului municipal și este obligatoriu pentru achitare după publicarea Deciziei pe site-ul Primăriei Strășeni.

2.2. Plata pentru servicii conform prevederilor prezentului contract constituie: de facto (conform cantității deșeurilor transportate).

2.3. Plata pentru serviciul prestat, se achită lunar, prin transfer sau în numerar în casa întreprinderii, pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată.

2.4. Operatorul poate să suspende sau să limiteze prestarea serviciului, dacă Utilizatorul refuză nemotivat semnarea facturilor (conturilor) de plată pe parcursul a 3 zile lucrătoare din momentul recepționării lor.

**III. OBLIGAȚIUNILE ȘI DREPTURILE PĂRȚILOR**

3.1. Operatorul este obligat:

- să asigure activitatea de dispetcerat;
- să asigure prestarea serviciului prevăzut de prezentul contract, în termen de 48 de ore din momentul înregistrării solicitării de dispetcerat (tel 0237-2-21-10; 0237 2-40-86; 078820871), sau în alt mod stabilit de comun acord de ambele părți;
- să colecteze și să transporteze întreaga cantitate de deșeuri municipale prevăzute de prezentul contract și să lase în stare de curățenie spațiul destinat depozitării;

3.2. Operatorul este în drept:

- să nu colecteze deșeurile care sunt de alt gen decât stipulate în prezentul contract;
- să nu colecteze deșeurile care au fost depozitate în locuri neautorizate;
- să stopeze, sau să limiteze, prestarea serviciului dacă sumele datorate nu au fost achitate după 30 de zile de la primirea de către Utilizator a facturilor (conturilor) de plată;

3.3. Utilizatorul este obligat:

- să achite contravaloarea serviciului prestat conform prevederilor prezentului contract;
- să asigure colectarea și depozitarea separată a deșeurilor în locuri special amenajate;

- să asigure numărul necesar de containere (pubele) speciale, pentru colectarea separată a deșeurilor;
  - să asigure accesul liber al utilajelor de colectare a deșeurilor la punctele de colectare;
  - să nu introducă în recipientele de colectare, deșeuri din categoria celor animaliere, provenite din construcție, curățarea și întreținerea spațiilor verzi, și din categoria celor speciale (baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice, uleiuri uzate, ambalaje, anvelope uzate, etc.);
- 3.4.Utilizatorul este în drept:
- să utilizeze liber serviciul de colectare și depozitare separată a deșeurilor, în condițiile prezentului contract;
  - să fie consultat și să primească informații privind serviciul de colectarea și depozitarea separată a deșeurilor;
  - să solicite stoparea colectării deșeurilor, cu un preaviz de cel puțin 3 zile, în cazul în care Utilizatorul își stopează temporar activitatea și nu produce deșeuri;

#### IV. CONDIȚII DE REZILIERE A CONTRACTULUI

- 4.1.Modificarea clauzelor Contractului, prelungirea sau rezilierea lui, se efectuează la propunerea uneia dintre părți, cu un preaviz de 30 de zile. Dacă nici una dintre părți nu intervine cu astfel de propuneri, contractul se consideră prelungit pe același termen.
- 4.2.Contractul poate fi reziliat, înainte de termen în cazurile:
- la cererea întemeiată a uneia dintre părți;
  - în cazul schimbării legislației în domeniul gestionării deșeurilor;
- 4.3.Contractul intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți.
- 4.4.Contractul este întocmit în două exemplare, fiecare având aceeași putere juridică

#### V. CONDIȚII SUPLIMENTARE

- 5.1.Părțile sunt exponente de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri neprevăzute (incendii, inundații, ninsori, ghețuș ș.a.) ce nu depind de activitatea părților.
- 5.2.În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire a angajamentelor se amână corespunzător perioadei de timp în care a avut loc situațiile sus menționate

#### VI. RECHIZITELE PĂRȚILOR

OPERATOR:

Î.M. "GCS" Srașeni  
Str. Șt. Cel Mare, 134  
MOLDMD2X324  
c/I MD75ML000000002251824102  
Moldincombank  
c/f 1011600041978  
Cod TVA 8600830

UTILIZATOR:

SRL "Polimer Gaz Complet"  
str. Varnita 18  
mun.Chisinau  
c/f 1003600089591  
IBAN/MD30ML000000222442900906  
cod/TVA 0401270

Tel 0237-2-21.10

Manager șef  
Gh. Guțan



tel. 069245906

Administrator  
B. Imparatel



# "Polimer Gaz Complet" SRL

MD-2023, or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270; c/d MD80ML000000222442900906  
la fil. INVEST MICB, or. Chișinău, OIF MOLDM2x329, pgcomplet@mail.ru; mob: 0 692 45 906

## ORDIN or. Chișinău

„02”ianuarie2024 Nr. 2/L

Despre numirea persoanei responsabile pentru  
Sistemul de protecție a mediului și securitatea  
muncii ISO 14001 și ISO 45001

A desemna și a numi în funcție responsabil pentru Sistemul de protecție a  
mediului și securitatea muncii ISO 14001 și ISO 45001 în cadrul activității  
companiei SRL Polimer Gaz Complet, pe d. Pușcă Grigore.

Director General  
„Polimer Gaz Complet” SRL



Boris Împărățel



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49966-24

Data emiterii

21 octombrie 2024

Valabil până la

21 octombrie 2027

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi din polietilenă de înaltă densitate PE80, PE100, PE100RC  
pentru rețele de alimentare cu apă;  
tipurile, dimensiunile - conform anexei (1 poziție);  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN 12201-2:2024

**PRODUCĂTOR**

PALPLAST SRL  
RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul țării  
MD

**CLIENT**

PALPLAST SRL  
RM, or. Calarași, str. Alexandru cel Bun, 114

Codul IDNO  
1005609000243

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de evaluare a procesului de producție nr. 012 din 21.10.2024.  
Raportului de evaluare nr.6/053-ev din 21.10.2024.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3 (SM SR EN ISO/CEI 17067:2014).  
Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.  
Certificatul este valabil numai în prezența anexei la certificatul dat.

Seria C nr. 006819



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
**Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de**  
**Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol**

CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

Fila 1      File 1

**Anexă**  
la certificatul de conformitate

Nr. OC P<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49966-24      din    21.10.2024  
Lista produselor concrete asupra cărora se extinde acțiunea certificatului de conformitate

| Nr. | Tip       | Material                 | Gama de diametre, DN |        |        |         |        |        |        |
|-----|-----------|--------------------------|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
|     |           |                          | SDR7,4               | SDR9   | SDR11  | SDR13,6 | SDR17  | SDR21  | SDR26  |
| 1   | monostrat | PE80<br>PE100<br>PE100RC | 20÷250               | 20÷250 | 20÷250 | 25÷250  | 32÷250 | 40÷250 | 50÷250 |

003622  
Serial



Angela Postolache

*Anexa nu este valabilă în lipsa certificatului de conformitate*



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49786-23

Data emiterii

12 decembrie 2023

Valabil până la

12 decembrie 2026

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

## DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi din PVC-U multistrat pentru sisteme de canalizare  
cu gama de diametre: 110mm - 500mm, clasa de rigiditate inelară SN4, SN8;  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN 13476-2+A1:2020

## PRODUCĂTOR

TERAPLAST SA  
427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul țării  
RO

## CLIENT

TERAPLAST SA  
427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul IDNO

## CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare nr.6/070-ev din 12.12.2023.

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.357 din 04.12.2023.

## INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 006738



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 49787-23

Data emiterii

12 decembrie 2023

Valabil până la

12 decembrie 2026

### ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL

din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare", certificat de acreditare OCpr-015, MD-2001, mun. Chișinău, str. Meleștiu, 22/A, tel.: 022208156, 022208186

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

#### DENUMIREA / DESCRIEREA

Țevi și fittinguri din PVC-U cu perete compact pentru sisteme de canalizare;  
țevi cu gama de diametre: 110mm - 500mm, clasa de rigiditate inelară SN2, SN4, SN8;  
fittinguri: ramificație 45, 87; mufă de reparație; șa de bransare; cot 45; reducere  
cu gama de diametre 110mm - 400mm;  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN  
SM EN 1401-1+A1:2023

#### PRODUCĂTOR

TERAPLAST SA

427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul țării  
RO

#### CLIENT

TERAPLAST SA

427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul IDNO

#### CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raportului de evaluare nr.6/069-ev din 12.12.2023.

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.357 din 04.12.2023.

#### INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 006739

Conducătorul  
organismului de certificare



Angela Postolache



***În atenția antreprenorilor și organelor de control!***  
***Copile certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de***  
***Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol***



CENTRUL TEHNIC PENTRU SECURITATE  
INDUSTRIALĂ ȘI CERTIFICARE SRL

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCP<sub>GSP</sub> MD 015 11A 41388-23

Data emiterii

12 decembrie 2023

Valabil până la

12 decembrie 2026

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE A PRODUSELOR CU GRAD SPORIT DE PERICOL**  
din cadrul SRL "Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare",  
MD-2001, mun. Chișinău, str. Melestiu, 22/A, tel.: 022208186, 022208156

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

**DENUMIREA / DESCRIEREA**

Țevi din PVC-U pentru foraj  
cu gama de diametre: 90mm - 315mm;  
producție în serie

Codul NC MD  
3917

**SUNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN**  
SM EN ISO 1452-2:2016, SF 56/2022

**PRODUCĂTOR**

TERAPLAST SA

427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul țării  
RO

**CLIENT**

TERAPLAST SA

427301, județul Bistrița-Năsăud, sat Sărățel, comuna Șieu Măgheruș,  
Calea Teraplast, Nr.1, România

Codul IDNO

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raportului de evaluare nr.6/331-ev din 12.12.2023.

Raportului de evaluare a procesului de producție nr.357 din 04.12.2023.

**INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ**

Certificatul este eliberat conform schemei de certificare de tip 3.

Sunt stabilite 2 supravegheri cu periodicitatea de o dată în an.

Seria C nr. 006704



Conducătorul  
organismului de certificare

Angela Postolache



**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Capetele certificatului de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
Organismul de Certificare a Produselor cu Grad Sporit de Pericol

# CERTIFICAT

**DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ**  
Numărul: CV-254-2024

Prin prezentul certificat se atestă că produsul

**CĂMINE DE VIZITARE ȘI CĂMINE DE RACORD SAU DE INSPECȚIE**  
**DIN BETON**

(INELE, FUNDAȚII PENTRU INELE, INELE DE ADUCERE LA COTĂ ȘI PLĂCI DE ACOPERIRE LA COTĂ)

Utilizare: Accesul la rețelele de canalizare care transportă apele uzate, apele meteorice și apele de șiroire cu nivel liber sau ocazional sub presiune scăzută, în rețele de canalizare, fose septice, în general îngropate.

 **RADIAL**  
**PLUS**



VERIFICA CERTIFICATUL

fabricat de: **RADIAL PLUS SRL**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

loc de producție: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Varnița, 16/1

asigură cerințele SM SR EN 1917:2010/ SM SR EN 1917:2010/AC:2010

este supus de către producător unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentul de referință.

CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a controlului producției în fabrică (CPF), a evaluat rapoartele de încercări și va efectua supravegherea continuă a CPF și a produsului prin încercări pe eșantioane prelevate de la locul de producție.

Schemă de certificare aplicabilă: 3CPF, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014.

Acest certificat va rămâne valabil atât timp cât producătorul va respecta cerințele standardului, metodele de evaluare a constanței performanței și controlul producției în fabrică.

Certificatul a fost emis în mod voluntar la cererea producătorului și poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile inițiale.

Certificare inițială 16.02.2024

Expirare 15.02.2029

Director General

Ion PULHA



Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

## DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. \_\_\_\_\_

Nr. documentului de însoțire \_\_\_\_\_

Cantitate \_\_\_\_\_

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

### ***TUBURI, CONURI, SI CAPACE***

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

***La exterior pentru fântini, canalizări și fose septice.***

3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

***“RADIAL PLUS” SRL***

***Locul de producție: str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău.***

4. Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții

***Sistemul 4***

5. În cazul declarației de performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

***6. CERTMATCON a efectuat inspecția inițială a procesului de producție și a emis certificatul de control a producției în fabrică Nr. CV-254-2024***

7. Performanța declarată

| <b><i>TUBURI, CONURI, COLACI SI CAPACE</i></b> |                                                            |                           | Specificații tehnice armonizate |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Parametru/Caracteristică                       | Valoare admisibilă                                         | Performanță declarată     | SM SR EN 13369:2018             |
| Abateri dimensionale maxime, mm                | d <sub>e</sub> -10<br>d <sub>i</sub> +10/-5<br>Grosime -10 | -5<br>+2<br>-3            |                                 |
| Aspectul suprafeței                            | Fisuri cu lățimea <0.1 mm                                  | Fără defecte, fără fisuri |                                 |
| Compoziția betonului: Raport apă/ciment        | ≤ 0.45                                                     | 0.43                      |                                 |
| Absorbție de apă %, (AwK)                      | ≤ 6.0                                                      | 3.5                       |                                 |
| Rezistența betonului la compresie, Mpa         | ≥ 30 MPa                                                   | 42.3                      |                                 |
| Rezistența la îngheț-dezghet, cicluri          |                                                            | 28                        |                                 |
| Pierdere în masă, %                            | ≤ 1.0                                                      | 0.75                      |                                 |
| Adâncimea de penetrare a apei sub presiune, mm | Valoarea declarată                                         | 1.4                       |                                 |

**Performanța produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanța declarată de la punctul 6.**

Această declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 3

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Angheluta V. director tehnic

(Numele. Funcția)



**FIRMA" POLIMER GAZ COMPLET"**  
**Societatea cu Răspundere Limitată**

Aprobat:  
Administrator

**FIRMA " POLIMER GAZ COMPLET " S.R.L.**

**IMPĂRĂȚEL Boris**



"31" martie 2025

**MANUALUL CALITĂȚII**  
**DE ACTIVITATE ÎN CONSTRUCȚII**

Data intrării în vigoare:  
de la 31 martie 2025

**ELABORAT:**  
**Instituția Publică "Oficiul Amenajarea Teritoriului,**  
**Urbanism, Construcții și Locuințe "**



"31" 03 2025

**Chișinău 2025**



## **"Polimer Gaz Complet "S.R.L.**

MD-2023 or. Chișinău, str. Varnița 18, c/f 1003600089591 / 0401270;  
cod IBAN MD80ML000000222442900906 în lei la fil. INVEST MICB or. Chișinău, OIF  
MOLD MD 2X329, pgcomplet@gmail.com; tel.(fax): 42-27-66; mob: 0 692 45 906

### **DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE ACORDATA LUCRARILOR**

Subsemnatul/a **Imparatel Boris** (*nume / prenume*, reprezentant legal / împuternicit al **SRL Polimer Gaz Complet, or. Chisinau, str. Varnita 18** (*denumirea / numele și sediu / adresa candidatului / ofertantului*), în calitate de ofertant la procedura **Licitatie deschisa** cod CPV **45200000-9**, organizată de autoritatea contractantă **Primaria mun. Straseneni** (numele autorității) declar pe propria răspundere, că pentru lucrarile executate în cadrul proiectului intitulat "**Construcția rețelelor de canalizare din sectorul "Podis" din str. Russo și din str. Volocii ale Mun. Strășeni.**" perioada de garantie acoordata lucrarilor executate este de **120** luni de la data semnării procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Data completării **24.07.2026**

Ofertant/candidat  
**SRL Polimer Gaz Complet**  
(semnătura autorizată)

**CERTIFICAT Nr.**

**32/QMS/A-25**

**CERTIFICATE No.**

Se certifică Sistemul de Management al Calității al /

*It is hereby certified that the Quality Management Systems of*



ISO 9001:2015  
EN ISO 9001:2015  
CERTIFICATION OCSM 004

## **POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.**

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

### **ISO 9001:2015 (SM EN ISO 9001:2015)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor. Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.



VERIFICA CERTIFICATUL



*Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works.*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în cod IAF ID 1 și Codurile CAEM enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate applies to those fields of activity described in IAF code ID 1 and NACE Codes listed below, internationally recognized:*

**Cod IAF ID 1: 28**

**Cod CAEM (NACE): 4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Calității.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Quality management Systems*

Emitere inițială 10.03.2025

*First issue*

Data scadență 10.03.2028

*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON  
*Head of CBMS*



**CERTIFICAT Nr.**  
**CERTIFICATE No.** **32/EMS-25**

Se certifică Sistemul de Management de Mediu al /

*It is hereby certified that the Environmental Management Systems of*

**POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.**

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

**ISO 14001:2015 (SM SR EN ISO 14001:2016)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor. Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

*Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:*

**4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems.*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management de Mediu.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Environmental Management Systems.*



VERIFICĂ CERTIFICATUL



03.2027

LOC  
VIZĂ

Emitere inițială 10.03.2025  
*First issue*

Data scadență 10.03.2028  
*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON  
*Head of CBMS*



**CERTIFICAT Nr.**  
**CERTIFICATE No.** **32/OHSMS-25**

Se certifică Sistemul de Management al Sănătății și Securității în Muncă al /

*It is hereby certified that the Occupational Health and Safety Management Systems of*

**POLIMER GAZ COMPLET S.R.L.**

MD-2023, str. Varnița, 18, mun. Chișinău, Republica Moldova

Care este conform cu standardul / *Is in compliance with the standard*

**ISO 45001:2018 (SM EN ISO 45001:2023)**

Pentru următoarele domenii de activitate / *For the following field(s) of activities*

Lucrări de construcții: clădiri rezidențiale, nerezidențiale, hidrotehnice, drumuri și alte proiecte ingineresti. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, încălzire, gazificare, ventilație și climatizare. Lucrări de demolare și pregătirea terenurilor. Lucrări de instalații sanitare, încălzire și aer condiționat.

*Construction works: residential, non-residential, hydrotechnical buildings, roads and other engineering projects. Installations and networks for water supply and sewerage, heating, gasification, ventilation and air conditioning. Demolition works and land preparation. Plumbing, heating and air conditioning works*

Acest certificat se aplică pentru acele domenii de activitate descrise în Codurile NACE(CAEM) enumerate mai jos, recunoscute internațional:

*This certificate is restricted to those scopes of business activity described in the internationally recognised NACE Code listed below:*

**4120, 4211, 4221, 4291, 4299, 4311, 4312, 4322**

Valabilitatea prezentului certificat depinde de auditurile de supraveghere periodice anuale și reexaminării complete a sistemului de management la trei ani.

*The validity of this certificate is depend on an annual audit and on a complete review every three years of the management systems*

Utilizarea și validarea prezentului certificat sunt supuse documentului CERTMATCON. Regulament privind Certificarea Sistemelor de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

*The use and validity of this certificate are subject to compliance with the CERTMATCON document. Rules for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems.*



VERIFICĂ CERTIFICATUL



03.2027

LOC  
VIZĂ

Emitere inițială 10.03.2025  
*First issue*

Data scadență 10.03.2028  
*Expiry date*

**Serghei DELIU**

Conducător OCSM CERTMATCON  
*Head of CBMS*





GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№

1214591

Din  
От

23.07.2026 12:14



## DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

### Codul fiscal / Numărul de identificare

Фискальный код / Идентификационный номер

1003600089591

### Denumirea

Наименование

FIRMA "POLIMER GAZ COMPLET" S.R.L.



## ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI

### INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ

ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

### La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0 MDL



## VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО

07.08.2026 12:14



Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul guvernamental integrat EVO / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Интегрированный правительственный портал EVO.

Generat și semnat de Portalul guvernamental integrat EVO la 23.07.2026 12:14

### Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul guvernamental integrat EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceiași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Интегрированный правительственный портал EVO ([evo.gov.md](http://evo.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Интегрированный правительственный портал EVO ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))