

**Lucrari de amenajare a
teritoriului scolii sportive
specializate de Haltere din str.**

Vasile Lupu, 23

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de amenajare a teritoriului scolii sportive specializate de Haltere din str.
Vasile Lupu, 23**

Valoarea de deviz 849 640,99 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	90,4000	396,85 151,36	35 875,03 13 682,94
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	62,0000	30,27 30,27	1 876,86 1 876,86
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,3810	1 638,00 0,00	5 538,08 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	667,7800	36,48 0,00	24 360,62 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	3,3810	269,27 35,95	910,40 121,54
		<i>Total</i>	lei			68 560,99
		Total Demolare imbracaminte				68 560,99

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				15 681,34
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,0400	2 081,17 834,37	18 813,79 7 542,72
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3	6,2000	706,60 93,65	4 380,94 580,65
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg	122,7600	29,52 2,84	3 624,47 348,40
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (Pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	6,2000	2 392,11 425,70	14 831,08 2 639,34
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20*40 mm h=150 mm	m3	126,3000	706,60 93,65	89 244,09 11 828,50
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5*20mm h=100 mm	m3	84,2000	706,60 93,65	59 496,06 7 885,67
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	175,0000	179,78 28,38	31 461,83 4 966,50
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) beton coef 0.055	m	4,0000	293,94 55,82	1 175,77 223,26
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60 mm)	m2	904,0000	325,88 56,38	294 595,13 50 968,97
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si	buc	6,0000	245,56	1 473,36

1	2	3	4	5	6	7
		drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200			203,39	1 220,34
		<i>Total</i>	lei			519 096,52
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				519 096,52 88 204,35
		<i>Total</i>	lei			587 657,51
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				587 657,51 103 885,69

		Total	lei	587 657,51
		CAS	24 %	24 932,57
		Cheltuieli de transport	5 %	19 918,61
		Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1 %	3 983,72
		Total CD		636 492,41
		Cheltuieli de regie	8 %	50 919,40
		Total cu CR		687 411,81
		Beneficiu	3 %	20 622,36
		Total cu B		708 034,17
		TVA	20 %	141 606,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		849 640,99 103 885,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de amenajare a
teritoriului scolii sportive
specializate de Haltere din str.
Vasile Lupu, 23**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Lucrari de amenajare a teritoriului scolii sportive specializate de Haltere din str.
Vasile Lupu, 23**

Valoarea de deviz 849 640,99 lei

Intocmit in prețuri curente 04.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	4,5600	94,60	431,38
2.	7123010010200	Betonist	h-om	23,8700	94,60	2 258,10
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,0690	94,60	290,33
4.	7129020012800	Pavator	h-om	557,7608	94,60	52 764,18
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	336,9906	94,60	31 879,30
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,6438	94,60	439,31
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,6232	94,60	2 140,15
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	144,6400	94,60	13 682,94
Total manopera						103 885,69

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0169	465,00	7,86
2.	14111222017522	Piatra sparta fr 20*40 mm	m3	145,2450	450,00	65 360,25
3.	14111222017523	Piatra sparta fr 5*20mm	m3	96,8300	450,00	43 573,50
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,1300	450,00	3 208,50
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5570	340,00	189,38
6.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,5200	340,00	1 536,80
7.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	38,6912	340,00	13 155,01
8.	2010237318750	Distantieri	buc	36,8280	1,60	58,92
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	190,1800	2,97	564,83
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 446,4000	2,97	4 295,81
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 114,4800	2,97	21 130,01
12.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=60 mm	m2	917,5600	216,67	198 807,73
13.	266310210000012	Beton B12.5	m3	6,3872	1 760,00	11 241,47
14.	26631021000012	Beton	m3	8,6200	1 760,00	15 171,20
15.	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,1836	1 200,00	220,32
16.	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15x100 cm	m	4,0200	129,17	519,26

17.	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	175,8750	62,50	10 992,19
18.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,6138	15,80	9,70
19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2276	25,33	31,10
20.	2873122004100	Plase sudate	kg	123,9876	25,33	3 140,61
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	18,0800	260,00	4 700,80
22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,1752	20,00	23,50
23.	4100126202818	Apa	m3	21,6700	20,00	433,40
Total materiale de construcții						398 372,15

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	70,0600	150,00	10 509,00
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	91,0140	140,00	12 741,96
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	45,5070	165,00	7 508,66
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,6237	485,00	787,49
5.	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,1200	85,00	10,20
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,7266	680,00	1 174,09
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7906	630,00	5 538,08
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4200	550,00	781,00
9.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,4800	75,00	186,00
10.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	70,0600	150,00	10 509,00
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	93,9256	120,00	11 271,07
12.	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,3000	75,00	22,50
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,7513	480,00	24 360,62
Total utilaje de construcții						85 399,67

Total	lei	587 657,51
CAS	24 %	24 932,57
Cheltuieli de transport	5 %	19 918,61
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	1 %	3 983,72
Total CD		636 492,41
Cheltuieli de regie	8 %	50 919,40
Total cu CR		687 411,81
Beneficiu	3 %	20 622,36
Total cu B		708 034,17
TVA	20 %	141 606,82

Total deviz:

849 640,99

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de amenajare a teritoriului scolii Investitor
sportive specializate de Haltere din str. Vasile
Lupu, 23

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			396,85
						151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	680,00	12,99
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			35 875,03
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			30,27
						30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 876,86
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 638,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	630,00	1 638,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 538,08
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			36,48
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	480,00	36,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 360,62
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			269,27
						35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	465,00	2,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			910,40
		1.2. Amenajarea teritoriului				
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 081,17
						834,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	94,60	834,37
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	120,00	1 246,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			18 813,79
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris Pereu	m3			706,60
						93,65

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 380,94
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x4 (1.98 kg/m2) Pereu	kg			29,52
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,47
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	25,33	25,58
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,80	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,33	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,60	0,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	485,00	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 624,47
9	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice B12.5 (Pereu) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			2 392,11
						425,70
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	94,60	364,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	94,60	61,49
	26631021000012	Beton B12.5	m3	1,0200	1 760,00	1 813,14
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	485,00	121,25
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	75,00	30,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 831,08
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 20*40 mm h=150 mm	m3			706,60
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017522	Piatra sparta fr 20*40 mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89 244,09
11	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta fr 5*20mm h=100 mm	m3			706,60
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,65
	14111222017523	Piatra sparta fr 5*20mm	m3	1,1500	450,00	517,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	165,00	34,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	140,00	58,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 496,06
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			179,78
						28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	26631021000012	Beton	m3	0,0480	1 760,00	84,48
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,97	3,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	340,00	1,02
	26661228003254	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	62,50	62,81
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	20,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31 461,83
13	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (acces) beton coef 0.055	m			293,94
						55,82
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	94,60	41,62

1	2	3	4	5	6	7
	26631021000012	Beton	m3	0,0550	1 760,00	96,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,97	8,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	340,00	2,72
	26661228002852	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 30x15x100 cm	m	1,0050	129,17	129,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 175,77
14	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaje din beton h=60 mm)	m2			325,88 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare h=60 mm	m2	1,0150	216,67	219,92
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,97	4,75
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,97	23,37
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	340,00	1,70
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	340,00	14,55
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	260,00	5,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			294 595,13
15	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc			245,56 ----- 203,39
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7600	94,60	71,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3900	94,60	131,49
	2664102101183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
	2952160007250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,0200	85,00	1,70
	2952270004036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	0,0500	75,00	3,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 473,36

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.