

1	2	3	4	5	6	7
		gresie, placi ceramice, etc			33,017	1 540,592
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	47,9600	7,310 7,290	350,587 349,628
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	145,7200	7,310 7,290	1 065,213 1 062,299
9	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	4,6800	41,415 41,415	193,822 193,822
10	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi	t	4,6800	36,720 36,720	171,850 171,850
11	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	4,6800	78,138 0,000	365,688 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 682,121
		Total Demolari Inclusiv salariu				5 682,121 5 305,669
		1.2. Lucrari de finisare				
		1.2.1. Tavane				
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane interioare	m2	46,6600	14,670 3,780	684,502 176,375
13	CF04A	Tencuieli interioare driscuite, la tavane drepte din beton armat monolit sau prefabricat, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 1,5 cm grosime totala	m2	46,6600	48,541 35,100	2 264,920 1 637,766
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	46,6600	52,574 41,310	2 453,103 1 927,525
15	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	46,6600	16,100 5,400	751,226 251,964