

Deviz local de resurse

Iluminat electric exterior 47 corpuri

Valoarea de deviz 212 541,71 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № : | | | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|------|--------|-------|------------------|
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 206,84 | 57,66 | 11 926,40 |
| Total manopera | | | | | | 11 926,40 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-------------------|
| 1. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,10 | 25,00 | 27,50 |
| 2. | 1082007 | Lenta F2007 | m | 15,00 | 10,50 | 157,50 |
| 3. | 11050 | Corp de iluminat de tip Pro-street 50W conform specificatilor tehnice | buc | 2,00 | 2 833,33 | 5 666,66 |
| 4. | 11080 | Corp de iluminat de tip Pro-street Quasar S80 N conform specificatilor tehnice | buc | 45,00 | 2 833,33 | 127 499,85 |
| 5. | 12011 | Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1П1 | buc | 11,00 | 210,00 | 2 310,00 |
| 6. | 170315 | Cablu VVG 3x1,5mm2 | m | 50,00 | 9,60 | 480,00 |
| 7. | 19020 | Clame (скрепа) A20 | buc | 15,00 | 3,00 | 45,00 |
| 8. | 5009368125 | Cleme in asortiment | buc | 94,00 | 15,00 | 1 410,00 |
| 9. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,25 | 45,00 | 11,25 |
| 10. | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,47 | 60,00 | 28,20 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 137 635,96 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 1. | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 38,03 | 300,00 | 11 409,00 |
| 2. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,82 | 50,00 | 91,00 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 11 500,00 |

| | | |
|-------|---------|------------|
| Total | lei | 177 118,09 |
| TVA | 20,00 % | 35 423,62 |

Total deviz:
212 541,71

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | | | 599,12 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 3,4100 | 57,66 | 196,62 |
| | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 | 25,00 | 2,50 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 1,3300 | 300,00 | 399,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 2 | 33890162-1 | Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1111 | buc | | | 210,00 |
| | 12011 | Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1111 | buc | 1,0000 | 210,00 | 210,00 |
| 3 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demontari k=0,5) | buc | | | 107,26 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 57,66 | 52,76 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 300,00 | 54,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 0,50 |
| 4 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED | buc | | | 215,12 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 1,8300 | 57,66 | 105,52 |
| | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 | 60,00 | 0,60 |
| | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,3600 | 300,00 | 108,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 | 50,00 | 1,00 |
| 5 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | | | 4 215,34 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 | 57,66 | 2 710,02 |
| | 5009368125 | Cleme in asortiment | buc | 100,0000 | 15,00 | 1 500,00 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 | 50,00 | 5,32 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | | | 757,48 |
| | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 | 57,66 | 714,98 |
| | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30" | kg | 0,5000 | 45,00 | 22,50 |
| | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3900 | 50,00 | 20,00 |
| 7 | 3331029-1 | Cablu VVG 3x1,5mm2 | m | | | 9,60 |
| | 170315 | Cablu VVG 3x1,5mm2 | m | 1,0000 | 9,60 | 9,60 |
| 8 | 201-92855-4 | Lenta F2007 | m | | | 10,50 |
| | 1082007 | Lenta F2007 | m | 1,0000 | 10,50 | 10,50 |
| 9 | 335000519-05 | Clame(скpена) A20 | buc | | | 3,00 |
| | 19020 | Clame (скpена) A20 | buc | 1,0000 | 3,00 | 3,00 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 10 | 33411242-30 | Corp de iluminat de tip Pro-street Quasar S80 N conform specificatiilor tehnice | buc | | | 2 833,33 |
| | 11080 | Corp de iluminat de tip Pro-street Quasar S80 N conform specificatiilor tehnice | buc | 1,0000 | 2 833,33 | 2 833,33 |
| 11 | 33411242-31 | Corp de iluminat de tip Pro-street 50W conform specificatiilor tehnice | buc | | | 2 833,33 |
| | 11050 | Corp de iluminat de tip Pro-street 50W conform specificatiilor tehnice | buc | 1,0000 | 2 833,33 | 2 833,33 |

APROBAT:

Intocmit
SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

I.M. Piata Centrala

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Iluminat electric exterior 47 corpuri

Valoarea de deviz 212 541,71 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Lucrari de montare | | | | |
| 1 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 11,00 | 599,12 196,62 | 6 590,33 2 162,83 |
| 2 | 33890162-1 | Consola p/u corpuri de iluminat cu un brat K1111 | buc | 11,00 | 210,00 0,00 | 2 310,00 0,00 |
| 3 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (demontari k=0,5) | buc | 36,00 | 107,26 52,76 | 3 861,32 1 899,32 |
| 4 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, LED | buc | 47,00 | 215,12 105,52 | 10 110,54 4 959,34 |
| 5 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,94 | 4 215,34 2 710,02 | 3 962,42 2 547,42 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 | 757,48 714,98 | 378,74 357,49 |
| 7 | 3331029-1 | Cablu VVG 3x1,5mm2 | m | 50,00 | 9,60 0,00 | 480,00 0,00 |
| 8 | 201-92855-4 | Lenta F2007 | m | 15,00 | 10,50 0,00 | 157,50 0,00 |
| 9 | 335000519-05 | Clame(скрепа) A20 | buc | 15,00 | 3,00 0,00 | 45,00 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 27 895,85 |
| | | <i>Asigurarea sociala si medicala</i> | 22,50 % | | | 2 683,44 |
| | | <i>Transport</i> | 7,00 % | | | 312,86 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76,00 % | | | 9 064,06 |
| | | <i>Total</i> | 100,00 + | | | 39 956,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|--------------------------------|
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6,00 % | | | 2 397,37 |
| | | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu | | | | 42 353,58 11 926,40 |
| | | 2. Utilaj | | | | |
| 10 | 33411242-30 | Corp de iluminat de tip Pro-street Quasar S80 N conform specificatiilor tehnice | buc | 45,00 | 2 833,33 0,00 | 127 499,85 0,00 |
| 11 | 33411242-31 | Corp de iluminat de tip Pro-street 50W conform specificatiilor tehnice | buc | 2,00 | 2 833,33 0,00 | 5 666,66 0,00 |
| | | <i>Total</i> | lei | | | 133 166,51 |
| | | <i>Cheltuieli de depozitarea</i> | 1,20 % | | | 1 598,00 |
| | | Total Utilaj Inclusiv salariu | | | | 134 764,51 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------------|---------|--|--|---------------------------------|
| | | Total | lei | | | 177 118,09 |
| | | TVA | 20,00 % | | | 35 423,62 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | | | 212 541,71 11 926,40 |

Intocmit

SRL "Capital"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)