

**Achizitionarea si instalarea panourilor fotovoltaice**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01**  
**Energie regenerabila (Solara)**

Valoarea de deviz 662 582,89 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Centrala fotovoltaica</b>				
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,07	967,14 967,14	67,70 67,70
2	PRET OFERTANT	Cablu AVVG 15*50	m	3,00	95,00 0,00	285,00 0,00
3	PRET OFERTANT	Cablu VVG 5*25	m	2,00	400,00 0,00	800,00 0,00
4	PRET OFERTANT	Cablu PV3 [1*16]	m	2,00	50,00 0,00	100,00 0,00
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	4,00	91,26 91,26	365,04 365,04
6	08-01-101-2	Montare invertor trifazat 50KWt SUN GROW SG50CX -P2 ONGRID sau similar	buc	1,00	873,60 873,60	873,60 873,60
		<i>Total</i>	Lei			2 491,34
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>2 491,34</b> <b>1 306,34</b>
		<b>1.2. Module fotovoltaice</b>				
7	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel profil perforat	t	0,652	15 926,90 7 878,01	10 384,34 5 136,46
8	PRET OFERTANT	Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 2 m lungime) sau ANALOG	buc	28,00	450,00 0,00	12 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	PRET OFERTAN T	Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 3.2 m lungime) sau ANALOG	buc	28,00	850,00 0,00	23 800,00 0,00
10	PRET OFERTAN T	Sistem de fixare	set	104,00	15,00 0,00	1 560,00 0,00
11	PRET OFERTAN T	Accesorii de fixare	buc	104,00	15,00 0,00	1 560,00 0,00
12	PRET OFERTAN T	Sistem de prindere panou	set	104,00	35,00 0,00	3 640,00 0,00
13	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 4 m	100 buc	0,60	1 747,60 834,60	1 048,56 500,76
14	PRET OFERTAN T	Profil de metal perforat 4m sau ANALOG	buc	20,00	526,00 0,00	10 520,00 0,00
15	PRET OFERTAN T	Grinzi longitudinale C 120*50*15*2.5 - 140 m sau ANALOG	m	140,00	230,00 0,00	32 200,00 0,00
16	PRET OFERTAN T	Grinzi transversale C 80*40*15*1.5 - 240 m sau ANALOG	m	240,00	120,00 0,00	28 800,00 0,00
17	PRET OFERTAN T	Conector pentru panouri MC 4	buc	48,00	24,00 0,00	1 152,00 0,00
18	PRET OFERTAN T	Conector( соединитель) 2X MC4	buc	4,00	36,00 0,00	144,00 0,00
19	PRET OFERTAN T	Saiba M6	buc	104,00	2,50 0,00	260,00 0,00
20	PRET OFERTAN T	Graver zincat M6	buc	104,00	1,50 0,00	156,00 0,00
21	PRET OFERTAN T	Bulon M8*25	buc	20,00	8,00 0,00	160,00 0,00
22	PRET OFERTAN T	Saiba M8	buc	40,00	2,00 0,00	80,00 0,00
23	PRET OFERTAN T	Graver zincat M8	buc	40,00	1,20 0,00	48,00 0,00
24	11-04-008-04	Module fotovoltaice monocristalin masa, kg, pina la: 30 (LRS -72HTH-585 Wt sau similar	buc	104,00	254,52 241,02	26 470,08 25 066,08
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,08	967,20 967,20	5 880,58 5 880,58

1	2	3	4	5	6	7
26	PRET OFERTAN T	Conductor de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice ( Cablu solar PVF4 )	m	608,00	13,20 0,00	8 025,60 0,00
27	08-02-158- 11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc	11,00	22,62 22,62	248,82 248,82
28	PRET OFERTAN T	Papuc de cablu AL 50mm2 M10	buc	6,00	9,00 0,00	54,00 0,00
29	PRET OFERTAN T	Papuc de cablu 25 mm2	buc	5,00	6,00 0,00	30,00 0,00
30	PRET OFERTAN T	Papuc de cablu 15 mm2	buc	1,00	4,00 0,00	4,00 0,00
31	PRET OFERTAN T	Surub 6.0*16.0	buc	50,00	22,50 0,00	1 125,00 0,00
32	PRET OFERTAN T	Tub termoconstrant d=10mm albastru	m	50,00	5,00 0,00	250,00 0,00
33	PRET OFERTAN T	Sina de dist. N (DIN)	buc	2,00	95,00 0,00	190,00 0,00
34	PRET OFERTAN T	Conector pentru jgheab H=40 L175	buc	22,00	2,50 0,00	55,00 0,00
35	PRET OFERTAN T	Клемник нулевой	buc	2,00	25,00 0,00	50,00 0,00
36	PRET OFERTAN T	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10	buc	3,00	180,00 0,00	540,00 0,00
37	08-02-411- 1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m	1,12	3 274,85 2 706,60	3 667,83 3 031,39
38	PRET OFERTAN T	Furtun metalic D=40 mm	m	112,00	6,10 0,00	683,20 0,00
39	08-02-409- 8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m	0,30	2 240,53 1 833,00	672,16 549,90
40	PRET OFERTAN T	Tub gofrat D=75 mm	m	30,00	29,00 0,00	870,00 0,00
41	PRET OFERTAN T	Трубка термоусадочная D =8mm	m	20,00	5,00 0,00	100,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			177 029,17

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Module fotovoltaice Inclusiv salariu</b>				<b>177 029,17 40 413,99</b>
		<b>1.3. Impamintare</b>				
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	1,10	1 340,12 646,62	1 474,13 711,28
43	PRET OFERTAN T	Otel rotund D=18 mm( L=6 m)	buc	8,00	270,00 0,00	2 160,00 0,00
44	PRET OFERTAN T	Otel rotund D=14 mm( L=2.5 m)	buc	3,00	250,00 0,00	750,00 0,00
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m	0,12	2 145,67 1 294,83	257,48 155,38
46	PRET OFERTAN T	Fisie 40*4 mm( L=2.5 m)	buc	3,00	126,00 0,00	378,00 0,00
47	PRET OFERTAN T	Fisie 40*4 mm( L=3.7 m)	buc	1,00	126,00 0,00	126,00 0,00
48	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m	0,55	2 309,73 1 482,00	1 270,35 815,10
49	PRET OFERTAN T	Otel rotund D=18 mm	m	55,00	45,00 0,00	2 475,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			8 890,96
		<b>Total Impamintare Inclusiv salariu</b>				<b>8 890,96 1 681,76</b>
		<i>Total</i>	Lei			188 411,47
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			10 416,50
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			13 623,45
		<i>Total</i>				212 451,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			32 985,59
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			14 726,23
		<b>Total Centrala fotovoltaica Inclusiv salariu</b>				<b>260 163,24 43 402,09</b>
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
50	PRET OFERTAN T	Clema de ramificare SMERKAsan	buc	4,00	29,00 0,00	116,00 0,00
51	PRET	Clema sustinere PS 300(	buc	14,00	27,00	378,00

1	2	3	4	5	6	7
	OFERTAN T	LODOCHCA)			0,00	0,00
52	PRET OFERTAN T	Clema pentru banda C19	buc	20,00	3,90	78,00
					0,00	0,00
53	33-01-007- 1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din profil metalic 56 bucati	buc	56,00	242,40	13 574,40
					42,90	2 402,40
54	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	4,20	245,70	1 031,94
					245,70	1 031,94
55	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3	4,20	128,08	537,94
					125,58	527,44
56	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,80	2 371,79	4 269,22
					444,60	800,28
57	PRET OFERTAN T	Caramida 250*120*65	buc	200,00	6,10	1 220,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			21 205,50
		<i>Asigurare sociala</i>	24 %			1 142,89
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			482,01
		<i>Total</i>				22 830,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 310,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 568,44
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>27 709,25 4 762,06</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
58	PRET OFERTAN T	Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC	buc	6,00	26,00	156,00
					0,00	0,00
59	PRET OFERTAN T	Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar	buc	1,00	90 000,00	90 000,00
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
60	PRET OFERTAN T	Module fotovoltaice LRS 72 NTH 585 W sau similare	buc	104,00	2 100,00 0,00	218 400,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			308 556,00
		<i>Cheltuieli de achizitionare depozitare</i>	1,2 %			3 702,67
		<i>TVA conf. prev. art. 103 alin. (1) pct. 30) din Codul fiscal al Republicii Moldova</i>	20 %			62 451,73
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>374 710,40</b>

		Total	Lei			662 582,89
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>48 164,15</b>

Intocmit

SOLARE VOLT SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

PRIMARIA SATULUI GURA  
GALBENEI

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Achizitionarea si instalarea panourilor fotovoltaice

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01 Energie regenerabila (Solara)

Valoarea de deviz 662 582,89 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	587,237	78,00	45 804,49
2.	7123010010200	Betonist	h-om	9,540	78,00	744,12
3.	7137010011500	Electrician	h-om	7,980	78,00	622,44
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,012	78,00	936,94
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,720	78,00	56,16
<b>Total manopera</b>						<b>48 164,15</b>

### Materiale:

1.	00002	Cablu AVVG 5*50	m	3,000	95,00	285,00
2.	00003	Cablu VVGng 5*25	m	2,000	400,00	800,00
3.	00004	Cablu PV3 [1*16]	m	2,000	50,00	100,00
4.	00008	Stilpi din profil 100*50*25*2.5 mm( 3.2 m lungime) sau ANALOG	buc	28,000	450,00	12 600,00
5.	00009	Stilpi din profil 120*50*25*2.5 mm( 3.2 m) sau ANALOG	buc	28,000	850,00	23 800,00
6.	00010	Sistem de fixare	set	104,000	15,00	1 560,00
7.	00011	Accesorii de fixare	set	104,000	15,00	1 560,00
8.	00012	Sistem de prindere panou	set	104,000	35,00	3 640,00
9.	00014	Profil de metal perforat 4m sau ANALOG	buc	20,000	526,00	10 520,00
10.	00015	Grinzi ( Profil zincat) 120*50*15*2.5 sau ANALOG	m	140,000	230,00	32 200,00
11.	00016	Grinzi ( Profil zincat) transversale 80*40*15*1.5 sau ANALOG	m	240,000	120,00	28 800,00
12.	00017	Conector pentru panouri MC 4	buc	48,000	24,00	1 152,00
13.	00018	Conector 2X MC4	buc	4,000	36,00	144,00
14.	00019	Saiba M6	buc	104,000	2,50	260,00
15.	00020	Graver zincat M6	buc	104,000	1,50	156,00
16.	00021	Bulon M8*25	buc	20,000	8,00	160,00
17.	00022	Saiba M8	buc	40,000	2,00	80,00
18.	00023	Graver zincat M8	buc	40,000	1,20	48,00
19.	00026	Cablu de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice PVF 4mm	m	608,000	13,20	8 025,60
20.	00028	Papuc de cablu AL 50mm2 M10	buc	6,000	9,00	54,00
21.	00029	Papuc de cablu 25 mm2	buc	5,000	6,00	30,00
22.	00030	Papuc de cablu 15 mm2	buc	1,000	4,00	4,00
23.	00031	Surub 6.0*16.0	buc	50,000	22,50	1 125,00
24.	00032	Tub termocontranstant d=10mm albastru	m	50,000	5,00	250,00
25.	00033	Sina de dist. N PE (DIN)	buc	2,000	95,00	190,00
26.	00034	Conector pentru jgheab H=40 L175	buc	22,000	2,50	55,00

27.	00035	Клемник нулевой	buc	2,000	25,00	50,00
28.	00036	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10	buc	3,000	180,00	540,00
29.	00038	TEAVA PVC D=20 mm	m	112,000	6,10	683,20
30.	00040	Tub gofrat D=75 mm	m	30,000	29,00	870,00
31.	00041	Трубка термоусадочная	m	20,000	5,00	100,00
32.	00043	Otel rotund D=18 mm	buc	8,000	270,00	2 160,00
33.	00044	Otel rotund D=14 mm	buc	3,000	250,00	750,00
34.	00046	Fisie 40*4 mm	buc	4,000	126,00	504,00
35.	00049	Otel rotund D=18 mm	m	55,000	45,00	2 475,00
36.	00050	Clema de ramificare	buc	4,000	29,00	116,00
37.	00051	Clema sustinere PS 300( LODOCHCA)	buc	14,000	27,00	378,00
38.	00052	Clema pentru banda C19	buc	20,000	3,90	78,00
39.	00057	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	200,000	6,10	1 220,00
40.	00058	Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC	buc	6,000	26,00	156,00
41.	00059	Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar	buc	1,000	90 000,00	90 000,00
42.	00060	Module fotovoltaice LRS 72 NTH 585 W sau similare	buc	104,000	2 100,00	218 400,00
43.	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,002	82 000,00	164,00
44.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	4,529	75,00	339,68
45.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,288	650,00	837,20
46.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,398	650,00	908,70
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	524,349	2,40	1 258,44
48.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,420	25,00	10,50
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,530	25,00	13,25
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>449 610,57</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,376	450,00	619,20
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	24,628	250,00	6 157,00
3.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	31,920	350,00	11 172,00
4.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	1,080	95,00	102,60
5.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,585	250,00	146,25
6.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,260	95,00	594,70
7.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,450	450,00	202,50
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,120	450,00	1 404,00
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>20 398,25</b>

Total	Lei	662 582,89
-------	-----	------------

**Total deviz:**

**662 582,89**

Intocmit

**SOLARE VOLT SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

**PRIMARIA SATULUI GURA  
GALBENEI**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Achizitionarea si instalarea panourilor  
fotovoltaice**
**Investitor PRIMARIA SATULUI GURA  
GALBENEI**
**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Centrala fotovoltaica</b>				
		<b>1.1. Lucrari de montare</b>				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			967,14
	1	Muncitor	h-om	12,4000	78,00	967,14
2	PRET OFERTANT	Cablu AVVG 15*50	m			95,00
	00002	Cablu AVVG 5*50	m	1,0000	95,00	95,00
3	PRET OFERTANT	Cablu VVG 5*25	m			400,00
	00003	Cablu VVGng 5*25	m	1,0000	400,00	400,00
4	PRET OFERTANT	Cablu PV3 [1*16]	m			50,00
	00004	Cablu PV3 [1*16]	m	1,0000	50,00	50,00
5	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			91,26
	1	Muncitor	h-om	1,1700	78,00	91,26
6	08-01-101-2	Montare invertor trifazat 50KWt SUN GROW SG50CX -P2 ONGRID sau similar	buc			873,60
	1	Muncitor	h-om	11,2000	78,00	873,60
		<b>1.2. Module fotovoltaice</b>				
7	08-02-152-1	Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel profil perforat	t			15 926,90
	1	Muncitor	h-om	101,0000	78,00	7 878,01
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,9900	75,00	224,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,1100	450,00	949,69
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	27,5000	250,00	6 875,00
8	PRET OFERTANT	Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 2 m lungime) sau ANALOG	buc			450,00
	00008	Stilpi din profil 100*50*25*2.5 mm( 3.2 m lungime) sau ANALOG	buc	1,0000	450,00	450,00
9	PRET OFERTANT	Stilpi din profil 100*50*15*2.5 mm( 3.2 m lungime) sau ANALOG	buc			850,00
	00009	Stilpi din profil 120*50*25*2.5 mm( 3.2 m) sau ANALOG	buc	1,0000	850,00	850,00
10	PRET OFERTANT	Sistem de fixare	set			15,00
	00010	Sistem de fixare	set	1,0000	15,00	15,00
11	PRET OFERTANT	Accesorii de fixare	buc			15,00
	00011	Accesorii de fixare	set	1,0000	15,00	15,00
12	PRET OFERTANT	Sistem de prindere panou	set			35,00
	00012	Sistem de prindere panou	set	1,0000	35,00	35,00
13	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 4 m	100 buc			1 747,60
	1	Muncitor	h-om	10,7000	78,00	834,60
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	2,1400	75,00	160,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,0100	250,00	752,50
14	PRET OFERTANT	Profil de metal perforat 4m sau ANALOG	buc			526,00

1	2	3	4	5	6	7
	00014	Profil de metal perforat 4m sau ANALOG	buc	1,0000	526,00	526,00
15	PRET OFERTANT	Grinzi longitudinale C 120*50*15*2.5 - 140 m sau ANALOG	m			230,00
	00015	Grinzi ( Profil zincat) 120*50*15*2.5 sau ANALOG	m	1,0000	230,00	230,00
16	PRET OFERTANT	Grinzi transversale C 80*40*15*1.5 - 240 m sau ANALOG	m			120,00
	00016	Grinzi ( Profil zincat) transversale 80*40*15*1.5 sau ANALOG	m	1,0000	120,00	120,00
17	PRET OFERTANT	Conector pentru panouri MC 4	buc			24,00
	00017	Conector pentru panouri MC 4	buc	1,0000	24,00	24,00
18	PRET OFERTANT	Conector( соединитель) 2X MC4	buc			36,00
	00018	Conector 2X MC4	buc	1,0000	36,00	36,00
19	PRET OFERTANT	Saiba M6	buc			2,50
	00019	Saiba M6	buc	1,0000	2,50	2,50
20	PRET OFERTANT	Graver zincat M6	buc			1,50
	00020	Graver zincat M6	buc	1,0000	1,50	1,50
21	PRET OFERTANT	Bulon M8*25	buc			8,00
	00021	Bulon M8*25	buc	1,0000	8,00	8,00
22	PRET OFERTANT	Saiba M8	buc			2,00
	00022	Saiba M8	buc	1,0000	2,00	2,00
23	PRET OFERTANT	Graver zincat M8	buc			1,20
	00023	Graver zincat M8	buc	1,0000	1,20	1,20
24	11-04-008-04	Module fotovoltaice monocristalin masa, kg, pina la: 30 (LRS -72HTH-585 Wt sau similar	buc			254,52
	1	Muncitor	h-om	3,0900	78,00	241,02
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0300	450,00	13,50
25	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			967,20
	1	Muncitor	h-om	12,4000	78,00	967,20
26	PRET OFERTANT	Conductor de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice ( Cablu solar PVF4 )	m			13,20
	00026	Cablu de forta din cupru pentru conecsiunea panourilor fotovoltaice PVF 4mm	m	1,0000	13,20	13,20
27	08-02-158-11	Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 4	buc			22,62
	1	Muncitor	h-om	0,2900	78,00	22,62
28	PRET OFERTANT	Papuc de cablu AL 50mm2 M10	buc			9,00
	00028	Papuc de cablu AL 50mm2 M10	buc	1,0000	9,00	9,00
29	PRET OFERTANT	Papuc de cablu 25 mm2	buc			6,00
	00029	Papuc de cablu 25 mm2	buc	1,0000	6,00	6,00
30	PRET OFERTANT	Papuc de cablu 15 mm2	buc			4,00
	00030	Papuc de cablu 15 mm2	buc	1,0000	4,00	4,00
31	PRET OFERTANT	Surub 6.0*16.0	buc			22,50
	00031	Surub 6.0*16.0	buc	1,0000	22,50	22,50
32	PRET OFERTANT	Tub termoconstrant d=10mm albastru	m			5,00
	00032	Tub termoconstrant d=10mm albastru	m	1,0000	5,00	5,00
33	PRET OFERTANT	Sina de dist. N (DIN)	buc			95,00
	00033	Sina de dist. N PE (DIN)	buc	1,0000	95,00	95,00
34	PRET OFERTANT	Conector pentru jgheab H=40 L175	buc			2,50
	00034	Conector pentru jgheab H=40 L175	buc	1,0000	2,50	2,50
35	PRET OFERTANT	Клемник нулевой	buc			25,00
	00035	Клемник нулевой	buc	1,0000	25,00	25,00
36	PRET	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10	buc			180,00

1	2	3	4	5	6	7
	OFERTANT					
	00036	Lenta perforata 12*10*0,7 TM10	buc	1,0000	180,00	180,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 40 mm	100 m			3 274,85
	1	Muncitor	h-om	34,7000	78,00	2 706,60
	1010115	Suruburi cu cap semirodunt, lungime 50 mm	t	0,00218	82 000,00	146,43
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	95,00	421,82
38	PRET OFERTANT	Furtun metalic D=40 mm	m			6,10
	00038	TEAVA PVC D=20 mm	m	1,0000	6,10	6,10
39	08-02-409-8	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 63 mm	100 m			2 240,53
	1	Muncitor	h-om	23,5000	78,00	1 833,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,2900	95,00	407,53
40	PRET OFERTANT	Tub gofrat D=75 mm	m			29,00
	00040	Tub gofrat D=75 mm	m	1,0000	29,00	29,00
41	PRET OFERTANT	Трубка термоусадочная D =8mm	m			5,00
	00041	Трубка термоусадочная	m	1,0000	5,00	5,00
		<b>1.3. Impamintare</b>				
42	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc			1 340,12
	1	Muncitor	h-om	8,2900	78,00	646,62
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	75,00	58,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	250,00	635,00
43	PRET OFERTANT	Otel rotund D=18 mm( L=6 m)	buc			270,00
	00043	Otel rotund D=18 mm	buc	1,0000	270,00	270,00
44	PRET OFERTANT	Otel rotund D=14 mm( L=2.5 m)	buc			250,00
	00044	Otel rotund D=14 mm	buc	1,0000	250,00	250,00
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>	100 m			2 145,67
	1	Muncitor	h-om	16,6000	78,00	1 294,83
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	75,00	67,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	250,00	783,33
46	PRET OFERTANT	Fisie 40*4 mm( L=2.5 m)	buc			126,00
	00046	Fisie 40*4 mm	buc	1,0000	126,00	126,00
47	PRET OFERTANT	Fisie 40*4 mm( L=3.7 m)	buc			126,00
	00046	Fisie 40*4 mm	buc	1,0000	126,00	126,00
48	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 18 mm	100 m			2 309,73
	1	Muncitor	h-om	19,0000	78,00	1 482,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	75,00	45,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	250,00	782,73
49	PRET OFERTANT	Otel rotund D=18 mm	m			45,00
	00049	Otel rotund D=18 mm	m	1,0000	45,00	45,00
		<b>2. Lucrari de constructii</b>				
50	PRET OFERTANT	Clema de ramificare SMERKAsan	buc			29,00
	00050	Clema de ramificare	buc	1,0000	29,00	29,00
51	PRET OFERTANT	Clema sustinere PS 300( LODOCHCA)	buc			27,00
	00051	Clema sustinere PS 300( LODOCHCA)	buc	1,0000	27,00	27,00
52	PRET OFERTANT	Clema pentru banda C19	buc			3,90
	00052	Clema pentru banda C19	buc	1,0000	3,90	3,90
53	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din profil metalic 56 bucati	buc			242,40
	1	Muncitor	h-om	0,5500	78,00	42,90
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de	h-ut	0,5700	350,00	199,50

1	2	3	4	5	6	7
		foraj 3,5 m				
54	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			245,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	78,00	223,08
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	78,00	22,62
55	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu	m3			128,08
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	78,00	125,58
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	25,00	2,50
56	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3			2 371,79
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	78,00	413,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	78,00	31,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,0000	2,40	699,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7650	650,00	504,83
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7050	650,00	465,11
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	25,00	7,36
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	95,00	57,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	250,00	81,25
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,50
57	PRET OFERTANT	Caramida 250*120*65	buc			6,10
	00057	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,0000	6,10	6,10
		<b>3. Utilaj</b>				
58	PRET OFERTANT	Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC	buc			26,00
	00058	Siguranta RT-10-38, 16A 1000V DC	buc	1,0000	26,00	26,00
59	PRET OFERTANT	Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar	buc			90 000,00
	00059	Invertor trifazat SUN GROW SG CX-P2 50KWt sau similar	buc	1,0000	90 000,00	90 000,00
60	PRET OFERTANT	Module fotovoltaice LRS 72 NTH 585 W sau similare	buc			2 100,00
	00060	Module fotovoltaice LRS 72 NTH 585 W sau similare	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SOLARE VOLT SRL**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**  
**PRIMARIA SATULUI GURA GALBENEI**  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.