

## Lucrari de reparatie a drumului local din s, Cernita r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01 Reparatie

Valoarea de deviz 638 057,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                               | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                         |
|--------------------------------------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|                                      |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu  |
| 1                                    | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                       |
| <b>1. 1. Lucrari de reparatie</b>    |                             |   |        |                                       |                                       |                         |
| 1                                    | RpDA04B                     | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul   | m2     | 3 000,00                              | 2,63<br>1,89                          | 7 891,89<br>5 676,00    |
| 2                                    | DF54C                       | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder   | 1 km   | 2,00                                  | 428,41<br>0,00                        | 856,81<br>0,00          |
| 3                                    | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 | 1,80                                  | 879,35<br>0,00                        | 1 582,83<br>0,00        |
| 4                                    | TsI51A2                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km   | t      | 288,00                                | 14,18<br>0,00                         | 4 084,58<br>0,00        |
| 5                                    | DA12B                       | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H=12 cm                                      | m3     | 360,00                                | 651,90<br>56,76                       | 234 682,56<br>20 433,60 |
| <b>Total 1. Lucrari de reparatie</b> |                             |   |        |                                       | <b>249 098,67</b>                     |                         |

| 1   | 2     | 3   | 4        | 5     | 6                  | 7                       |
|---|-------|---|----------|-------|--------------------|-------------------------|
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |       |   |          |       |                    | <b>26 109,60</b>        |
|   |       | <b>2. 2. Reparatia drumurilor cu adaos de material</b>            |          |       |                    |                         |
| 6   | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km     | 3,20  | 428,41<br>0,00     | 1 370,90<br>0,00        |
| 7   | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material              | 100m2    | 49,20 | 4 366,82<br>527,87 | 214 847,78<br>25 971,11 |
| <b>Total 2. Reparatia drumurilor cu adaos de material</b> |       |   |          |       |                    | <b>216 218,67</b>       |
| <b>Incluziv salariu</b>                                   |       |   |          |       |                    | <b>25 971,11</b>        |
| Прямые затраты  |       |   | lei      |       | 465 317,34         |                         |
| Asigurarea sociala (ПЗ) * 24 %                            |       |   | 24,00 %  |       | 12 499,37          |                         |
| Total ПЗ+Asigur   |       |   | 100,00 + |       | 477 816,71         |                         |
| Cheltuieli de regie (Total) * 7 %                         |       |   | 7,00 %   |       | 33 447,17          |                         |
| Total Total+Cheltu  |       |   | 100,00 + |       | 511 263,88         |                         |
| Beneficiu (Total) * 4 %                                   |       |   | 4,00 %   |       | 20 450,56          |                         |
| Total Total+Benefi  |       |   | 100,00 + |       | 531 714,44         |                         |
| TVA (Total) * 20 %  |       |   | 20,00 %  |       | 106 342,89         |                         |

**Total deviz:** **638 057,32**  
**Incluziv salariu** **52 080,71**

Intocmit (Godonoaga T.)  
(funcția, semnătura)

Verificat (Cebotarean V.)  
(funcția, semnătura)

# Lucrari de reparatie a drumului local din s, Cernita r-nul Floresti

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL № 01 Reparatie

Valoarea de deviz 638 057,32 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                          | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                 |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                               | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 01: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|                       |               |                       |      |         |       |                  |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.                    | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 490,536 | 94,60 | 46 404,71        |
| 2.                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,00   | 94,60 | 5 676,00         |
| <b>Total manopera</b> |               |                       |      |         |       | <b>52 080,71</b> |

### Materiale:

|                                       |                |  |    |        |        |                   |
|---------------------------------------|----------------|--|----|--------|--------|-------------------|
| 1.                                    | 1212121212121  | apa  | m3 | 123,00 | 30,96  | 3 808,08          |
| 2.                                    | 1411122201646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm     | m3 | 73,08  | 343,77 | 25 122,71         |
| 3.                                    | 1411122201672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm     | m3 | 438,84 | 304,90 | 133 802,32        |
| 4.                                    | 1411122201752  | Piatra sparta  | m3 | 270,60 | 337,10 | 91 219,26         |
| 5.                                    | 14111222017521 | savura   | m3 | 56,58  | 175,74 | 9 943,37          |
| 6.                                    | 4100116202806  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 54,00  | 30,96  | 1 671,84          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |  |    |        |        | <b>265 567,58</b> |

### Utilaje de construcții:

|                                     |                |  |      |         |        |                   |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|-------------------|
| 1.                                  | 29522200003547 | Autogreder   | h-ut | 22,1056 | 738,63 | 16 327,86         |
| 2.                                  | 29522200003546 | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 18,12   | 738,63 | 13 383,98         |
| 3.                                  | 2952240004001  | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)      | h-ut | 40,4424 | 397,49 | 16 075,45         |
| 4.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf              | h-ut | 105,288 | 430,64 | 45 341,22         |
| 5.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 92,88   | 430,64 | 39 997,84         |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 3,51    | 450,95 | 1 582,83          |
| 7.                                  | 29525000050040 | Tractor  | h-ut | 3,4932  | 456,21 | 1 593,63          |
| 8.                                  | 3410540000007  | Autobasculanta-10t   | h-ut | 7,776   | 525,28 | 4 084,58          |
| 9.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 5,40    | 460,40 | 2 486,16          |
| 10.                                 | 3410541000002  | Autocisterna   | h-ut | 14,76   | 460,40 | 6 795,50          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |  |      |         |        | <b>147 669,06</b> |

### **Total:**

|                |     |            |
|----------------|-----|------------|
| Прямые затраты | lei | 465 317,34 |
|----------------|-----|------------|

|                                   |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|
| Asigurarea sociala (II3) * 24 %   | 24,00 %  | 12 499,37  |
| Total II3+Asigur                  | 100,00 + | 477 816,71 |
| Cheltuieli de regie (Total) * 7 % | 7,00 %   | 33 447,17  |
| Total Total+Cheltu                | 100,00 + | 511 263,88 |
| Beneficiu (Total) * 4 %           | 4,00 %   | 20 450,56  |
| Total Total+Benefi                | 100,00 + | 531 714,44 |
| TVA (Total) * 20 %                | 20,00 %  | 106 342,89 |

**Total deviz:**

**638 057,3  
2**

Intocmit

(Godonoaga T.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectPrimaria Cernita  
**Lucrari de reparatie a drumului local din s, Cernita  
r-nul Floresti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 01**  
**Reparatie**  
(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. 1. Lucrari de reparatie</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | RpDA<br>04B                 | Scarificarea usoara a impietruirii<br>pina la 5 cm adincime<br>autogrederul  | m2     |  |                      | 2,63<br>1,89           |
|        | 93100600<br>19920           | Muncitor deservire CM  | h-om   | 0,0200                                 | 94,60                | 1,89                   |
|        | 29522200<br>03546           | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0010                                 | 738,63               | 0,74                   |
| 2      | DF54<br>C                   | Taierea si nivelarea<br>acostamentelor prin 2 treceri: cu<br>autogreder  | 1 km   |  |                      | 428,41<br>0,00         |
|        | 29522200<br>003547          | Autogreder   | h-ut   | 0,5800                                 | 738,63               | 428,41                 |
| 3      | TsC03<br>E1                 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in<br>autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |                      | 879,35<br>0,00         |
|        | 29522600<br>03501           | Excavator pe senile cu o cupa cu motor<br>termic, 0,40-0,70 mc   | h-ut   | 1,9500                                 | 450,95               | 879,35                 |
| 4      | TsI51<br>A2                 | Transportarea pamintului cu<br>autobasculanta de 10 t la distanta<br>de: 2 km  | t      |  |                      | 14,18<br>0,00          |
|        | 34105400<br>00007           | Autobasculanta-10t   | h-ut   | 0,0270                                 | 525,28               | 14,18                  |
| 5      | DA12<br>B                   | Strat de fundatie sau reprofilare<br>din piatra sparta, pentru drumuri,<br>cu asternere mecanica, executat cu<br>impanare fara innorore H=12 cm  | m3     |  |                      | 651,90<br>56,76        |

| 1 | 2                  | 3   | 4     | 5      | 6      | 7                           |
|---|--------------------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|
|   | 71290200<br>12800  | Pavator   | h-om  | 0,6000 | 94,60  | 56,76                       |
|   | 14111222<br>01646  | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 15-25 mm                 | m3    | 0,2030 | 343,77 | 69,79                       |
|   | 14111222<br>01672  | Piatra sparta pentru pt.drumuri<br>r.magmatice 40-63 mm                 | m3    | 1,2190 | 304,90 | 371,67                      |
|   | 41001162<br>02806  | Apa industrială în cisterne pt. lucrări<br>drumuri-terasam.             | m3    | 0,1500 | 30,96  | 4,64                        |
|   | 29522200<br>03546  | Autogreder pînă la 175 cp   | h-ut  | 0,0420 | 738,63 | 31,02                       |
|   | 29522400<br>04010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri<br>vături R 8-14 de 14tf      | h-ut  | 0,2580 | 430,64 | 111,11                      |
|   | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de<br>stropire                        | h-ut  | 0,0150 | 460,40 | 6,91                        |
|   |                    | <b>2. 2. Repararea drumurilor cu<br/>adaos de material</b>              |       |        |        |                             |
| 6 | DF54<br>C          | Taierea și nivelarea<br>acostamentelor prin 2 treceri: cu<br>autogreder | 1 km  |        |        | 428,41<br>-----<br>0,00     |
|   | 29522200<br>003547 | Autogreder  | h-ut  | 0,5800 | 738,63 | 428,41                      |
| 7 | DI89B              | Repararea drumurilor<br>impetruite:cu adaos de material                 | 100m2 |        |        | 4 366,82<br>-----<br>527,87 |
|   | 71290200<br>12800  | Pavator   | h-om  | 5,5800 | 94,60  | 527,87                      |
|   | 14111222<br>017521 | savura  | m3    | 1,1500 | 175,74 | 202,10                      |
|   | 14111222<br>01752  | Piatra sparta   | m3    | 5,5000 | 337,10 | 1 854,05                    |
|   | 12121212<br>12121  | apa   | m3    | 2,5000 | 30,96  | 77,40                       |
|   | 34105410<br>00002  | Autocisterna  | h-ut  | 0,3000 | 460,40 | 138,12                      |
|   | 29525000<br>050040 | Tractor   | h-ut  | 0,0710 | 456,21 | 32,39                       |
|   | 29522400<br>04003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat<br>10,1-16 tf                  | h-ut  | 2,1400 | 430,64 | 921,57                      |
|   | 29522400<br>04001  | Compactor static tractat fara tractor de<br>2,5-5 tf (tavalug)          | h-ut  | 0,8220 | 397,49 | 326,74                      |
|   | 29522200<br>003547 | Autogreder  | h-ut  | 0,3880 | 738,63 | 286,59                      |

Intocmit

(Godonoaga T.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

(Cebotarean V.)

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)