

APROBAT:

Presedintele raionului

N.Mindru

Obiectivul: SOLDANESTI

Obiectul: Consiliul raional

Devizul: Întreținerea periodică, reparații curente și capitale la drumurile publice locale raionale an.2023 - Lucrari de pavare a trotuarelor.

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.4.24

Formular nr.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		L 195 drum de acces spre s. Chipeșca		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	14,4
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	144
3	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	144
4	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,23
5	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	63
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	63
7	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,44
8	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	144
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	144
10	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	144
11	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	144
		TOTAL L 195 drum de acces spre s. Chipeșca		
		L 193 Șoldănești - Cobîlea R-19		
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	148
13	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a	m	148

		rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.		
14	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,38
15	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	64,6
16	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	64,6
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,48
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	148
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	148
20	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	148
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	148
		TOTAL L 193 Şoldăneşti - Cobîlea R-19		
		L 200 G-40 Vadul-Raşcov- Climăuţii de Jos-Cot		
22	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	94
23	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,24
24	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	41
25	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	41
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,94
27	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	94
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	94
29	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	94
30	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat	m2	94

		de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)		
		TOTAL L 200 G-40 Vadul-Raşcov- Climăuții de Jos-Cot		
		L 194 Dobruşa Zahorna		
31	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	94
32	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,24
33	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	41
34	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	41
35	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,94
36	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	94
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	94
38	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	94
39	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	94
		TOTAL L 194 Dobruşa Zahorna		
		L 196 Răspopeni-Găuzeni (Găuzeni)		
40	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	94
41	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,24
42	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	41
43	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	41
44	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,94
45	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	94
46	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	94

47	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	94
48	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	94
		TOTAL L 196 Răspopeni-Găuzeni (Găuzeni)		
		L 205 G 41 Măteuți-Boșernița (Glingeni)		
49	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	21
50	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,34
51	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	93,5
52	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	93,5
53	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,1
54	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	210
55	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	210
56	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	210
		TOTAL L 205 G 41 Măteuți-Boșernița (Glingeni)		
		L 205 G 41 Măteuți - Boșernița (Mihuleni)		
57	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	21
58	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,34
59	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	93,5
60	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	93,5
61	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	2,1
62	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	210
63	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	210

64	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	210
		TOTAL L 205 G 41 Măteuți - Boșernița (Mihuleni)		
		L 198 drum de acces spre s. Cusmirca		
65	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	98
66	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,25
67	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	42,5
68	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	42,5
69	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,98
70	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	98
71	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	98
72	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	98
73	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	98
		TOTAL L 198 drum de acces spre s. Cusmirca		
		L 201 drum de acces spre s. Poiana		
74	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	172
75	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	172
76	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,45
77	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	76,5
78	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	76,5
79	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,72
80	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	172

		20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)		
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	172
82	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	172
83	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	172
		TOTAL L 201 drum de acces spre s. Poiana		
		L 191 drum de acces spre s. Pohoarna		
84	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	17,6
85	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,46
86	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	78
87	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	78
88	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,76
89	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	176
90	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	176
91	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	176
92	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	176
		TOTAL L 191 drum de acces spre s. Pohoarna		
		L 206 Soldanesti-Papauti-Tareuca (Parcani)		
93	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	94
94	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,24
95	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	41
96	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	41
97	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea	100m2	0,94

		asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.		
98	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	94
99	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	94
100	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	94
101	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	94
		TOTAL L 206 Soldanesti-Papauti-Tareuca (Parcani)		
		L 196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)		
102	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	160
103	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,42
104	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	71
105	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	71
106	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	1,6
107	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	160
108	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	160
109	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	160
110	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	160
		TOTAL L 196 Raspopeni-Gauzeni (Raspopeni)		
		L 203 drum de acces spre s. Sipca		
111	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	4,5
112	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	45
113	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de	m	45

		uzura la drumuri.		
114	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100m3	0,045
115	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	7,7
116	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km.	t	7,7
117	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv.	100m2	0,45
118	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.(B2 100x15x30cm)	m	45
119	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.(B 4 100x8x20cm)	m	45
120	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare.	m2	45
121	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.(Placi-caramida vibropresate 20x10x4cm)	m2	45
		TOTAL L 203 drum de acces spre s. Sipca		

Termen de executie- patru luni de la semnarea contractului.

Termen de garantie- cinci ani.

Şeful SCGCD:

V. Iurcu

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.