

Lucrari de reparatie a drumului local L 533 R26 - Batir - Ciuflesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 377 980,08 lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	3 900,000	2,25 1,70	8 772,66 6 627,66
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	39,000	103,95 0,00	4 054,05 0,00
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	860,000	741,73 50,98	637 885,22 43 844,52
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,530	15 600,00 0,00	39 468,00 0,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 900,000	268,05 5,10	1 045 376,28 19 882,98
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,500	861,00 0,00	6 457,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	650,000	58,61 2,69	38 095,88 1 750,81
		<i>Total</i>	lei			1 780 109,59
		Total 1 Inclusiv salariu				1 780 109,59 72 105,97

		Total	lei	1 780 109,59
		Asigurarea sociala	24 %	17 305,43
		Total		1 797 415,02
		Cheltuieli de regie	5 %	89 870,75
		Total		1 887 285,77
		Beneficiu	5 %	94 364,29
		Total		1 981 650,06
		TVA	20 %	396 330,01
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 377 980,08 72 105,97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de reparatie a drumului local L 533 R26 - Batir - Ciuflesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 2 377 980,08 lei

Intocmit in prețuri curente 22.03.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	516,000	84,97	43 844,520
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	234,000	84,97	19 882,980
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	78,000	84,97	6 627,660
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,605	84,97	1 750,807
Total manopera						72 105,97

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	549,900	1 750,00	962 325,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	174,580	395,00	68 959,100
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	81,900	390,00	31 941,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 048,340	390,00	408 852,600
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	11,700	1 200,00	14 040,000
6.	23203226000401	Bitum	t	2,606	15 000,00	39 088,500
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	62,400	22,00	1 372,800
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	133,550	24,00	3 205,200
Total materiale de construcții						1 529 784,20

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,759	500,00	379,500
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	49,673	550,00	27 319,875
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	31,103	350,00	10 885,875
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	252,690	400,00	101 076,000
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,150	380,00	2 717,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	30,810	800,00	24 648,000
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	15,375	420,00	6 457,500
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,530	350,00	4 735,675
Total utilaje de construcții						178 219,42

Total	lei	1 780 109,59
Asigurarea sociala	24 %	17 305,43
Total		1 797 415,02
Cheltuieli de regie	5 %	89 870,75
Total		1 887 285,77
Beneficiu	5 %	94 364,29
Total		1 981 650,06
TVA	20 %	396 330,01

Total deviz:

2 377 980,08

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a drumului local L Investitor
533 R26 - Batir - Ciuflesti
Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1				
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2			2,25 1,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,020	84,97	1,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,001	550,00	0,55
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,95 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,189	550,00	103,95
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			741,73 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,600	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	395,00	80,19
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	390,00	475,41
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,150	24,00	3,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	350,00	5,25
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			15 600,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,030	15 000,00	15 450,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,300	500,00	150,00
5	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			268,05 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,060	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,141	1 750,00	246,75
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,003	1 200,00	3,60
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,016	22,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	350,00	2,77
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	800,00	6,32
6	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			861,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	420,00	861,00
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			58,61 2,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	84,97	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	390,00	49,14
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	24,00	0,17
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	550,00	1,93

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	380,00	4,18
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	350,00	0,16

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.