

Reparatia drumului R34-L516
Drum de acces spre s. Sarata
Mereseni(Reparatia Rigolei de
scurgere)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări
Reparatia Rigolei de scurgere

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,2500		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,0975		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2500		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,5625		
		<i>Total</i>				
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	25,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,7500		
		<i>Total</i>				
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu	t	42,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km				
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,1250		
		<i>Total</i>				
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,9000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,9380		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,3510		
		<i>Total</i>				
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	90,0000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	90,0000		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	9,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Terasamente						
		2. Canal din beton 348m*(1.0+0.2+1.0)=2.2m=765.6 m2				
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 348m*2.84*0.1	m3	76,5600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,7944		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	88,0440		
	4100126202818	Apa	m3	7,6560		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,0776		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
$348m \cdot (1.0 + 0.2 + 1.0) = 2.2m$ $= 765.6m^2$						
		3. Capete de pod				
12	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	21,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,2500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	30,4500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,1500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,2500		
	2320187315789	Decofrol	kg	2,5200		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0420		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0420		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,4200		
		<i>Total</i>				
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	720,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	46,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1600		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	738,0000		
	2010237318750	Distantieri	buc	108,0000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,2000		
		<i>Total</i>				
14	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	12,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	48,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000		
	2663102100037	Beton C30.37	m3	12,4845		

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2180		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,0000		

Investitor Consiliul Raional Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

N. Orhian ED.0372
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Orhian Nicolae
Date: 2023.07.14 14:24:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



L.Ș.

