

# Reparația străzii Plopilor din s. Slobozia Mare r. Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 467 885,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton.</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,76	1 314,00	998,64
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6644	600,00	998,64
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,90	738,50	664,65
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,899	350,00	664,65
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	72,00	753,49	54 251,35
	7129020012800	Pavator	h-om	21,60	84,97	1 835,35
	1411122201672 1111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 31.5-63 mm	m3	91,44	500,00	45 720,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,60	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,024	350,00	1 058,40
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,696	350,00	5 493,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,36	400,00	144,00
4	CC03B	Montare plase sudate, la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	600,00	30,01	18 007,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,00	84,97	1 529,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00	84,97	254,91
	2873122004100 -01	Plase sudate Br4 200/200	kg	606,00	25,00	15 150,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,00	17,85	53,55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,00	20,00	120,00
	2010237318750	Distantieri	buc	180,00	5,00	900,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului în constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2	60,00	176,13	10 567,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,32	84,97	367,07
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	43,68	84,97	3 711,49
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,00	15,00	45,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,00	20,00	120,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,20	20,00	144,00
	2320187315789	Decofrol	kg	7,20	25,00	180,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,18	5 000,00	900,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	5 000,00	300,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,96	5 000,00	4 800,00
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 15cm	m3	90,00	2 547,16	229 244,16
	7123010010200	Betonist	h-om	278,10	84,97	23 630,16
	2663102100000 1111	Beton C22.5 M300	m3	90,72	2 200,00	199 584,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,64	100,00	864,00
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	52,29	25,00	1 307,25
	2020212927745 -01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scinduri de resinoase 3000x30 10 buc, V=0,14mc	m2	4,50	100,00	450,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,35	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,15	15,00	182,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,79	400,00	1 116,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	422,10	5,00	2 110,50
		<b>Total Terasamente, fundatii de beton. Inclusiv salariu</b>				<b>313 734,28 31 328,44</b>

	Total	lei	313 734,28
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	7 518,83
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	321 253,11
	Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	46 581,70
	Total Total+Cheltu	100,00 +	367 834,81
	Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	22 070,09
	Total Total+Benefi	100,00 +	389 904,90
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	77 980,98
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>467 885,88</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparația străzii Plopilor din s. Slobozia Mare r. Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 467 885,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	278,10	84,97	23 630,16
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,00	84,97	1 529,46
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	43,68	84,97	3 711,49
4.	7129020012800	Pavator	h-om	21,60	84,97	1 835,35
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,32	84,97	621,98
<b>Total manopera</b>						<b>31 328,44</b>

### Material:

1.	14111222016721111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 31.5-63 mm	m3	91,44	500,00	45 720,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,64	100,00	864,00
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,18	5 000,00	900,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,96	5 000,00	4 800,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,06	5 000,00	300,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	180,00	5,00	900,00
7.	2020212927745-01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scinduri de resinoase 3000x30 10 buc, V=0,14mc	m2	4,50	100,00	450,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	7,20	25,00	180,00
9.	26631021000001111	Beton C22.5 M300	m3	90,72	2 200,00	199 584,00
10.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	52,29	25,00	1 307,25
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	3,00	17,85	53,55
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	6,00	20,00	120,00
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,00	20,00	120,00
14.	2873122004100-01	Plase sudate Br4 200/200	kg	606,00	25,00	15 150,00
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,20	20,00	144,00
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,00	15,00	45,00
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	31,95	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>270 637,80</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,923	350,00	1 723,05
2.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	422,10	5,00	2 110,50

3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,696	350,00	5 493,60
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6644	600,00	998,64
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	12,15	15,00	182,25
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,15	400,00	1 260,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>11 768,04</b>

Total	lei	313 734,28
CASM (II3) * 24 %	24,00 %	7 518,83
Total II3+CASM	100,00 +	321 253,11
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	46 581,70
Total Total+Cheltu	100,00 +	367 834,81
Beneficiu (Total) * 6 %	6,00 %	22 070,09
Total Total+Benefi	100,00 +	389 904,90
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	77 980,98

**Total deviz:** **467 885,8**  
**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Reparația străzii Plopiilor din  
s. Slobozia Mare r. Cahul

Investitor: Primaria s. Slobozia Mare

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton.</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 314,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	600,00	1 314,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			738,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	350,00	738,50
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire gr=12cm	m3			753,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	14111222016721111	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 31.5-63 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
4	CC03B	Montare plase sudate, la placi, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg			30,01
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	84,97	0,42
	2873122004100-01	Plase sudate Br4 200/200	kg		25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,85	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2			176,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	6,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	61,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	80,00
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 15cm	m3			2 547,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	26631021000001111	Beton C22.5 M300	m3	1,0080	2 200,00	2 217,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	100,00	9,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	25,00	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	2020212927745-01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scinduri de resinoase 3000x30 10 buc, V=0,14mc	m2		100,00	5,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	15,00	2,02
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	400,00	12,40
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparația străzii Saraeni din s. Slobozia Mare r. Cahul

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 917 662,68 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton.</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	0,86	1 314,00	1 130,04
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8834	600,00	1 130,04
2	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,29	738,50	952,67
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7219	350,00	952,67
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr=12cm	m3	154,80	753,49	116 640,41
	7129020012800	Pavator	h-om	46,44	84,97	3 946,01
	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-31,5 mm	m3	196,596	500,00	98 298,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,74	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,5016	350,00	2 275,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,7464	350,00	11 811,24
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,774	400,00	309,60
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	1 290,00	33,89	43 716,43
	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,64	84,97	1 753,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,58	84,97	219,22
	2873122004100-01	Plase sudate sirma BR4 200x200	kg	1 302,90	30,00	39 087,00
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,45	17,85	115,13
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,90	20,00	258,00
	2010237318750	Distantieri	buc	387,00	5,00	1 935,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,774	450,00	348,30
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2	129,00	176,13	22 720,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,288	84,97	789,20
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	93,912	84,97	7 979,70
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,45	15,00	96,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,90	20,00	258,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,48	20,00	309,60
	2320187315789	Decofrol	kg	15,48	25,00	387,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,387	5 000,00	1 935,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,129	5 000,00	645,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,064	5 000,00	10 320,00
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 15cm	m3	193,50	2 546,81	492 807,44
	7123010010200	Betonist	h-om	597,915	84,97	50 804,84
	2663102100000 1111	Beton C22.5 M300	m3	195,048	2 200,00	429 105,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,576	100,00	1 857,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	112,4235	25,00	2 810,59
	2020212927745 -01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scindura de rasinoase 3000x30 20 buc V=0,27 mc	m2	9,00	100,00	900,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,9525	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,1225	15,00	391,84
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,9985	400,00	2 399,40
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	907,515	5,00	4 537,57
		<b>Total Terasamente, fundatii de beton. Inclusiv salariu</b>				<b>677 967,24 65 492,75</b>

	Total	lei	677 967,24
	CASM (ПЗ) * 24 %	24,00 %	15 718,26
	Total ПЗ+CASM	100,00 +	693 685,50
	Cheltuieli de regie (Total) * 6 %	6,00 %	41 621,13
	Total Total+Cheltu	100,00 +	735 306,63
	Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	29 412,27
	Total Total+Benefi	100,00 +	764 718,90
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	152 943,78
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>917 662,68</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reparația străzii Saraeni din s. Slobozia Mare r. Cahul

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 917 662,68 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № :</b>						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	597,915	84,97	50 804,84
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	20,64	84,97	1 753,78
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	93,912	84,97	7 979,70
4.	7129020012800	Pavator	h-om	46,44	84,97	3 946,01
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,868	84,97	1 008,42
<b>Total manopera</b>						<b>65 492,75</b>

### Materiale:

1.	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-31,5 mm	m3	196,596	500,00	98 298,00
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,576	100,00	1 857,60
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,387	5 000,00	1 935,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,064	5 000,00	10 320,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,129	5 000,00	645,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	387,00	5,00	1 935,00
7.	2020212927745-01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scindura de rasinoase 3000x30 20 buc V=0,27 mc	m2	9,00	100,00	900,00
8.	2320187315789	Decofrol	kg	15,48	25,00	387,00
9.	2663102100000111	Beton C22.5 M300	m3	195,048	2 200,00	429 105,60
10.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	112,4235	25,00	2 810,59
11.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,45	17,85	115,13
12.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,90	20,00	258,00
13.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,90	20,00	258,00
14.	2873122004100-01	Plase sudate sirma BR4 200x200	kg	1 302,90	30,00	39 087,00
15.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,48	20,00	309,60
16.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,45	15,00	96,75
17.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,6925	0,00	0,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>588 318,27</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,774	450,00	348,30
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,2235	350,00	3 228,23
3.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	907,515	5,00	4 537,57

4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,7464	350,00	11 811,24
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,8834	600,00	1 130,04
6.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	26,1225	15,00	391,84
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,7725	400,00	2 709,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>24 156,22</b>

Total	lei	677 967,24
CASM (Π3) * 24 %	24,00 %	15 718,26
Total Π3+CASM	100,00 +	693 685,50
Cheltuieli de regie (Total) * 6 %	6,00 %	41 621,13
Total Total+Cheltu	100,00 +	735 306,63
Beneficiu (Total) * 4 %	4,00 %	29 412,27
Total Total+Benefi	100,00 +	764 718,90
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	152 943,78

**Total deviz:**

**917 662,6**

**8**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Reparația străzii Saraeni din  
s. Slobozia Mare r. Cahul**

**Investitor: Primaria s. Slobozia Mare**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Terasamente, fundatii de beton.</b>				
1	TsC03A2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3			1 314,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	600,00	1 314,00
2	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			738,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	350,00	738,50
3	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire gr=12cm	m3			753,49
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	84,97	25,49
	1411122201672-01	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-31,5 mm	m3	1,2700	500,00	635,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	0,00	0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	350,00	76,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	400,00	2,00
4	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			33,89
	7123020011140	Fierar beton	h-om		84,97	1,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om		84,97	0,17
	2873122004100-01	Plase sudate sirma BR4 200x200	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	17,85	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	5,00	1,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
5	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase 150x30, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile Коэффициент к трудозатратам=0,40	m2			176,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	84,97	6,12
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,8200	84,97	61,86
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	15,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	20,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	20,00	2,40
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,00	3,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 000,00	15,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 000,00	80,00
6	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile beton C22.5 M300 gr. 15cm	m3			2 546,81
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	84,97	262,56
	2663102100000111	Beton C22.5 M300	m3	1,0080	2 200,00	2 217,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	100,00	9,60
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	25,00	14,53

1	2	3	4	5	6	7
	2020212927745-01	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 scindura de rasinoase 3000x30 20 buc V=0,27 mc	m2		100,00	4,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	0,00	0,00
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	15,00	2,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	400,00	12,40
	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	5,00	23,45

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.