

Lucrari de reparatii a incaperilor subsolului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatii a incaperilor subsolului

Valoarea de deviz 185 781,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. cabinetul personalului tehnic				
		1.1.1. Peretii				
1	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	44,000	21,179 16,100	931,855 708,400
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	44,000	2,815 0,900	123,860 39,600
3	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	44,000	29,278 16,500	1 288,232 726,000
		<i>Total</i>	Lei			2 343,947
		Total Peretii Inclusiv salariu				2 343,947 1 474,000
		1.1.2. Tavane				
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	18,000	2,815 0,900	50,670 16,200
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanului	m2	18,000	21,178 16,100	381,213 289,800
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	18,000	29,278 16,500	527,004 297,000
		<i>Total</i>	Lei			958,887

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				958,887 603,000
		1.1.3. Timplaria				
7	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	1,800	11,760 11,760	21,168 21,168
8	CK25A	Montarea Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 561,960 23,980	2 811,528 43,164
		<i>Total</i>	Lei			2 832,696
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 832,696 64,332
		<i>Total</i>	Lei			6 135,530
		Total cabinetul personalului tehnic Inclusiv salariu				6 135,530 2 141,332
		1.2. Cabinetul psihologului 1.2.1. Peretii				
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,000	2,815 0,900	149,195 47,700
10	CF50B	Reparatii de tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,000	50,738 36,600	710,332 512,400
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	53,000	29,278 16,500	1 551,734 874,500
12	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	2,000	72,537 49,800	145,074 99,600
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri	m2	2,000	50,738 36,600	101,476 73,200
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele la glafuri	m2	5,000	21,179 16,100	105,893 80,500
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,000	2,815	14,075

1	2	3	4	5	6	7
					0,900	4,500
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	5,000	29,278 16,500	146,390 82,500
		<i>Total</i>	Lei			2 924,169
		Total Peretii Inclusiv salariu				2 924,169 1 774,900
		1.2.2. Tavane				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,000	2,815 0,900	76,005 24,300
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanului	m2	27,000	21,179 16,100	571,820 434,700
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	27,000	2,815 0,900	76,005 24,300
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	27,000	29,278 16,500	790,506 445,500
21	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	24,300	46,476 24,900	1 129,376 605,070
		<i>Total</i>	Lei			2 643,712
		Total Tavane Inclusiv salariu				2 643,712 1 533,870
		1.2.3. Timplaria				
22	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,000	11,760 11,760	47,040 47,040
23	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,000	1 561,960 23,980	6 247,840 95,920
		<i>Total</i>	Lei			6 294,880
		Total Timplaria Inclusiv salariu				6 294,880 142,960
		<i>Total</i>	Lei			11 862,761

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinetul psihologului Inclusiv salariu				11 862,761 3 451,730
		1.3. Sala mica de sport 1.3.1. Peretii				
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	93,000	4,636 0,900	431,148 83,700
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,000	14,333 4,200	1 332,978 390,600
26	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la glafuri	m2	93,000	72,537 49,800	6 745,941 4 631,400
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	93,000	50,738 36,600	4 718,634 3 403,800
28	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Plasa PVC) la pereti	m2	93,000	15,669 6,000	1 457,236 558,000
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	93,000	21,179 16,100	1 969,602 1 497,300
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor)	m	13,000	6,840 2,960	88,920 38,480
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,000	2,815 0,900	261,795 83,700
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	93,000	29,278 16,500	2 722,854 1 534,500
		<i>Total</i>		Lei		19 729,108
		Total Peretii Inclusiv salariu				19 729,108 12 221,480
		1.3.2. Tavane				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	2,815 0,900	168,900 54,000
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	60,000	60,056 45,900	3 603,330 2 754,000
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanului	m2	60,000	21,179 16,100	1 270,711 966,000

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	60,000	2,815 0,900	168,900 54,000
37	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor)	m	36,000	6,840 2,960	246,240 106,560
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	60,000	29,278 16,500	1 756,680 990,000
39	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	54,000	46,470 24,900	2 509,380 1 344,600
		<i>Total</i>	Lei			9 724,141
		Total Tavane Inclusiv salariu				9 724,141 6 269,160
		1.3.3. Timplaria				
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	4,100	11,760 11,760	48,216 48,216
41	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	4,100	1 561,960 23,980	6 404,036 98,318
42	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	9,000	47,830 39,760	430,470 357,840
		<i>Total</i>	Lei			6 882,722
		Total Timplaria Inclusiv salariu				6 882,722 504,374
		<i>Total</i>	Lei			36 335,971
		Total Sala mica de sport Inclusiv salariu				36 335,971 18 995,014
		1.4. Depozit pentru chimie 1.4.1. Peretii				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	38,000	8,210 7,500	311,980 285,000
44	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2	m2	38,000	72,537 49,800	2 756,406 1 892,400

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime medie, la glafuri				
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	2,815 0,900	106,970 34,200
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	38,000	50,738 36,600	1 928,044 1 390,800
47	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Plasa PVC) la pereti	m2	38,000	15,669 6,000	595,430 228,000
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	38,000	21,179 16,100	804,784 611,800
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	38,000	2,815 0,900	106,970 34,200
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	38,000	29,278 16,500	1 112,564 627,000
		<i>Total</i>	Lei			7 723,148
		Total Peretii Inclusiv salariu				7 723,148 5 103,400
		1.4.2. Tavane				
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	10,000	14,333 4,200	143,331 42,000
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	10,000	60,056 45,900	600,555 459,000
53	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Plasa PVC) la tavane	m2	10,000	15,669 6,000	156,692 60,000
54	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele tavanului	m2	10,000	21,178 16,100	211,785 161,000
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,000	2,815 0,900	28,150 9,000
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	10,000	29,278 16,500	292,780 165,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 433,293
		Total Tavane Inclusiv salariu				1 433,293 896,000
		1.4.3. Pardosele				
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton	m2	10,000	9,140 8,400	91,400 84,000
58	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.5cm	m2	10,000	49,700 20,600	497,000 206,000
59	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	10,000	33,352 14,080	333,520 140,800
60	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	10,000	276,403 85,840	2 764,030 858,400
61	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,000	70,434 25,100	986,076 351,400
		<i>Total</i>	Lei			4 672,026
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 672,026 1 640,600
		1.4.4. Timplaria				
62	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi,)	m2	2,000	11,760 11,760	23,520 23,520
63	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,000	1 561,960 23,980	3 123,920 47,960
		<i>Total</i>	Lei			3 147,440

1	2	3	4	5	6	7
		Total Timplaria Inclusiv salariu				3 147,440 71,480
		<i>Total</i>	Lei			16 975,907
		Total Depozit pentru chimie Inclusiv salariu				16 975,907 7 711,480
		1.5. Coridor 1.5.1. Peretii				
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	108,000	8,210 7,500	886,680 810,000
65	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,800	945,275 124,620	756,220 99,696
66	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	116,000	72,537 49,800	8 414,292 5 776,800
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,000	2,815 0,900	326,540 104,400
68	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	116,000	50,738 36,600	5 885,608 4 245,600
69	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Plasa PVC) la pereti	m2	116,000	15,669 6,000	1 817,627 696,000
70	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor)	m	72,000	6,840 2,960	492,480 213,120
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos pe suprafetele peretilor	m2	116,000	21,179 16,100	2 456,708 1 867,600
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	116,000	2,815 0,900	326,540 104,400
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	116,000	29,278 16,500	3 396,248 1 914,000
		<i>Total</i>	Lei			24 758,943
		Total Peretii Inclusiv salariu				24 758,943 15 831,616
		1.5.2. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	45,000	219,665 65,400	9 884,925 2 943,000
75	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	40,500	46,474 24,900	1 882,190 1 008,450
		<i>Total</i>	Lei			11 767,115
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 767,115 3 951,450
		1.5.3. Pardosele				
76	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	46,000	70,434 25,100	3 239,964 1 154,600
		<i>Total</i>	Lei			3 239,964
		Total Pardosele Inclusiv salariu				3 239,964 1 154,600
		1.5.4. Timplaria				
77	CK25A	Montarea usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,800	1 561,960 23,980	2 811,528 43,164
		<i>Total</i>	Lei			2 811,528
		Total Timplaria Inclusiv salariu				2 811,528 43,164
		<i>Total</i>	Lei			42 577,550
		Total Coridor Inclusiv salariu				42 577,550 20 980,830
		1.6. Nise pentru iluminare 1.6.1. Peretii				
78	RpCJ13A	Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, pe blocuri ceramice, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si stratul	m2	58,000	66,261 37,480	3 843,150 2 173,840

1	2	3	4	5	6	7
		vizibil				
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	156,000	2,815 0,900	439,140 140,400
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	156,000	29,278 16,500	4 567,368 2 574,000
		<i>Total</i>	Lei			8 849,658
		Total Peretii Inclusiv salariu				8 849,658 4 888,240
		1.6.2. Pardosele				
81	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin -gr.5cm	m2	37,000	49,700 20,600	1 838,900 762,200
82	CG01A1k= 4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm	m2	37,000	33,352 14,080	1 234,024 520,960
83	RpCB02D	Beton turnat la parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier	m3	1,250	1 196,746 183,000	1 495,932 228,750
		<i>Total</i>	Lei			4 568,856
		Total Pardosele Inclusiv salariu				4 568,856 1 511,910
		<i>Total</i>	Lei			13 418,514
		Total Nise pentru iluminare Inclusiv salariu				13 418,514 6 400,150
		<i>Total</i>	Lei			127 306,233
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			13 428,121
		<i>Transportarea</i>	1,5 %			1 010,095
		<i>Total</i>				141 744,449
		<i>Cheltueli de regie</i>	2 %			2 834,889
		<i>Total</i>				144 579,338
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			1 445,793

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				146 025,131 59 680,536
		2. lucrari electrice 2.1. Depozitul de Chimie				
84	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Led complet echipate	buc	2,000	461,100 32,700	922,200 65,400
85	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	47,100 8,100	47,100 8,100
86	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor , avind sectiunea de 3x1,5	m	12,000	28,365 10,200	340,380 122,400
		<i>Total</i>	Lei			1 309,680
		Total Depozitul de Chimie Inclusiv salariu				1 309,680 195,900
		2.2. Coridor				
87	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat inclusiv dispozitivul de sustinere, tip Led complet echipate	buc	8,000	461,100 32,700	3 688,800 261,600
88	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	47,100 8,100	188,400 32,400
89	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor , avind sectiunea de 3x1,5	m	72,000	28,365 10,200	2 042,280 734,400
90	RpEB01A	Cablu de putere cu fibre de cupru BBI 3x2.5	m	34,000	20,503 2,100	697,102 71,400
		<i>Total</i>	Lei			6 616,582
		Total Coridor Inclusiv salariu				6 616,582 1 099,800
		<i>Total</i>	Lei			7 926,262

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			291,533
		<i>Transportarea</i>	1,5 %			99,458
		<i>Cheltueli de regie</i>	30 %			388,710
		<i>Total</i>				8 705,963
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %			87,060
		Total lucrari electrice Inclusiv salariu				8 793,023 1 295,700

		Total	Lei	154 818,15
		Tva	20 %	30 963,63
		Total deviz: Inclusiv salariu		185 781,78
				60 976,24

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)