

**Reparatia drumurilor locale din
s. Lunga,r.Floresti(varianta alba)**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 350 733,44 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Lucrari de reparatie a drumurilor				
		Capitolul 1.1.Peatra sparta				
1	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder	100m2	74,35	18,90 0,00	1 405,23 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	25,70	5 569,36 284,84	143 132,68 7 320,40
3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	48,65	2 452,25 321,74	119 301,75 15 652,79
Total Capitolul 1.Lucrari de reparatie a drumurilor						263 839,65
Capitolul 1.1.Peatra sparta						
Incluziv salariu						22 973,19
Прямые затраты			lei			263 839,65
Asigurarea medicala			22,50 %			5 168,97
Total			100,00 +			269 008,62
Cheltuieli de regie			6,00 %			16 140,52
Total			100,00 +			285 149,13
Beneficiu de deviz			2,50 %			7 128,73