

**Reparatia unui sector de drum
L226 R15-Fundurii Noi, r-ul
Glodeni, km 0+00 - km 2+77,
Etapa III Sector I**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 109 951,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	529,200	94,60	50 062,32
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	83,095	94,60	7 860,78
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	385,000	94,60	36 421,00
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	6,750	94,60	638,55
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	83,221	94,60	7 872,69
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	119,619	94,60	11 315,96
Total manopera						114 171,30

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,180	125,00	1 772,50
2.	11110001000131 0bad	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 cu bitum rutier 50/70	t	493,500	1 613,00	796 015,50
3.	11110001000131 1ba16	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 cu bitum rutier 50/70	t	329,000	1 776,33	584 412,57
4.	14111222016461 a8	LA30 fr.8-16mm conf.SM EN 13242+A1;2008---- Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	102,312	316,60	32 391,98
5.	14111222016601 la16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta 20-40 mm	m3	135,576	316,60	42 923,36
6.	14111222016721 a32	(LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 574,496	306,13	482 000,46
7.	14111222017521 a16	(LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta	m3	0,602	316,60	190,60
8.	1421102200000	Nisip bitumat	t	21,000	850,00	17 850,00
9.	14211022002271 a16	Pietris (LA30 fr.16-32mm)	m3	0,003	316,60	0,95
10.	14211022004674 10b	Balast-- amestic de agregate optimal 0-32 GA75	m3	640,500	430,78	275 914,59
11.	23203226000401	Bitum (Emulsie C60B4)	t	3,296	13 666,66	45 045,32
12.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	54,750	70,83	3 877,94
13.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	26,250	25,00	656,25
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	94,500	14,50	1 370,25
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	371,862	20,00	7 437,24

		terasam.				
		Total materiale de construcții				2 291 859,51

Utilaje de construcții:

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	3,600	850,00	3 060,00
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,960	550,00	528,00
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	73,970	660,00	48 820,20
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	46,684	360,00	16 806,24
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	341,040	360,00	122 774,40
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,836	300,00	3 550,80
7.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	14,333	360,00	5 159,88
8.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	23,841	360,00	8 582,76
9.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	46,200	850,00	39 270,00
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	44,575	500,00	22 287,50
11.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	15,914	300,00	4 774,20
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	44,284	660,00	29 227,44
13.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	4,307	660,00	2 842,62
14.	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	6,479	500,00	3 239,50
15.	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	6,479	500,00	3 239,50
16.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	117,537	500,00	58 768,50
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	37,477	415,00	15 552,95
		Total utilaje de construcții				388 484,49

Total:

Прямые затраты	Lei	2 794 515,30
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	27 401,11
Total	100,00 +	2 821 916,41
Cheltuieli de regie	14,50 %	409 177,88
Total	100,00 +	3 231 094,29
Beneficiu	6,00 %	193 865,66
Total	100,00 +	3 424 959,95
TVA	20,00 %	684 991,99

Total deviz:

4 109 951,94

Intocmit

(SA Drumuri Balti)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)