

1	2	3	4	5	6	7
		din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm			0,00	0,00
8	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1,00	10,94 0,00	10,94 0,00
9	FjH01C	Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3	m3	2,51	1 043,56 129,74	2 619,32 325,63
10	FjH03C	Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA	buc	1,00	12 715,86 9 859,86	12 715,86 9 859,86
Total Lucrari de pregatire pentru foraj.						17 333,16
Incluziv salariu						10 984,49
2. Forarea						
11	FjB03E	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=151mm	m	86,00	411,95 179,90	35 427,63 15 471,33
12	FjB03C	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=151mm	m	24,00	141,02 62,27	3 384,55 1 494,55
13	FjF01A	Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 20 hidraulica	operatie	1,00	9 286,00 5 766,00	9 286,00 5 766,00
14	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	110,00	34,80 13,84	3 827,82 1 522,22
15	FjB03E k=0,48	Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=394mm k=0,48	m	25,00	355,32 86,35	8 882,99 2 158,79
16	FjF04B	Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m	35,00	34,80 13,84	1 217,94 484,34
17	FjD01A	Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 20	m	25,00	1 122,62 145,30	28 065,40 3 632,58
18	FjF03A	Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica	m3	2,04	3 335,31 905,26	6 804,04 1 846,73