

Lucrari de reparatie a birourilor serviciului AMSA, IMSP SR Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Lucrari de reparatia interioara a birourilor serviciului AMSA

Valoarea de deviz 598 837,50 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 402				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,400	21,91 21,91	52,58 52,58
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	154,000	14,81 14,19	2 280,12 2 185,86
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	39,800	41,00 41,00	1 631,78 1 631,78
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	39,800	16,42 15,77	653,48 627,68
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet)	m2	2,000	121,00 120,91	241,99 241,82
6	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din gipsocarton	m2	39,800	13,14 13,14	523,07 523,07
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	8,400	56,76 56,76	476,81 476,81
8	TrH1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	8,400	23,66 23,66	198,71 198,71

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 2				
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	8,400	17,14 0,00	144,00 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				6 202,54 5 938,31
		1.2. Timplaria (usi)				
10	RpCP34A	Usi din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	2,400	3 684,60 53,01	8 843,05 127,22
		Total Timplaria (usi) Inclusiv salariu				8 843,05 127,22
		1.3. Finisa interioara (tavan)				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane dara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2	39,800	193,02 100,41	7 682,05 3 996,37
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa de grund	m2	39,800	7,23 1,57	287,86 62,56
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	39,800	112,61 80,43	4 481,68 3 200,99
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,800	19,49 10,51	775,70 418,46
15	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelot si tavanelor	m2	39,800	25,19 15,77	1 002,43 627,69
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,800	7,23 1,57	287,86 62,56
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,800	44,39 28,91	1 766,55 1 150,76

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisa interioara (tavan) Inclusiv salariu				16 284,13 9 519,39
		1.4. Finisarea interioara (pereti)				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)	m2	92,000	93,92 63,08	8 640,45 5 803,73
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	92,000	26,82 13,67	2 467,68 1 257,48
20	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntu lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelot si tavanelor	m2	92,000	25,19 15,77	2 317,31 1 450,93
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	92,000	7,24 1,58	665,90 145,09
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	44,39 28,91	2 485,59 1 619,16
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	36,000	574,89 167,70	20 696,11 6 037,14
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2	2,000	524,44 128,79	1 048,88 257,59
		Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu				38 321,92 16 571,12
		1.5. Pardoseli				

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	39,800	<u>72,79</u> 8,41	<u>2 896,87</u> 334,87
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	39,800	<u>88,04</u> 36,80	<u>3 503,88</u> 1 464,60
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	39,800	<u>59,17</u> 25,23	<u>2 355,16</u> 1 004,08
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	42,500	<u>618,61</u> 167,69	<u>26 290,99</u> 7 126,91
29	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap	buc	2,000	<u>2 585,64</u> 113,03	<u>5 171,29</u> 226,05
30	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	2,000	<u>1 463,98</u> 101,98	<u>2 927,97</u> 203,97
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	76,000	<u>78,06</u> 17,87	<u>5 932,82</u> 1 358,41
32	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	3,000	<u>127,51</u> 34,17	<u>382,53</u> 102,51
33	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	16,000	<u>62,28</u> 16,30	<u>996,46</u> 260,75
34	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	5,000	<u>372,37</u> 62,03	<u>1 861,83</u> 310,16
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				52 319,80 12 392,31
		Total Biroul 402 Inclusiv salariu				121 971,44 44 548,35
		2. Biroul 410, 417				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	8,300	22,04 22,04	182,94 182,94
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	165,000	14,81 14,19	2 443,00 2 342,00
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	64,000	41,00 41,00	2 624,30 2 624,30
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,000	16,42 15,77	1 050,84 1 009,34
39	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet)	m2	70,000	120,97 120,91	8 467,99 8 463,78
40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din gipsocarton	m2	63,000	13,14 13,14	827,98 827,98
41	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	5,000	56,78 56,78	283,88 283,88
42	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	5,000	23,66 23,66	118,28 118,28
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,000	17,10 0,00	85,50 0,00
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				16 084,71 15 852,50
		2.2. Timplaria (usi)				
44	RpCP34A	Usi din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	2,400	3 684,60 53,01	8 843,05 127,22
		Total Timplaria (usi) Inklusiv salariu				8 843,05 127,22
		2.3. Finisa interioara (tavan)				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane dara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2	63,000	193,01 100,41	12 159,83 6 325,75
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	63,000	7,24	456,01

1	2	3	4	5	6	7
		a tavanelor cu amorsa de grund			1,58	99,36
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	63,000	112,61 80,43	7 094,41 5 067,22
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	63,000	19,49 10,51	1 227,87 662,38
49	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntu lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	63,000	25,19 15,77	1 586,82 993,57
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	63,000	7,24 1,58	456,01 99,36
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	63,000	44,39 28,91	2 796,29 1 821,55
		Total Finisa interioara (tavan) Inclusiv salariu				25 777,24 15 069,19
		2.4. Finisarea interioara (pereti)				
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)	m2	165,000	93,91 63,08	15 495,12 10 408,86
53	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2	165,000	26,87 13,67	4 433,62 2 255,25
54	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntu lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	165,000	25,19 15,77	4 155,80 2 602,21
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	90,000	7,24 1,58	651,43 141,94

1	2	3	4	5	6	7
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	90,000	44,39 28,91	3 994,70 2 602,22
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	75,000	615,14 167,70	46 135,71 12 577,37
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2	8,000	524,42 128,80	4 195,33 1 030,37
		Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu				79 061,71 31 618,22
		2.5. Pardoseli				
59	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	64,000	72,75 8,41	4 655,94 538,32
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	64,000	88,06 36,80	5 635,98 2 355,14
61	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2	64,000	59,21 25,23	3 789,27 1 614,95
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	64,000	618,64 167,70	39 592,77 10 732,69
63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe	buc	4,000	2 585,56 113,03	10 342,24 452,10

1	2	3	4	5	6	7
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap				
64	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc	4,000	1 463,98 101,98	5 855,94 407,94
65	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	172,000	78,07 17,87	13 427,21 3 074,29
66	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	4,000	127,51 34,17	510,04 136,68
67	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	38,000	62,28 16,30	2 366,57 619,27
68	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	10,000	372,37 62,03	3 723,66 620,33
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				89 899,62 20 551,71
		Total Biroul 410, 417 Inclusiv salariu				219 666,33 83 218,84
		3. Incapere pentru colectarea deseurilor medicale				
		3.1. Lucrari de demolare				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	2,000	22,08 22,08	44,16 44,16
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	270,000	14,81 14,19	3 997,63 3 832,36
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	78,000	41,00 41,00	3 198,36 3 198,36
72	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	11,200	56,79 56,79	636,10 636,10
73	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,200	23,66 23,66	264,95 264,95
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	11,200	17,28 0,00	193,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				8 334,70 7 975,93
		3.2. Timplaria (usi)				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu fara albe)	m2	4,000	5 112,32 49,94	20 449,30 199,77
		Total Timplaria (usi) Inclusiv salariu				20 449,30 199,77
		3.3. Perete				
76	CK22B	Perete din profil din aluminiu	m2	5,000	4 396,99 50,47	21 984,97 252,33
		Total Perete Inclusiv salariu				21 984,97 252,33
		3.4. Finisa interioara (tavan)				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa de grund	m2	78,000	7,24 1,58	564,57 123,01
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2	78,000	112,61 80,43	8 783,56 6 273,70
79	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2	78,000	68,23 48,89	5 321,98 3 813,43
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	78,000	7,24 1,58	564,57 123,01
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,000	44,39 28,91	3 462,07 2 255,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Finisa interioara (tavan) Inclusiv salariu				18 696,75 12 588,40
		3.5. Finisarea interioara (pereti)				
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	192,000	96,27 64,14	18 482,96 12 314,00
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	192,000	7,24 1,58	1 389,71 302,80
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	192,000	44,39 28,91	8 522,01 5 551,39
85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m	47,000	78,06 17,87	3 669,04 840,07
86	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc	1,000	127,51 34,17	127,51 34,17
87	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	8,000	62,28 16,30	498,22 130,37
88	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc	6,000	372,37 62,03	2 234,20 372,20
		Total Finisarea interioara (pereti) Inclusiv salariu				34 923,65 19 545,00
		Total Incapere pentru colectarea deseurilor medicale Inclusiv salariu				104 389,37 40 561,43

	Cheltuieli directe	lei	446 027,14
	Asigurari sociale si medicale	24,00 %	40 398,87
	Total	100,00 +	486 426,01
	Transportarea materialelor	1,00 %	2 772,36
	Total	100,00 +	489 198,37
	Cheltuieli de regie	1,00 %	4 891,98
	Total	100,00 +	494 090,35
	Beneficiul de deviz	1,00 %	4 940,90
	Total	100,00 +	499 031,25
	TVA	20,00 %	99 806,25

1	2	3	4	5	6	7	
							598 837,50
		Total deviz:					
		Inclusiv salariu					168 328,62

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

" IMSP SR Ungheni "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a birourilor
serviciului AMSA, IMSP SR
Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1
Lucrari de reparatia interioara a birourilor serviciului AMSA**

Valoarea de deviz 598 837,50 lei

Intocmit in prețuri curente 11.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	399,64	52,57	21 009,08
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,96	52,57	3 782,94
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	583,40	52,57	30 669,34
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	439,32	52,57	23 095,05
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	105,30	52,57	5 535,62
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	103,80	52,57	5 456,76
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	86,47	52,57	4 545,73
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	16,61	52,57	873,19
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	15,30	52,57	804,32
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	158,26	52,57	8 319,72
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	307,40	52,57	16 160,02
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	7,95	52,57	417,93
13.	7422010060100	Timplar	h-om	16,02	52,57	842,18
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,64	52,57	1 978,73
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	381,75	52,57	20 068,61
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	274,82	52,57	14 447,28
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	196,35	52,57	10 322,12
Total manopera						168 328,62

Materiale:

1.	0002345678765	Fisa cu cot 16 A	buc	6,00	39,00	234,00
2.	1111000100020	Intrerupator	buc	8,00	88,70	709,60
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	13,43	355,55	4 775,04
4.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	200,00	0,10	20,00
5.	20301129391512	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	4,84	3 555,00	17 206,20
6.	20301129510003	Glasfanduri din profil din aluminiu	m2	5,00	4 324,20	21 621,00
7.	2051142950700	Dibluri	buc	124,00	0,60	74,40
8.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	169,62	1,65	279,88
9.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	16,00	1,32	21,12
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	207,60	0,50	103,80
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,10	500,00	50,00
12.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	311,40	8,75	2 724,75
13.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	5,22	88,76	463,33
14.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	110,34	36,88	4 069,34

15.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	207,52	38,68	8 026,88
16.	24302261000001	Fuga	kg	3,30	33,33	109,99
17.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,99	36,66	329,58
18.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	32,63	36,76	1 199,48
19.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,98	66,70	65,37
20.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	27,86	7,23	201,43
21.	24621061000006	Nisip	kg	12,60	10,00	126,00
22.	24621061000006	Clei neopren pentru lipire	kg	26,25	125,00	3 281,25
23.	24621061000061	nisip	kg	22,40	10,00	224,00
24.	24621061000062	Nisip	kg	14,87	10,00	148,70
25.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	32,63	125,00	4 078,75
26.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	40,00	7,85	314,00
27.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 141,87	8,00	9 134,96
28.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	77,87	0,54	42,05
29.	2521106718386	Profil p.v.c.,	m	239,25	33,33	7 974,20
30.	25231167163461	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	116,55	250,00	29 137,50
31.	25231167163462	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	111,82	291,66	32 613,42
32.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	241,58	0,75	181,19
33.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	113,08	8,16	922,73
34.	26151073261	Incalzitor de apa electric	buc	6,00	500,00	3 000,00
35.	26221024380001	Lavoar complet cu dulap	buc	6,24	2 083,33	12 999,98
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4 276,38	2,78	11 888,33
37.	2652102100737	Var hidratat	kg	154,20	0,40	61,68
38.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,41	4,33	10,44
39.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 996,41	4,50	13 483,85
40.	2653102100832	Glet Sheestrock	kg	177,38	19,10	3 387,96
41.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	62,28	4,00	249,12
42.	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	107,94	48,00	5 181,12
43.	2664102100000	Mortar M 100	m3	3,08	1 100,00	3 388,00
44.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,71	0,00	0,00
45.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,40	0,00	0,00
46.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	10,50	333,33	3 499,96
47.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,40	2,58	11,35
48.	2682132601626	Carton bitumat	m2	228,36	15,50	3 539,58
49.	2710503808004	Fir de sudare	m	221,85	37,50	8 319,37
50.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	94,48	7,29	688,76
51.	2710703520285	Profil de suport	m	226,16	10,83	2 449,31
52.	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	3,71	33,30	123,54
53.	2746167335100	Priza	buc	63,24	38,00	2 403,12
54.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	62,00	5,00	310,00
55.	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,00	5 000,00	20 000,00
56.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	36,00	0,30	10,80
57.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	19,40	0,55	10,66
58.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	1 664,33	0,10	166,44
59.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	124,00	0,50	62,00
60.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	16,00	1,00	16,00
61.	2874115893301	Bolt metalic	buc	63,00	2,50	157,50
62.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	63,00	0,80	50,40
63.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	6,18	55,00	339,90
64.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	6,18	112,00	692,16
65.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	12,36	55,00	679,80
66.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	6,00	33,00	198,00
67.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	21,00	300,00	6 300,00

68.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	319,04	25,76	8 218,47
69.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,00	3,56	24,92
70.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	34,02	12,00	408,24
71.	4100126202818	Apa	m3	5,73	12,00	68,76
72.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	36,78	2,58	94,89
73.	992345678765	Fir electric PVS 3x2,5mm	m	371,70	25,66	9 537,83
74.	9994323456789	Clapeta de securitate boiler	buc	6,00	790,00	4 740,00
Total materiale de constructii						277 236,18

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	11,84	1,21	14,33
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,76	1,12	6,44
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,16	2,10	6,64
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,29	5,21	11,93
5.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,94	450,00	423,00
Total utilaje de constructii						462,34

Cheltuieli directe	lei	446 027,14
Asigurari sociale si medicale	24,00 %	40 398,87
Total	100,00 +	486 426,01
Transportarea materialelor	1,00 %	2 772,36
Total	100,00 +	489 198,37
Cheltuieli de regie	1,00 %	4 891,98
Total	100,00 +	494 090,35
Beneficiul de deviz	1,00 %	4 940,90
Total	100,00 +	499 031,25
TVA	20,00 %	99 806,25

Total deviz:

**598 837,5
0**

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

" IMSP SR Ungheni "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de reparatie a birourilor
serviciului AMSA, IMSP SR Ungheni

Investitor " IMSP SR Ungheni "

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Biroul 402				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			21,91
						21,91
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	10,95
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	10,95
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,81
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,21	0,01
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,00
						41,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,42
						15,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,21	0,05
5	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet)	m2			121,00
						120,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	52,57	60,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	52,57	60,45
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,06
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,21	0,03
6	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din gipsocarton	m2			13,14
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
7	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			56,76
						56,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	52,57	56,76
8	TrIIAA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			23,66
						23,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,57	23,66
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,14
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,14
		1.2. Timplaria (usi)				

1	2	3	4	5	6	7
10	RpCP34A	Usi din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2			3 684,60 53,01
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	52,57	5,70
	20301129391512	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	1,0000	3 555,00	3 584,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,55	2,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,76	44,75
		1.3. Finisa interioara (tavan)				
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane dara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2			193,02 100,41
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41
	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,29	6,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	0,75	1,76
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,65	2,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa de grund	m2			7,23 1,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
13	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2			112,61 80,43
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,49 10,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
15	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,19 15,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100832	Glet Sheestrock	kg	0,4930	19,10	9,42
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,23 1,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,57
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,39 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
		1.4. Finisarea interioara (pereti)				
18	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)	m2			93,92 63,08

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,78	21,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,40	0,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,55	8,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,10	0,01
19	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			26,82 13,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	2664102100000	Mortar M 100	m3	0,0060	1 100,00	13,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,12	0,00
20	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelot si tavanelor	m2			25,19 15,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100832	Glet Sheestrock	kg	0,4930	19,10	9,42
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,39 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
23	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2			574,89 167,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,56
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,76	5,51
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,75
	2521106718386	Profil p.v.c.,	m	1,1000	33,33	36,66
	25231167163461	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	250,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	37,50	38,25
	24621061000006	Nisip	kg	0,3500	10,00	3,50
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2			524,44 128,79
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,52
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	333,33	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,11
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,12
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,85	31,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,12	0,02
		1.5. Pardoseli				
25	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			72,79

1	2	3	4	5	6	7
						8,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,41
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,75	26,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,50	34,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,50
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	1,21	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,21	0,12
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2			88,04 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,12	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,10	0,03
27	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2			59,17 25,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,20
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	23,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,55	9,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,12	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,10	0,01
28	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2			618,61 167,69
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,55
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,76	5,52
	24621061000062	Nisip	kg	0,3500	10,00	3,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	37,50	38,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,76
	2521106718386	Profil p.v.c.,	m	1,1000	33,33	36,66
	25231167163462	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	291,66	306,21
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
29	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap	buc			2 585,64 113,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	52,57	113,03
	26221024380001	Lavoar complex cu dulap	buc	1,0100	2 083,33	2 166,66
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,65
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	115,36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	33,30	20,64
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	113,30
30	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc			1 463,98 101,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	52,57	76,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	52,57	4,21
	26151073261	Incalzitor de apa electric	buc	1,0000	500,00	500,00
	0002345678765	Fisa cu cot 16 A	buc	1,0000	39,00	39,00
	9994323456789	Clapeta de securitate boiler	buc	1,0000	790,00	790,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	33,00	33,00
31	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind	m			78,06 17,87

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,87
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	25,76	27,86
	992345678765	Fir electric PVS 3x2,5mm	m	1,2000	25,66	32,33
32	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			127,51
						34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	52,57	34,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	88,70	88,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,32	2,64
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
33	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			62,28
						16,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,33	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
34	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc			372,37
						62,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	52,57	62,03
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,80	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,33	0,43
		2. Biroul 410, 417				
		2.1. Lucrari de demolare				
35	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,04
						22,04
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,02
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,02
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,81
						14,19
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,21	0,01
37	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,00
						41,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
38	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			16,42
						15,77
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	52,57	7,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	1,21	0,05
39	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (teracota din cotilet)	m2			120,97
						120,91
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	52,57	60,46
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	52,57	60,46
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	12,00	0,04
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	1,21	0,02
40	RpCO56C	Demontarea tavanelor suspendate din gipsocarton	m2			13,14
						13,14
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	52,57	6,83
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	52,57	6,31
41	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3	t			56,78

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m				56,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	52,57	56,78
42	TrII AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			23,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,57	23,66
43	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,10
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,10
		2.2. Timplaria (usi)				
44	RpCP34A	Usi din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2			3 684,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	52,57	5,70
	20301129391512	Usil din PVC colorat pe ambele parti in culoarea antracit HPL	m2	1,0000	3 555,00	3 584,63
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,55	2,22
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,76	44,75
		2.3. Finisa interioara (tavan)				
45	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane dara izolatie (PGC-12mm) HIDRO	m2			193,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	52,57	100,41
	26621027010001	Placi ghips-carton (PGC-12mm) HIDRO	m2	1,0500	48,00	50,40
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	7,29	6,70
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	10,83	23,83
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,75	1,76
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	0,54	0,41
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,23	1,96
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,66	3,21
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,65	2,72
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,10	1,62
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa de grund	m2			7,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
47	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2			112,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
48	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			19,49
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,16	8,98
49	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,19
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100832	Glet Sheestrock	kg	0,4930	19,10	9,42
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
51	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			44,39

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
		2.4. Finisarea interioara (pereti)				
52	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (30mm)	m2			93,91 63,08
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	52,57	52,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	0,0210	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,78	21,96
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	0,40	0,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	355,55	8,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	12,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	1,12	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	2,10	0,01
53	CF17B k=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100	m2			26,87 13,67
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	52,57	3,15
	2664102100000	Mortar M 100	m3	0,0060	1 100,00	13,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	1,12	0,00
54	CF56A aplic	Aplicarea manuala a chitului pntru lucrari la interior pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,19 15,77
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2653102100832	Glet Sheestrock	kg	0,4930	19,10	9,42
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,39 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
57	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2			615,14 167,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,56
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,76	5,51
	2462106100006	Clei neopren pentru lipire	kg	0,3500	125,00	43,75
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	37,50	38,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,75
	2521106718386	Profil p.v.c.,	m	1,1000	33,33	36,66
	25231167163461	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm la pereti (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	250,00	262,50
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
58	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (coordonat cu beneficiarul)	m2			524,42 128,80

1	2	3	4	5	6	7
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	52,57	118,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	333,33	350,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,78	1,11
	2010237318700	Distantiere de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	33,33	11,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,00	0,09
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	7,85	31,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,12	0,02
		2.5. Pardoseli				
59	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat cu hidroizol lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			72,75 8,41
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	52,57	8,41
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	8,75	26,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,50	34,10
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	4,00	2,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	500,00	0,47
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,50	1,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	1,21	0,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	5,21	0,11
60	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2			88,06 36,80
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,78	36,14
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	355,55	14,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	12,00	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	1,12	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	2,10	0,03
61	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (50mm)	m2			59,21 25,23
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	52,57	21,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	52,57	4,21
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,78	23,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	355,55	9,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	12,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	1,12	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	2,10	0,01
62	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2			618,64 167,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	52,57	105,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	52,57	62,56
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	36,76	5,51
	24621061000061	nisip	kg	0,3500	10,00	3,50
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	8,00	42,00
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	37,50	38,25
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	125,00	18,75
	2521106718386	Profil p.v.c.,	m	1,1000	33,33	36,66
	25231167163462	Linoleum antibacterian rezistent la trafic h=5mm) la pardoseli (coordonat cu beneficiarul)	m2	1,0500	291,66	306,24
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	12,00	0,02
63	SC04A1	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. complet cu dulap	buc			2 585,56 113,03
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,1500	52,57	113,03
	26221024380001	Lavoar complet cu dulap	buc	1,0100	2 083,33	2 166,66
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	55,00	56,65
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	112,00	115,36
	2746163336606	Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm	kg	0,6000	33,30	20,56
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	55,00	113,30
64	SE44A	Incalzitor de apa electric "Delimano"	buc			1 463,98

1	2	3	4	5	6	7
						101,98
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	52,57	76,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	52,57	21,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	52,57	4,21
	26151073261	Incalzitor de apa electric	buc	1,0000	500,00	500,00
	0002345678765	Fisa cu cot 16 A	buc	1,0000	39,00	39,00
	9994323456789	Clapeta de securitate boiler	buc	1,0000	790,00	790,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	33,00	33,00
65	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			78,07
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,87
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	25,76	27,86
	992345678765	Fir electric PVS 3x2,5mm	m	1,2000	25,66	32,33
66	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			127,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	52,57	34,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	88,70	88,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,32	2,64
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
67	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			62,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,33	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
68	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc			372,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	52,57	62,03
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,80	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,33	0,43
		3. Incapere pentru colectarea deseurilor medicale				
		3.1. Lucrari de demolare				
69	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2			22,08
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	52,57	11,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	52,57	11,04
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2			14,81
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	52,57	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	52,57	7,89
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	12,00	0,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	1,21	0,01
71	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2			41,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	52,57	20,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	52,57	20,50
72	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			56,79
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	52,57	56,79
73	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren,	t			23,66

1	2	3	4	5	6	7
		in auto categoria 2				23,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	52,57	23,66
74	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			17,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	450,00	17,28
		3.2. Timplaria (usi)				
75	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U2, din aluminiu fara albe)	m2			5 112,32
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	52,57	44,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	88,76	44,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	66,70	11,67
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,58	1,55
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,56	3,56
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,12	0,02
		3.3. Perete				
76	CK22B	Perete din profil din aluminiu	m2			4 396,99
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9100	52,57	47,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	20301129510003	Glasfanduri din profil din aluminiu	m2	1,0000	4 324,20	4 324,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1600	88,76	14,20
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,0560	66,70	3,74
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,58	1,03
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6000	3,56	2,14
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	1,12	0,02
		3.4. Finisa interioara (tavan)				
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa de grund	m2			7,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
78	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (2mm)	m2			112,61
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	52,57	80,43
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	12,00	0,05
79	CF53B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52)	m2			68,23
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	52,57	48,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	4,50	19,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	12,00	0,04
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2			44,39

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
		3.5. Finisarea interioara (pereti)				
82	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			96,27 64,14
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	52,57	64,14
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	4,50	32,13
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			7,24 1,58
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	52,57	1,58
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	36,88	5,53
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,58	0,13
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			44,39 28,91
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	52,57	28,91
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,68	15,47
85	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp	m			78,06 17,87
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	52,57	17,87
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	25,76	27,86
	992345678765	Fir electric PVS 3x2,5mm	m	1,2000	25,66	32,33
86	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor	buc			127,51 34,17
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6500	52,57	34,17
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	88,70	88,70
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,32	2,64
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	1,00	2,00
87	RpEE03A	Montarea prizelor	buc			62,28 16,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	52,57	16,30
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	38,00	38,76
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,33	0,02
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,00
88	RpEF13B	Montarea corpurilor de iluminat	buc			372,37 62,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1800	52,57	62,03
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	300,00	300,00
	2874115893301	Bolt metalic	buc	3,0000	2,50	7,50
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	3,0000	0,80	2,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,1000	4,33	0,43

APROBAT:

Intocmit

S.C. "PINTURA-CONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

" IMSP SR Ungheni "

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

