

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi reparate:

Lucrări de reparație a clădirilor și încăperilor cu destinație administrativă și de producere a
SRL "Edineț-gaz"

Reparația acoperișului garajul sectorul Cupcini suc. "Edineț-gaz"

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	25,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,00
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,50
2	CE26A1	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete pina la 25 mp la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	25,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	18,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,20
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,50
	2874115802561	Surub M 12	buc	100,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	100,00
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	3,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75
3	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	25,00
	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	29,61
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	309,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,25
4	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Norme de resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	25,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75

1	2	3	4	5
5	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,70
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,59
	2124117060002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	5,00
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	4,69
6	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	25,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	36,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	30,19
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	15,75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	131,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,55

Reparatia acoperisului blocul administrativ sectorul Cupcini suc. "Edinet-gaz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RCsI05C	Reparatii la invelitori de tigle profilate (cu jgheaburi) cu tigle si coame din argila arsa, la acoperisuri cu astereala asezate peste un strat de carton bitumat suprapus cite 10 cm	m2	5,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	8,45
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	2640122303004	Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515	buc	82,40
	2640122303195	Coama mare 320 x 260 x 120 S515	buc	1,80
	2010102905955	Sipci de rasinoase cls.I/II , gros 18/24-24/48 mm, L=1,50-2,75m	m3	0,03
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,70
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,10
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,16
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15
2	RCsI08A	Reparatii la coamele invelitorilor din tigle profilate (cu jgheaburi) din argila arsa sau de ciment	m	20,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,20
	2640122303195	Coama mare 320 x 260 x 120 S515	buc	67,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,21
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	23,10
	2412137331123	Oxid de fier rosu cald	kg	0,63
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40

Reparatia incaperii electricieni suc.Edinet-gaz

№				
---	--	--	--	--

crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCR42C	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, cu utilizarea tehnologiei de alpinism: fatade complexe, de vopsea de var	m2	46,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,58
2	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	46,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	27,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	23,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	23,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	5,30
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,47
	2653102100831	Amestec uscat	kg	37,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,02
4	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,90
	7422010060100	Timplar	h-om	1,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,04
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,92
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	11,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,10

Reparatia biroului mecanicului si a specialistului evidenta gaze al sucursalei Edinet-gaz din blocul administrativ al SRL Edinet-gaz

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	20,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,60
	2320166200729	Parchetin	l	0,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,60
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	9,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,40
3	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	20,00
	7422010060100	Timplar	h-om	36,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00

1	2	3	4	5
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,00
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	7,00
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	17,20
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	5,40
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	900,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	400,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	24,00
	2875276305105	Conector	buc	88,80
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,40
	2653102100831	Amestec uscat	kg	142,80
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	11,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,20
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10,00
6	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	66,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	33,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,00
7	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	20,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	20,00
	2523116716345	Covor PVC	m2	21,21
	2462106110431	Prenadex 300 NII 2829-74	kg	12,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,48
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	20,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,60
8	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,18
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,04

Reparatia coridorului et. II din blocul administrativ SRL "Edinet-gaz"

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	46,00

1	2	3	4	5
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,94
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	7,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,18
3	CG01E	Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 cm grosime (sapa autonivelanta)	m2	9,20
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,46
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	138,00
	2414147318315	Disan - a cu 92 % substanta uscata	kg	1,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,18
4	CG17A	Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	46,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	103,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,50
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	47,38
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,52
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,07
5	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	60,00
	7129200011200	Finisor MP	h-om	33,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,00
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	61,20
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	3,00
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,30

Reparația viceului et. II din blocul administrativ SRL "Edineț-gaz"

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCF10A	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru	m3	3,35
	7122030012940	Pietrar	h-om	15,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40

1	2	3	4	5
2	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10
4	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	3,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,60
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,18

Total Lucrari de demontare

Incluziv salariu

		2. Lucrari de reparatie		
6	CI04B	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime	m2	18,62
	7132010010900	Faiantar	h-om	58,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,52
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,52
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	558,60
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	19,46
	2652102100713	Var pasta	m3	0,03
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	4,66
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,86
7	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	3,60
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,08
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	3,71
	1421302200460	Coloranti	kg	0,04
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,12

1	2	3	4	5
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,16
8	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00
9	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60
10	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00

Reparația încăperii arhivei suc. „Edineț-gaz” din blocul administrativ al SRL „Edineț-gaz”

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de demontare		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	10,30
	7422010060100	Timplar	h-om	4,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,84
2	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	10,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,62
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	18,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	7,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,90
4	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44

1	2	3	4	5
Total Lucrari de demontare				
Incluziv salariu				
		2. Lucrari de reparatie		
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,65
	7122050013400	Zidar	h-om	2,01
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,41
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,59
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	1,95
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,05
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,07
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,24
6	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	2,96
	7122050013400	Zidar	h-om	4,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,89
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02
7	RpCJ28A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, lemn sau BCA, avind suprafete netede in incaperi cu umiditate normala	m2	3,71
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,93
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	3,97
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	22,71
	2513206621500	Banda de armare	m	7,57
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	1,51
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,00
8	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	18,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	48,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,40
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	18,54
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,59
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,81
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,00

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,70
	7422010060100	Timplar	h-om	36,90
	2874136313300	Profile 0,6 pentru sustinere	buc	40,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	18,90
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,27
10	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	24,89
	2653102100831	Amestec uscat	kg	145,66
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08
11	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	26,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,60
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	13,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	13,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
12	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre	m	1,30
	7422010060100	Timplar	h-om	0,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,31
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	7,88
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
	2940520007683	Masina de taiat si gaurit	h-ut	0,07
13	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	15,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,75
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	15,45
14	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	2,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,30
	2822115700000	Radiator	buc	2,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,01
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,02
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,10
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	8,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,50
15	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,27
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,01
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,05
16	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	3,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,21
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	3,40
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,17
17	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp	m	8,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,12
	3130134817404	Cablu de energie	m	8,16
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	4,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	1,60
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,00
18	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,62
	2746167335100	Priza	buc	2,04
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,00
19	RpEF02A	Montarea corpi de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,18
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,00

Reparatia viceului et. I din blocul administrativ SRL "Edinet-gaz"

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	RpCK42C	1. Lucrari de demontare Desfacerea pardoseiilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	3,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,12
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,40
2	RpEF23A	Demontari de corpi de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,44
3	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,95
4	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,10
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	16,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	13,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,04
	4100116202806	Apa	m3	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,24

Total Lucrari de demontare

Incluziv salariu

		2. lucrari de reparatie		
6	CI04B	Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 40 x 40 - 150 x 150 mm inclusiv, livrate in vrac (executie cu rosturi alternante), pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime	m2	16,30
	7132010010900	Faiantar	h-om	51,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,71
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,46
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	489,00
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	17,03
	2652102100713	Var pasta	m3	0,02
	2662106109860	Aracet EP 25	kg	4,08
	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	1,63
7	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	8,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	21,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,40
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	8,24
	1421302200460	Coloranti	kg	0,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,36
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	15,00

1	2	3	4	5
		pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
	7122050013442	Tencuitor	h-om	18,30
	2653102100831	Amestec uscat	kg	107,10
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,06
9	CN09A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	15,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,00
	2430116104050	Vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici	kg	7,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,03
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,40
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,00
11	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	8,00
	7422010060100	Timplar	h-om	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,20
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,40
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	2,80
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	6,88
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	2,16
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	360,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	160,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	9,60
	2875276305105	Conector	buc	35,52
12	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	8,00
	7133010012100	Ipsosar	h-om	2,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	28,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,00
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01
13	RpSD34A	Montarea robinetului pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,20
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00
14	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,20
	2622102438000	Lavoar	buc	1,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60
15	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,60
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,30
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,00
16	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,54
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,02
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,10
17	RpEF02A	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate	buc	2,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,18
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,00

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Pastușoc I.

Bodarev D.

Ștefanchi G.

Șova S.

Pislari M.

Iațiuc A.

Arsenii I.