

**Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия улица
Свердлова 1160*4,5м (от
ул.Октябрьская до
ул.Докучаева)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Дорожные работы -асфальтовое покрытие

Valoarea de deviz 2 949 316,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)				
1	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2	52,200	55,700 12,500	2 907,540 652,500
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	52,200	102,060 0,000	5 327,532 0,000
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3	522,000	786,880 30,000	410 751,360 15 660,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic -0,65l/m2	t	3,393	12 600,035 0,000	42 751,920 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) - для сцепления и гидроизоляции				
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) к=1,5 до средней толщины 6см	m2	5 220,000	295,470 3,750	1 542 353,40 0 19 575,000
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2	11,600	277,630 147,000	3 220,508 1 705,200
7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2	1 160,000	70,298 1,585	81 545,564 1 838,600
		<i>Total</i>	Lei			2 088 857,82 4
		Total улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева) Inclusiv salariu				2 088 857,82 4 39 431,300

	Total	Lei	2 088 857,82
	Asigurari sociale si medicale	24 %	9 463,51
	Cheltuieli directe		2 098 321,33
	Cheltuieli de regie	10,5 %	220 323,74
	Total		2 318 645,07
	Beneficiu de deviz	6 %	139 118,70
	Total		2 457 763,77
	TVA	20 %	491 552,75
	Total deviz: Inclusiv salariu		2 949 316,52 39 431,30

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Благоустройство улиц села
Конгаз АТО Гагаузия улица
Свердлова 1160*4,5м (от
ул.Октябрьская до
ул.Докучаева)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Дорожные работы -асфальтовое покрытие

Valoarea de deviz 2 949 316,52 Lei

Intocmit in prețuri curente 12.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	326,2500	50,00	16 312,500
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	391,5000	50,00	19 575,000
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,8760	50,00	3 543,800
Total manopera						39 431,30

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	736,0200	2 000,00	1 472 040,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	105,9660	500,00	52 983,000
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	146,1600	500,00	73 080,000
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	636,3180	450,00	286 343,100
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	23,4900	320,00	7 516,800
6.	23203226000401	Bitum	t	3,4948	12 000,00	41 937,600
7.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	86,1300	20,00	1 722,600
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	86,4200	20,00	1 728,400
Total materiale de construcții						1 937 351,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0179	800,00	814,320
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	41,6846	540,00	22 509,684
3.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	42,0210	300,00	12 606,300
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	176,1750	300,00	52 852,500
5.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,7600	300,00	3 828,000
6.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	41,4990	400,00	16 599,600
7.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,7772	550,00	427,460
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,4408	450,00	198,360
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,9552	250,00	2 238,800

		Total utilaje de construcții				112 075,02
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

Total	Lei	2 088 857,82
Asigurari sociale si medicale	24 %	9 463,51
Cheltuieli directe		2 098 321,33
Cheltuieli de regie	10,5 %	220 323,74
Total		2 318 645,07
Beneficiu de deviz	6 %	139 118,70
Total		2 457 763,77
TVA	20 %	491 552,75

Total deviz: 2 949 316,52

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Благоустройство улиц села Конгаз
АТО Гагаузия улица Свердлова 1160*4,5м
(от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. улица Свердлова 1160*4,5м (от ул.Октябрьская до ул.Докучаева)				
1	DA01A	Curățirea și înlăturarea stratului de noroi în grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere (Очистка и удаление слоя грязи средней толщиной 5 см с дорожных слоев)	100m2			55,700 12,500
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2500	50,00	12,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0800	540,00	43,20
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			102,060 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	540,00	102,06
3	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания) -толщ.10см	m3			786,880 30,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	50,00	30,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	500,00	101,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	450,00	548,55
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	540,00	22,68
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	250,00	3,75
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic - 0,65l/m2 Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) -для сцепления и гидроизоляции	t			12 600,035 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 360,04
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	800,00	240,00
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -(BA 16.4 conform SM EN 13108-1 CP D. 02.25 2021) (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) k=1,5 до средней толщины 6см	m2			295,470 3,750
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	50,00	3,75
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	282,00
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	320,00	1,44
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	20,00	0,33

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	300,00	2,38
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	400,00	3,18
6	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Планировка механизированным способом откосов насыпи земляного полотна грунт II группы)	100m2			277,630 147,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	50,00	147,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	450,00	17,10
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	550,00	36,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	540,00	76,68
7	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) с уплотнением шириной 50см с каждой стороны	m2			70,298 1,585
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	500,00	63,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	540,00	1,90
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	300,00	3,30
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	300,00	0,14

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.