

Clinica Chisinau a IMSP
Institutul de Ftiziopneumologie
"Chiril Draganiuc"
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie interioara clinica Chisinau

Valoarea de deviz 504 356,51 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Cabinetul 608 A 1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,06	8,20 8,10	123,49 121,98
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la tavan	m2	15,06	14,40 4,20	216,91 63,24
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,06	12,40 6,00	186,67 90,36
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,06	2,59 0,90	39,01 13,56
5	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,06	59,26 45,90	892,52 691,26
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,06	21,34 16,50	321,40 248,49
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,06	25,21 16,50	379,72 248,49

1	2	3	4	5	6	7
8	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	16,20	21,11 15,60	341,91 252,72
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,60	25,21 16,50	40,34 26,40
Total Tavan						2 541,97
Incluziv salariu						1 756,50
		1.1.2. Pereti				
10	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	42,68	10,21 9,60	435,77 409,74
11	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	8,40	8,20 8,10	68,88 68,04
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	8,40	14,40 4,20	121,00 35,28
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,40	49,91 36,60	419,25 307,44
14	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,40	12,40 6,00	104,12 50,40
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,68	21,34 16,50	910,86 704,22
16	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti	m2	42,68	34,62 19,50	1 477,66 832,26
17	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	15,20	7,65 7,50	116,28 114,00
18	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	15,20	37,13 18,00	564,36 273,60

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						4 218,18
Incluziv salariu						2 794,98
		1.1.3. Glafuri ferestre				
19	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	2,10	8,20 8,10	17,22 17,01
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	15,06	14,40 4,20	216,91 63,24
21	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	2,10	49,91 36,60	104,82 76,86
22	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2	2,10	49,33 36,00	103,59 75,60
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,10	12,39 6,00	26,02 12,60
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	2,10	21,34 16,50	44,81 34,65
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	2,10	2,59 0,90	5,44 1,89
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri)	m2	2,10	25,21 16,50	52,95 34,65
Total Glafuri ferestre						571,76
Incluziv salariu						316,50
		1.1.4. Instalatii sanitare				
27	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,001	28,50 28,50	28,53 28,53

1	2	3	4	5	6	7
28	RpSD03A	Demontarea unei baterii stativ, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	25,50 25,50	25,50 25,50
29	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2" - 3/4"	buc	2,00	4,50 4,50	9,00 9,00
30	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	31,72 9,00	63,45 18,00
31	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,00	417,60 55,50	417,60 55,50
32	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50
33	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	1,00	115,75 15,00	115,75 15,00
Total Instalatii sanitare						1 136,66
Incluziv salariu						201,03
Total Cabinetul 608 A						8 468,57
Incluziv salariu						5 069,01
		1.2. Cabinetul 610				
		1.2.1. Inlocuirea usii si finisarea glafurilor				
34	RpCP45A	Demontarea usii - 1 buc	kg	85,00	2,05 1,80	174,41 153,00
35	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa de intrare de metal rezistanta, acoperita la interior si exterior cu placi MDF invelite cu PVC, inclusiv lacate)	m2	1,85	2 167,21 132,02	4 009,33 244,23

1	2	3	4	5	6	7
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (partial)	m2	1,00	8,20 8,10	8,20 8,10
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	2,59 0,90	2,59 0,90
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,00	49,91 36,60	49,91 36,60
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,00	21,34 16,50	21,34 16,50
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,00	2,59 0,90	2,59 0,90
41	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,00	16,22 4,20	16,22 4,20
42	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	1,00	47,98 20,40	47,98 20,40
Total Inlocuirea usii si finisarea glafurilor						4 332,57
Incluziv salariu						484,83
Total Cabinetul 610						4 332,57
Incluziv salariu						484,83
		1.3. Debara infirmiere et. 6				
		1.3.1. Tavan				
43	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,00	140,13 60,00	980,94 420,00
44	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,40	12,39 6,00	17,35 8,40

1	2	3	4	5	6	7
45	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	7,00	35,56 27,54	248,91 192,78
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,00	21,34 16,50	149,39 115,50
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,00	2,59 0,90	18,13 6,30
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,00	25,21 16,50	176,50 115,50
49	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	14,10	21,11 15,60	297,59 219,96
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,40	25,21 16,50	35,30 23,10
Total Tavan						1 924,11
Incluziv salariu						1 101,54
		1.3.2. Pereti				
51	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,10	119,30 118,50	131,23 130,35
52	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	21,30	48,15 48,00	1 025,60 1 022,40
53	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	39,40	8,20 8,10	323,08 319,14
54	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor -corob	m2	2,20	159,51 76,50	350,92 168,30
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	39,40	14,40 4,20	567,52 165,48

1	2	3	4	5	6	7
56	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	39,40	54,73 36,00	2 156,25 1 418,40
57	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,40	49,91 36,60	1 966,48 1 442,04
58	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,40	12,39 6,00	488,36 236,40
59	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,40	21,34 16,50	840,85 650,10
60	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,40	2,59 0,90	102,05 35,46
61	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	39,40	16,22 4,20	639,14 165,48
62	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	39,40	47,98 20,40	1 890,41 803,76
Total Pereti						10 481,89
Incluziv salariu						6 557,31
		1.3.3. Pardoseli				
63	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,20	23,90 23,40	172,08 168,48
64	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,20	9,40 9,00	67,68 64,80
65	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,20	14,40 4,20	103,71 30,24
66	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,20	49,16 21,00	353,94 151,20

1	2	3	4	5	6	7
67	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm)	m2	7,20	32,98 14,40	237,45 103,68
68	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,20	196,70 75,00	1 416,25 540,00
69	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	13,70	33,38 15,00	457,32 205,50
Total Pardoseli						2 808,43
Incluziv salariu						1 263,90
		1.3.4. Timplarie				
70	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	3,25	12,59 12,59	40,92 40,92
71	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (fara costul usii - usa metalica existenta)	m2	1,85	2 167,21 132,02	4 009,33 244,23
Total Timplarie						4 050,25
Incluziv salariu						285,15
		1.3.5. Instalatii sanitare				
72	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	6,00	4,50 4,50	27,00 27,00
73	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	8,00	9,00 9,00	72,00 72,00
74	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,50	19,20 19,20	48,00 48,00
75	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	1,00	33,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			33,00	33,00
76	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	10,00	35,42 18,00	354,19 180,00
77	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,50	37,55 9,00	93,88 22,50
78	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	15,38 7,80	76,90 39,00
79	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	31,72 9,00	63,45 18,00
80	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)	buc	1,00	417,60 55,50	417,60 55,50
81	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50
82	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,00	115,75 15,00	231,50 30,00
83	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (radiatorul existent)	m2	1,65	1 780,19 12,00	2 937,31 19,80
84	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	31,04 5,40	31,04 5,40
85	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	1,00	31,04 5,40	31,04 5,40
86	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,00	17,33 3,00	17,33 3,00

1	2	3	4	5	6	7
87	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	4,00	21,40 6,00	85,60 24,00
88	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	8,00	11,46 3,00	91,69 24,00
89	CN23G1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe corpurile radiatoarelor de calorifer	m2	1,65	30,83 21,00	50,87 34,65
90	RCsB30K	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	1,00	37,71 21,06	37,71 21,06
Total Instalatii sanitare						5 176,94
Incluziv salariu						711,81
Total Debara infirmiere et. 6						24 441,62
Incluziv salariu						9 919,71
		1.4. Cabinetul 511				
		1.4.1. Tavan				
91	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	28,00	140,13 60,00	3 923,73 1 680,00
92	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	5,60	12,39 6,00	69,41 33,60
93	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	28,00	35,56 27,54	995,63 771,12
94	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,00	21,34 16,50	597,56 462,00
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,00	2,59 0,90	72,52 25,20

1	2	3	4	5	6	7
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,00	25,21 16,50	705,99 462,00
97	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	32,00	21,11 15,60	675,45 499,20
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	3,20	25,21 16,50	80,68 52,80
Total Tavan						7 120,97
Incluziv salariu						3 985,92
		1.4.2. Pereti				
99	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	2,90	119,30 118,50	345,97 343,65
100	CD67A	Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la stilpi de forma dreptunghiulara armati, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,95	2 101,77 282,47	1 996,68 268,35
101	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	4,50	48,15 48,00	216,68 216,00
102	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,00	10,21 9,60	398,19 374,40
103	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	74,00	8,20 8,10	606,80 599,40
104	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	74,00	14,40 4,20	1 065,89 310,80
105	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	24,00	54,72 36,00	1 313,40 864,00
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	74,00	49,91	3 693,40

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			36,60	2 708,40
107	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarul)	m	39,00	12,54 7,80	489,11 304,20
108	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	74,00	12,40 6,00	917,23 444,00
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	74,00	21,34 16,50	1 579,27 1 221,00
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	74,00	2,59 0,90	191,66 66,60
111	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	74,00	16,22 4,20	1 200,40 310,80
112	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	74,00	47,98 20,40	3 550,52 1 509,60
113	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,50	196,45 73,50	884,02 330,75
Total Pereti						18 449,22
Incluziv salariu						9 871,95
		1.4.3. Pardoseli				
114	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	28,55	7,65 7,50	218,42 214,14
115	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	28,20	14,64 13,80	412,85 389,16
116	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen	m2	28,20	272,28	7 678,30

1	2	3	4	5	6	7
		(linoleum), la pardoseli			95,70	2 698,74
Total Pardoseli						8 309,57
Incluziv salariu						3 302,04
		1.4.4. Timplarie				
117	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	3,25	12,59 12,59	40,92 40,92
118	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, stilca LOW-E, deschidere in 2 pozitii	m2	7,44	775,75 21,90	5 771,59 162,93
119	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,25	77,30 12,00	405,82 63,00
120	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	5,25	109,02 10,80	572,37 56,70
121	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,91	1 734,40 54,01	6 781,51 211,17
122	CK03A	Usi din MDF cu oglinda (pentru dulap) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	2,10	1 734,41 54,00	3 642,26 113,40
123	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	6,20	8,20 8,10	50,84 50,22
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	6,20	14,40 4,20	89,31 26,04
125	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,20	49,91 36,60	309,44 226,92
126	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	6,20	49,32	305,81

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5			36,00	223,20
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,20	12,40 6,00	76,85 37,20
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,20	21,34 16,50	132,31 102,30
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	6,20	2,59 0,90	16,06 5,58
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,20	25,21 16,50	156,32 102,30
Total Timplarie						18 351,41
Incluziv salariu						1 421,88
		1.4.5. Instalatii sanitare				
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,50	4,80 4,80	31,20 31,20
132	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	4,00	4,50 4,50	18,00 18,00
133	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	10,00	9,00 9,00	90,00 90,00
134	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	19,20 19,20	38,40 38,40
135	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,00	28,50 28,50	57,00 57,00
136	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	25,50 25,50	51,00 51,00
137	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare	m2	1,20	27,40	32,88 32,40

1	2	3	4	5	6	7
		sau circulare de 250 - 700 mm			27,00	
138	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	18,00	40,18 18,00	723,28 324,00
139	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,56 9,00	75,11 18,00
140	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	15,38 7,80	61,52 31,20
141	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,00	31,72 9,00	126,90 36,00
142	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)	buc	2,00	417,60 55,50	835,21 111,00
143	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,00	476,83 49,50	953,66 99,00
144	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	4,00	115,75 15,00	463,00 60,00
145	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	5,00	1 190,14 19,50	5 950,71 97,50
146	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	31,04 5,40	155,18 27,00
147	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	31,04 5,40	155,18 27,00
148	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	5,00	17,33 3,00	86,65 15,00

1	2	3	4	5	6	7
149	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	20,00	21,40 6,00	428,00 120,00
150	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	14,00	11,46 3,00	160,47 42,00
Total Instalatii sanitare						10 493,35
Incluziv salariu						1 325,70
Total Cabinetul 511						62 724,52
Incluziv salariu						19 907,49
		1.5. Cabinetul 512 A				
		1.5.1. Tavan				
151	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	7,90	140,13 60,00	1 107,05 474,00
152	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,60	12,39 6,00	19,83 9,60
153	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	7,90	35,56 27,54	280,89 217,56
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,90	21,34 16,50	168,60 130,35
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,90	2,59 0,90	20,46 7,11
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,90	25,21 16,50	199,19 130,35
157	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclude)	m	12,50	21,10 15,60	263,76 195,00
158	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	1,25	25,23	31,54

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete			16,51	20,64
Total Tavan					2 091,32	
Incluziv salariu					1 184,61	
		1.5.2. Pereti				
159	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	8,50	48,15 48,00	409,28 408,00
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	35,10	8,20 8,10	287,82 284,31
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	35,10	14,40 4,20	505,57 147,42
162	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,10	49,91 36,60	1 751,88 1 284,66
163	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	35,10	12,40 6,00	435,07 210,60
164	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu (in resurse doar manopera si coltarul)	m	20,80	12,54 7,80	260,91 162,24
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	35,10	21,34 16,50	749,08 579,15
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	35,10	2,59 0,90	90,91 31,59
167	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	35,10	16,22 4,20	569,37 147,42
168	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	35,10	47,98 20,40	1 684,09 716,04
Total Pereti					6 743,98	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						3 971,43
		1.5.3. Pardoseli				
169	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	7,90	23,90 23,40	188,81 184,86
170	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	7,90	9,40 9,00	74,26 71,10
171	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	7,90	14,40 4,20	113,78 33,18
172	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,90	49,17 21,00	388,48 165,90
173	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm)	m2	7,90	32,96 14,40	260,42 113,76
174	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	7,90	196,70 75,00	1 553,96 592,50
175	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,60	33,38 15,00	353,84 159,00
Total Pardoseli						2 933,55
Incluziv salariu						1 320,30
		1.5.4. Timplarie				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,55	12,62 12,62	19,56 19,56
177	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,14	109,02 10,79	233,31 23,10
178	CK03A	Usi din MDF cu oglinda (pentru dulap) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	1,55	1 734,41 54,00	2 688,34 83,70

1	2	3	4	5	6	7
179	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (glafuri)	m2	1,75	8,19 8,09	14,34 14,16
180	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la glafuri	m2	1,75	14,40 4,20	25,20 7,35
181	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (glafuri)	m2	1,75	49,91 36,60	87,34 64,05
182	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5	m2	1,75	49,32 36,00	86,31 63,00
183	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,75	12,39 6,00	21,69 10,50
184	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	1,75	21,35 16,51	37,36 28,89
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	1,75	2,58 0,89	4,51 1,56
186	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,75	25,22 16,51	44,13 28,89
Total Timplarie						3 262,09
Incluziv salariu						344,76
		1.5.5. Instalatii sanitare				
187	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,64	4,80 4,80	12,66 12,66
188	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,20	27,40 27,00	32,88 32,40

1	2	3	4	5	6	7
189	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si socciale-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	40,18 18,00	200,91 90,00
190	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,00	115,75 15,00	231,50 30,00
191	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,00	1 190,14 19,50	2 380,28 39,00
192	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
193	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
194	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	17,33 3,00	34,66 6,00
195	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	21,40 6,00	171,20 48,00
196	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	5,00	11,46 3,00	57,31 15,00
Total Instalatii sanitare						3 245,54
Incluziv salariu						294,66
Total Cabinetul 512 A						18 276,48
Incluziv salariu						7 115,76
		1.6. Cabinetul 512 B				
		1.6.1. Tavan				
197	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	19,00	140,13 60,00	2 662,53 1 140,00
198	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit	m2	3,80	12,39 6,00	47,10 22,80

1	2	3	4	5	6	7
		cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
199	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	19,00	35,56 27,54	675,60 523,26
200	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	19,00	21,34 16,50	405,49 313,50
201	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00	2,59 0,90	49,21 17,10
202	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00	25,21 16,50	479,07 313,50
203	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	19,80	21,11 15,60	418,00 308,88
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	2,00	25,22 16,50	50,43 33,00
Total Tavan						4 787,43
Incluziv salariu						2 672,04
		1.6.2. Pereti				
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	48,75	48,15 48,00	2 347,31 2 340,00
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,00	8,20 8,10	410,00 405,00
207	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	50,00	14,40 4,20	720,20 210,00
208	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	50,00	54,72 36,00	2 736,25 1 800,00
209	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi	m2	48,75	196,45	9 577,02

1	2	3	4	5	6	7
		de aceeași culoare și format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm până la 30 x 30 cm, executate pe suprafețe plane la pereți și stâlpi, inclusiv glafurile și muchiile, cu rosturi alternante, în încăperi cu suprafață mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor			73,50	3 583,14
Total Pereți						15 790,78
Incluziv salariu						8 338,14
		1.6.3. Pardoseli				
210	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,00	7,65 7,50	137,70 135,00
211	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fără suport textil, mocheta, etc	m ²	19,30	14,64 13,80	282,55 266,34
212	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m ²	19,30	272,28 95,70	5 255,02 1 847,01
Total Pardoseli						5 675,27
Incluziv salariu						2 248,35
		1.6.4. Timplarie				
213	RpCO56A	Demontări: timplarie din lemn (usi)	m ²	2,12	12,59 12,59	26,70 26,70
214	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,12	109,02 10,81	231,12 22,92
215	CK03A	Uși din MDF interioare într-un canat, pe captușeli și uși pentru balcon, inclusiv izolația hidrofuga și termică a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m	m ²	2,12	1 734,36 54,00	3 676,85 114,48
Total Timplarie						3 934,67
Incluziv salariu						164,10
		1.6.5. Instalații sanitare				
216	RpIB11A	Demontări radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m ²	2,64	4,80 4,80	12,66 12,66

1	2	3	4	5	6	7
217	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,00	4,50 4,50	9,00 9,00
218	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	9,00 9,00	27,00 27,00
219	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	2,00	19,20 19,20	38,40 38,40
220	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 28,50	28,50 28,50
221	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	2,00	25,50 25,50	51,00 51,00
222	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	4,00	27,40 27,00	109,61 108,00
223	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	5,00	40,18 18,00	200,91 90,00
224	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	37,56 9,00	75,11 18,00
225	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,00	15,38 7,80	61,52 31,20
226	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	31,72 9,00	63,45 18,00
227	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)	buc	1,00	417,60 55,50	417,60 55,50
228	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 1/2"				
229	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,00	115,75 15,00	231,50 30,00
230	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,00	1 190,14 19,50	2 380,28 39,00
231	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
232	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
233	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	17,33 3,00	34,66 6,00
234	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	21,40 6,00	171,20 48,00
235	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,20	11,46 3,00	71,08 18,60
Total Instalatii sanitare						4 584,45
Incluziv salariu						699,96
Total Cabinetul 512 B						34 772,60
Incluziv salariu						14 122,59
		1.7. Cabinetul 512 C				
		1.7.1. Tavan				
236	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	17,00	140,13 60,00	2 382,26 1 020,00
237	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,40	12,39 6,00	42,14 20,40
238	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	17,00	35,56	604,48

1	2	3	4	5	6	7
	k=0.6	baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)			27,54	468,18
239	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,00	21,34 16,50	362,80 280,50
240	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,00	2,59 0,90	44,03 15,30
241	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,00	25,21 16,50	428,64 280,50
242	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	17,60	21,11 15,60	371,58 274,56
243	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	1,80	25,22 16,50	45,39 29,70
Total Tavan						4 281,32
Incluziv salariu						2 389,14
		1.7.2. Pereti				
244	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	44,60	48,15 48,00	2 147,49 2 140,80
245	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	45,30	8,20 8,10	371,46 366,93
246	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	45,30	14,40 4,20	652,51 190,26
247	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,30	54,72 36,00	2 478,99 1 630,80
248	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si	m2	44,60	196,45 73,50	8 761,66 3 278,10

1	2	3	4	5	6	7
		muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor				
Total Pereti						14 412,11
Incluziv salariu						7 606,89
		1.7.3. Pardoseli				
249	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	16,70	7,65 7,50	127,75 125,25
250	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,15	14,64 13,80	251,03 236,64
251	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	17,15	272,28 95,70	4 669,58 1 641,24
Total Pardoseli						5 048,36
Incluziv salariu						2 003,13
		1.7.4. Timplarie				
252	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	3,63	12,60 12,60	45,72 45,72
253	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,12	109,02 10,81	231,12 22,92
254	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	3,63	1 734,44 54,00	6 296,00 196,02
Total Timplarie						6 572,84
Incluziv salariu						264,66
		1.7.5. Instalatii sanitare				
255	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,64	4,80 4,80	12,66 12,66
256	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,00	4,50 4,50	9,00 9,00

1	2	3	4	5	6	7
257	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	3,00	9,00 9,00	27,00 27,00
258	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	19,20 19,20	19,20 19,20
259	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 28,50	28,50 28,50
260	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	25,50 25,50	25,50 25,50
261	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,90	27,40 27,00	24,66 24,30
262	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	40,18 18,00	321,46 144,00
263	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	37,55 9,00	37,55 9,00
264	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	15,38 7,80	46,14 23,40
265	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	31,72 9,00	63,45 18,00
266	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)	buc	1,00	417,60 55,50	417,60 55,50
267	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50
268	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,00	115,75	231,50

1	2	3	4	5	6	7
					15,00	30,00
269	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,00	1 190,14 19,50	2 380,28 39,00
270	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
271	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
272	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	17,33 3,00	34,66 6,00
273	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	21,40 6,00	171,20 48,00
274	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,00	11,46 3,00	68,77 18,00
Total Instalatii sanitare						4 520,10
Incluziv salariu						608,16
Total Cabinetul 512 C						34 834,73
Incluziv salariu						12 871,98
		1.8. Cabinetul 508				
		1.8.1. Tavan				
275	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	19,00	140,13 60,00	2 662,53 1 140,00
276	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,80	12,39 6,00	47,10 22,80
277	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	19,00	35,56 27,54	675,60 523,26
278	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza	m2	19,00	21,34	405,49

1	2	3	4	5	6	7
		de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			16,50	313,50
279	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,00	2,59 0,90	49,21 17,10
280	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,00	25,21 16,50	479,07 313,50
281	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	19,80	21,11 15,60	418,00 308,88
282	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	2,00	25,22 16,50	50,43 33,00
Total Tavan						4 787,43
Incluziv salariu						2 672,04
		1.8.2. Pereti				
283	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	50,10	48,15 48,00	2 412,32 2 404,80
284	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,00	8,20 8,10	434,60 429,30
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	53,00	14,40 4,20	763,41 222,60
286	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,00	54,73 36,00	2 900,43 1 908,00
287	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	50,10	196,45 73,50	9 842,14 3 682,35

1	2	3	4	5	6	7
Total Pereti						16 352,90
Incluziv salariu						8 647,05
		1.8.3. Pardoseli				
288	RpCK42E	Desfacerea plintelor	m	18,80	7,65 7,50	143,82 141,00
289	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,00	14,64 13,80	278,16 262,20
290	CG49A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum), la pardoseli	m2	19,00	272,28 95,70	5 173,31 1 818,30
Total Pardoseli						5 595,29
Incluziv salariu						2 221,50
		1.8.4. Timplarie				
291	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,10	12,60 12,60	26,46 26,46
292	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,12	109,02 10,81	231,12 22,92
293	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m	m2	2,10	1 734,41 54,00	3 642,26 113,40
Total Timplarie						3 899,84
Incluziv salariu						162,78
		1.8.5. Instalatii sanitare				
294	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,64	4,80 4,80	12,66 12,66
295	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	2,00	4,50 4,50	9,00 9,00
296	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	4,00	9,00 9,00	36,00 36,00

1	2	3	4	5	6	7
297	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	1,00	19,20 19,20	19,20 19,20
298	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 28,50	28,50 28,50
299	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	25,50 25,50	25,50 25,50
300	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	1,80	27,41 27,00	49,33 48,60
301	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	8,00	40,18 18,00	321,46 144,00
302	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	37,55 9,00	37,55 9,00
303	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	15,38 7,80	46,14 23,40
304	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,00	31,72 9,00	63,45 18,00
305	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)	buc	1,00	417,60 55,50	417,60 55,50
306	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50
307	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	2,00	115,75 15,00	231,50 30,00
308	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,00	1 190,14	2 380,28

1	2	3	4	5	6	7
					19,50	39,00
309	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
310	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
311	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	17,33 3,00	34,66 6,00
312	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	21,40 6,00	171,20 48,00
313	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	6,20	11,46 3,00	71,08 18,60
314	RpSE06A	Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l	buc	1,00	73,50 73,50	73,50 73,50
315	RpSE25A	Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l (fara costul la boiler)	buc	1,00	105,00 105,00	105,00 105,00
Total Instalatii sanitare						4 734,58
Incluziv salariu						820,56
Total Cabinetul 508						35 370,04
Incluziv salariu						14 523,93
		1.9. WC et 6				
		1.9.1. Tavan				
316	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	11,40	140,13 60,00	1 597,53 684,00
317	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,30	12,40 6,00	28,51 13,80

1	2	3	4	5	6	7
318	CF52B k=0.6	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala (K=0.6, 3mm)	m2	11,40	35,56 27,54	405,35 313,95
319	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,40	21,34 16,50	243,29 188,10
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,40	2,59 0,90	29,53 10,26
321	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,40	25,21 16,50	287,44 188,10
322	CK18B	Montarea baghetelor din polistiren la tavane (in resurse doar Baghete din polistiren, restul resurselor se exclud)	m	20,00	21,11 15,60	422,16 312,00
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - baghete	m2	2,00	25,22 16,50	50,43 33,00
Total Tavan						3 064,24
Incluziv salariu						1 743,21
		1.9.2. Pereti				
324	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	119,30 118,50	178,95 177,75
325	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,50	48,15 48,00	1 372,28 1 368,00
326	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	53,80	8,20 8,10	441,16 435,78
327	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton Hydro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor - corob	m2	2,80	160,68 76,50	449,91 214,20
328	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonoground" intr-un strat, la pereti	m2	53,80	14,40 4,20	774,93 225,96

1	2	3	4	5	6	7
329	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	53,80	54,72 36,00	2 944,17 1 936,80
330	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	53,80	196,45 73,50	10 569,01 3 954,30
Total Pereti						16 730,41
Incluziv salariu						8 312,79
		1.9.3. Pardoseli				
331	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,70	23,90 23,40	279,63 273,78
332	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,70	9,40 9,00	109,98 105,30
333	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betonoground" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,70	14,40 4,20	168,51 49,14
334	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,70	49,16 21,00	575,20 245,70
335	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2cm)	m2	11,70	32,98 14,40	385,82 168,48
336	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	11,70	196,70 75,00	2 301,41 877,50
Total Pardoseli						3 820,55

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 719,90
		1.9.4. Timplarie				
337	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	11,90	12,60 12,60	149,94 149,94
338	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv, profil 5 camere, stilca LOW-E, deschidere in 2 pozitii	m2	3,12	775,73 21,89	2 420,28 68,31
339	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	2,16	77,30 12,00	166,97 25,92
340	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,16	109,02 10,81	235,48 23,34
341	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m	m2	1,95	1 734,41 54,00	3 382,10 105,30
342	CK05A2	Glasvanduri din lemn cu sau fara supralumina, montate pe ghermele existente alcatuite din panouri fixe, montate la nivelul pardoseli la constructii cu inaltimi pina la 35 m (panouri despartitoare din MDF melaminat, pentru WC, cu 3 cabine, inclusiv usi, feronerie, etc.)	m2	19,35	751,12 21,00	14 534,18 406,35
Total Timplarie						20 888,95
Incluziv salariu						779,16
		1.9.5. Instalatii sanitare				
343	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,64	4,80 4,80	12,66 12,66
344	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	12,00	4,50 4,50	54,00 54,00
345	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	20,00	9,00 9,00	180,00 180,00
346	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	3,00	19,20 19,20	57,60 57,60

1	2	3	4	5	6	7
347	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,00	23,70 23,70	71,10 71,10
348	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	28,50 28,50	28,50 28,50
349	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	1,00	25,50 25,50	25,50 25,50
350	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	33,00 33,00	33,00 33,00
351	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	0,70	27,40 27,00	19,18 18,90
352	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,00	40,18 18,00	803,65 360,00
353	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	5,00	37,55 9,00	187,76 45,00
354	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,00	84,01 11,40	336,03 45,60
355	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	7,00	18,29 10,20	128,00 71,40
356	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	7,00	15,38 7,80	107,66 54,60
357	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	8,00	31,72 9,00	253,80 72,00
358	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan	buc	1,00	417,60	417,60

1	2	3	4	5	6	7
		sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe mobilier (tumba)			55,50	55,50
359	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	476,83 49,50	476,83 49,50
360	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,00	1 246,67 141,00	2 493,34 282,00
361	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	88,50 31,50	88,50 31,50
362	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 400x400	buc	3,00	115,75 15,00	347,25 45,00
363	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200x500 mm, 22k	buc	2,00	1 190,14 19,50	2 380,28 39,00
364	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
365	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,00	31,04 5,40	62,07 10,80
366	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	2,00	17,33 3,00	34,66 6,00
367	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	8,00	21,40 6,00	171,20 48,00
368	CN23E1	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv	m	12,00	11,46 3,00	137,55 36,00
369	RCsB30K k=4.5	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm	buc	1,00	169,99 94,80	169,99 94,80

1	2	3	4	5	6	7
		(K=4.5, gr. 50cm)				
370	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm	m2	1,20	540,80 113,40	648,96 136,08
Total Instalatii sanitare						9 788,74
Incluziv salariu						1 974,84
Total WC et 6						54 292,89
Incluziv salariu						14 529,90
		1.10. Lucrari diverse				
371	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	12,50	37,50 37,50	468,75 468,75
372	TsH92A	Incarcarea in auto moloz	t	12,50	40,80 40,80	510,00 510,00
373	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	12,50	82,48 0,00	1 030,94 0,00
Total Lucrari diverse						2 009,69
Incluziv salariu						978,75
Cheltuieli directe			lei		279 523,71	
Asigurarii sociale si medicale			22,50 %		22 392,89	
Transportare materialelor			7,00 %		12 368,28	
Total			100,00 +		314 284,88	
Cheltuieli de regie			10,00 %		31 428,49	
Total			100,00 +		345 713,37	
Beneficiu de deviz			6,00 %		20 742,80	
Total Lucrari de constructie						366 456,17
Incluziv salariu						99 523,95
		2. Lucrari de montaj				
		2.1. Electricitate - Cabinetul 608 A				

1	2	3	4	5	6	7
374	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	2,00	6,60 6,60	13,20 13,20
375	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	1,80 1,80	9,00 9,00
376	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	2,00	212,45 8,40	424,90 16,80
377	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	47,88 9,30	191,53 37,20
378	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,00	44,55 8,10	44,55 8,10
Total Electricitate - Cabinetul 608 A						683,18
Incluziv salariu						84,30
		2.2. Electricitate-Debara infirmiere et. 6				
379	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	6,60 6,60	19,80 19,80
380	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	5,00	1,80 1,80	9,00 9,00
381	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	18,00	25,24 10,20	454,32 183,60
382	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de	buc	2,00	212,45	424,90

1	2	3	4	5	6	7
		plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)			8,40	16,80
383	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,00	47,88 9,30	143,64 27,90
384	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	44,54 8,10	89,08 16,20
385	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	654,70 346,50	654,70 346,50
Total Electricitate- Debara infirmiere et. 6						
						1 795,44
Incluziv salariu						619,80
		2.3. Electricitate - Cabinetul 511				
386	RpVC41A k=0.5	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5)	buc	1,00	244,84 243,00	244,84 243,00
387	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,00	6,60 6,60	52,80 52,80
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	15,00	1,80 1,80	27,00 27,00
389	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,00	25,24 10,20	1 262,00 510,00
390	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta	m	25,00	31,95	798,64

1	2	3	4	5	6	7
		marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp			10,20	255,00
391	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	75,00	24,99 20,10	1 874,06 1 507,50
392	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	8,00	212,45 8,40	1 699,58 67,20
393	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	11,00	47,88 9,30	526,69 102,30
394	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	44,54 8,10	178,16 32,40
395	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	1,00	339,30 105,00	339,30 105,00
Total Electricitate - Cabinetul 511						7 003,07
Incluziv salariu						2 902,20
		2.4. Electricitate - Cabinetul 512 A				
396	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	6,60 6,60	19,80 19,80
397	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	1,80 1,80	10,80 10,80
398	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru	m	20,00	25,24 10,20	504,79 204,00

1	2	3	4	5	6	7
		tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp				
399	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,00	31,95 10,20	479,19 153,00
400	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	35,00	24,99 20,10	874,56 703,50
401	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	2,00	212,45 8,40	424,90 16,80
402	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,00	47,88 9,30	191,53 37,20
403	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	2,00	44,54 8,10	89,08 16,20
Total Electricitate - Cabinetul 512 A						2 594,65
Incluziv salariu						1 161,30
		2.5. Electricitate - Cabinetul 512 B				
404	RpVC41A k=0.5	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5)	buc	1,00	244,84 243,00	244,84 243,00
405	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,00	6,60 6,60	66,00 66,00
406	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare	buc	10,00	1,80 1,80	18,00 18,00

1	2	3	4	5	6	7
		sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
407	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,00	25,24 10,20	1 009,60 408,00
408	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,00	31,95 10,20	479,19 153,00
409	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	55,00	24,99 20,10	1 374,31 1 105,50
410	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,00	212,45 8,40	2 124,48 84,00
411	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,00	47,88 9,30	335,17 65,10
412	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	44,54 8,10	133,62 24,30
413	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) - doar manopera si utilajele	buc	1,00	339,30 105,00	339,30 105,00
Total Electricitate - Cabinetul 512 B						6 124,51
Incluziv salariu						2 271,90
		2.6. Electricitate - Cabinetul 512 C				
414	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice	buc	10,00	6,60	66,00

1	2	3	4	5	6	7
		tip, inclusiv tije si globurile			6,60	66,00
415	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,00	1,80 1,80	16,20 16,20
416	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,00	25,24 10,20	1 009,60 408,00
417	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,00	31,95 10,20	479,19 153,00
418	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	55,00	24,99 20,10	1 374,31 1 105,50
419	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,00	212,45 8,40	2 124,48 84,00
420	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,00	47,88 9,30	287,29 55,80
421	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	44,54 8,10	133,62 24,30
Total Electricitate - Cabinetul 512 C						5 490,69
Incluziv salariu						1 912,80
		2.7. Electricitate - Cabinetul 508				
422	RpVC41A k=0.5	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare,	buc	1,00	244,84	244,84

1	2	3	4	5	6	7
		modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h (Doar unitatea interna, K=0.5)			243,00	243,00
423	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	10,00	6,60 6,60	66,00 66,00
424	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	11,00	1,80 1,80	19,80 19,80
425	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	40,00	25,24 10,20	1 009,60 408,00
426	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	15,00	31,95 10,20	479,19 153,00
427	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	55,00	24,99 20,10	1 374,31 1 105,50
428	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	10,00	212,45 8,40	2 124,48 84,00
429	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	47,88 9,30	383,05 74,40
430	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00	44,54 8,10	133,62 24,30
431	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (aparatele existente de la demontare) -	buc	1,00	4 727,85 105,00	4 727,85 105,00

1	2	3	4	5	6	7
		doar manopera si utilajele				
Total Electricitate - Cabinetul 508						10 562,74
Incluziv salariu						2 283,00
		2.8. Electricitate - WC et. 6				
432	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	3,00	6,60 6,60	19,80 19,80
433	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,00	1,80 1,80	7,20 7,20
434	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	50,00	25,24 10,20	1 262,00 510,00
435	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	20,00	31,94 10,20	638,90 204,00
436	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 20mm Gofra	m	70,00	24,99 20,10	1 749,13 1 407,00
437	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (LED 28W)	buc	5,00	212,45 8,40	1 062,24 42,00
438	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,00	47,89 9,30	47,89 9,30
439	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,00	44,54 8,10	178,16 32,40

1	2	3	4	5	6	7
440	RpEE15A	Montarea senzor de miscare	buc	3,00	135,23 19,50	405,70 58,50
441	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,00	654,70 346,50	654,70 346,50
Total Electricitate - WC et. 6						6 025,72
Incluziv salariu						2 636,70
Cheltuieli directe						lei 40 280,00
Asigurarea sociala si medicala						22,50 % 3 121,20
Transportare materialelor						7,00 % 1 843,32
Total						100,00 + 45 244,52
Cheltuieli de regie						40,00 % 5 548,80
Total						100,00 + 50 793,32
Beneficiu de deviz						6,00 % 3 047,60
Total Lucrari de montaj						53 840,92
Incluziv salariu						13 872,00
Cheltuieli directe						lei 420 297,09
TVA						20,00 % 84 059,42
Total deviz:						504 356,51
Incluziv salariu						113 395,95

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)