Nr. d/o	Simbol	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsură	Cantitatea
1	2	3	4	5
1		**Lucrări de construcție**		
1.1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior.	buc.	1
1.2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea.	buc.	2
1.3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior.	buc.	5
1.4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior.	buc.	3
1.5	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (Cablu de tip CIP)	km	60
1.6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente (Corp de iluminat cu LED-uri)	buc.	3
2		**Lucrari de montare**		
2.1	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm.	10buc.	0.2
2.2	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm.	100m.	0.05
2.3	08-02-472-8	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm.	100m.	0.2

Notă:
1. Tipurile de lucrări sunt indicate la general. Se va aprecia la fața locului, luînd în considerație și condițiile impuse de proprietarii de comunicații și rețele inginerești
2. În tabelul de lucrări nu sunt indicate transportarea materialelor, echipamentelor și utilajelor la șantier.

In loc. N inv.

Semnatura, data

N inv. original

Modif.	Cant.	Planșa	№doc.	Semn.	Data
SP		Pulbere Ed.			10.18
Elaborat		Pulbere Ed.			10.18

12/2/10-2018-IEE.

Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat în mun.Bălți, str.Reutului (intre str. Kiev si str. A. Potie).

Iluminat electric exterior

Etapa	Coala	Coli
PE	1	1

Tabelul lucrărilor de construcții și montaj a iluminatului stradal.

SC „PROIECT ENERGETIC" SRL
Licența: seria A MMII
nr.049773 din 04.09.2015