

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1619434085385 / 21038971 / conform SIA RSAP / M-Tender
Denumirea procedurii de achiziție: Comutator de sarcină p/u generator diesel

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Comutator de sarcină p/u generator diesel	OTM1600E4C M230C / Product ID:1SCA11270 4R1001	Finlanda	ABB	Comutator de sarcină 1600A (380...415v). Certificat de conformitate European. Produs UE. Garanție produs minim 24 luni. Post garanție la lucrările de montare 24 luni. Comutare motorizată cu 4 poli cu posibilitatea de a putea fi acționată și manual. Tensiune de alimentare nominală: 230V. Frecvența nominală: 50Hz. Timp de comutare între cele două surse: max.1s. Clasa de protecție:IP20. Temperatura de exploatare :-25....+55°C. Cerințe către compania care va efectua montarea: experiență similară în domeniu 5 ani, lucrările să fie efectuate de persoane profesioniiste și autorizate, recomandări. Lucrări de demontare/montare incluse. Lucrări de demarare/reglare. Înlocuire inversor de sarcină: 1buc. Componente adăugătoare pentru montare: cleva OTZC54 - 1set, șină de cupru 50x10mm-2m, papuc de cablu aluminiiu 240mm - 10 buc, elemente de fixare: șurup, șaibă, piuliță M10 - 25buc. Referințe minime de calitate Schneider, ABB, Viessmann.	Comutator de sarcină 1600A (380...415v). Certificat de conformitate European. Produs UE. Garanție produs minim 24 luni. Post garanție la lucrările de montare 24 luni. Comutare motorizată cu 4 poli cu posibilitatea de a putea fi acționată și manual. Tensiune de alimentare nominală: 230V. Frecvența nominală: 50Hz. Timp de comutare între cele două surse: max.1s. Clasa de protecție:IP20. Temperatura de exploatare :-25....+55°C. Cerințe către compania care va efectua montarea: experiență similară în domeniu 5 ani, lucrările să fie efectuate de persoane profesioniiste și autorizate, recomandări. Lucrări de demontare/montare incluse. Lucrări de demarare/reglare. Înlocuire inversor de sarcină: 1buc. Componente adăugătoare pentru montare: cleva OTZC54 - 1set, șină de cupru 50x10mm-2m, papuc de cablu aluminiiu 240mm - 10 buc, elemente de fixare: șurup, șaibă, piuliță M10 - 25buc. Referințe minime de calitate, ABB	CE
Total oferta						

Semnat: _____

În calitate de: _____ Administrator

Adresa: ____ str. M. Basarab 10, of. 112, mun. Chisinau, MD-2045 ____

Numele, Prenumele: _____ Anatoli Moiso

Ofertantul: ____ SC "Poliserv-Grup" SRL ____