

**Sistemul de canalizare
menagera-fecaloida din str.
Tineretii, Fintinitei si
Feroviarilor din or. Vatra, mun.
Chisinau Obiect № 07/07-2017**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4 (и)

Deviz-oferta № 2-1-4 (и)

**Канализационная насосная станция. Автоматизация. Еquipament electric de forta
(marca ACE/EEF.SU)**

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	11-03-011-01	Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (переносной газоанализатор)	set	1,000		
2	08-03-538-5	Intreruptor de linie sau terminal: fara contacte, instalat pe suport metalic (концевой контакт НР)	buc	2,000		
3	pret	Коробка протяжная У996У2	buc	2,000		
4	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0,002		
5	pret	Метизы	kg	2,000		
6	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,080		
7	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	0,080		
8	08-02-399-1	Conductor in cutii, sectiune pina la 6 mm ²	100 m	0,100		
9	pret	Кабель КВВГнг-LS 4x1.0мм ²	m	26,000		
10	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (короб СКО-100x100)	100 m	0,025		

1	2	3	4	5	6	7
11	pret	Короб огнеупорный с крышкой СКО-100х100	m	2,500		
12	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (металлорукав д=25мм)	100 m	0,080		
13	pret	Металлорукав д=25мм	m	8,000		
14	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (щит управления КНС RHT-2. фирма "Raxus Technology" SRL)	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurarea sociala si medical						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli de depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Capitolul 2. Utilaj						
15	pret	Переносной газоанализатор (CO,CO2,H2S,SO2,хлорCl2,HFNH3,O2)	buc	1,000		
16	pret	Концевой контакт (НР)	buc	2,000		
17	pret	Щит управления КНС RHT-2 разработан фирмой "Raxus Technology" SRL. ЩУ поставляется комплектно с приборами, устанавливаемыми по месту. В щите установлена электроаппаратура управления и сигнализации мех. P1, P2, V1, контроллер фирмы RIEV/TECH типа EXM-12DC-DA-R с модулями расширения типа ELC12-E-8DC-DA-R, ELC12-E-8DC-DI	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Cheltuieli de depozit						

Total:

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

