

**Institutia de educatie timpurie
nr. 226, str. Drumul Viilor,
nr.38/2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie a acoperisului**

Valoarea de deviz 178 682 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=1.5	m2	450,0000	35,62	16 031,25
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	125,0000	10,70	1 337,50
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	125,0000	53,79	6 723,13
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2	140,0000	18,25	2 554,30
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a	m2	450,0000	11,90	5 355,68

1	2	3	4	5	6	7
		barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat-Praimer				
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu(I strat)	m2	450,0000	99,54	44 793,93
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (II strat)	m2	450,0000	109,25	49 161,63
8	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	22,0000	175,34	3 857,42
9	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat	buc	10,0000	247,22	2 472,20
		<i>Total</i>	lei			132 287,04
		Total Reparatia capitala acoperisului, cantina Inklusiv salariu				132 287,04 49 927,50
		1.2. Lucrari diverse				
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	8,0000	38,85	310,80
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	8,0000	105,35	842,80
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	8,0000	112,50	900,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 053,60
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				2 053,60 1 153,60
		<i>Total</i>	lei			134 340,64
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				134 340,64 51 081,10

		Total	lei	134 345
		Asigurari medicale si fond social	24 %	12 260
		Transport	1 %	818
		Cheltuieli de regie	0,5 %	737
		Beneficiu	0,5 %	741
		Total		148 901
		TVA	20 %	29 780
		Total deviz: Inclusiv salariu		178 682

Intocmit

"Frabo grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Institutia de educatie timpurie
nr. 226,str. Drumul Viilor,
nr.38/2**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Lucrari de reparatie a acoperisului

Valoarea de deviz 178 682 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	11,0000	35,00	385,00
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	78,0000	35,00	2 730,00
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	675,0000	35,00	23 625,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	369,3500	35,00	12 927,25
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,9600	35,00	1 153,60
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	293,1500	35,00	10 260,25
		Total manopera				51 083

Materiale:

1.	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	284,8500	24,58	7 001,61
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,7774	350,00	1 672,10
3.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	135,0000	35,00	4 725,00
4.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	93,8080	2,50	234,52
5.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1 386,1500	2,50	3 465,38
6.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0137	2 550,00	35,01
7.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,2517	0,00	0,00
8.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	3,2000	675,00	2 160,00
9.	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	545,9625	50,00	27 298,12
10.	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	545,9625	58,00	31 665,82
11.	2682132601626	Carton bitumat	m2	22,8800	30,00	686,40
12.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	73,2160	23,50	1 720,58
13.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,5760	18,50	84,66
14.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,8304	15,00	27,46
15.	2812106308648	Aerator, montat la acoperisuri	buc	10,4000	75,00	780,00
16.	2874115840603	Piulita	buc	208,0000	0,20	41,60
17.	2874115893300	Bolt	buc	208,0000	0,50	104,00
18.	2874117308500	Cartus	buc	208,0000	0,70	145,60
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5415	0,00	0,00
20.	4100126202818	Apa	m3	7,4050	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				81 849

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	9,0000	5,00	45,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	45,0000	5,00	225,00
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47,6950	5,00	238,48
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,6400	5,00	3,20
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0000	300,00	900,00
		Total utilaje de constructii				1 413

Total	lei	134 345
Asigurari medicale si fond social	24 %	12 260
Transport	1 %	818
Cheltuieli de regie	0,5 %	737
Beneficiu	0,5 %	741
Total		148 901
TVA	20 %	29 780

Total deviz:

178 682

Intocmit

"Frabo grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Institutia de educatie timpurie nr. 226,str. **Investitor** DETS sec Centru
Drumul Viilor, nr.38/2

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Reparatia capitala acoperisului, cantina				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi K=1.5	m2			35,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	35,00	24,68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	10,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,00	0,45
		<i>Total</i>	lei			16 031,25
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			10,70
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	35,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	5,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 337,50
3	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			53,79
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	35,00	8,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	350,00	9,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,50	21,68
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	675,00	13,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	5,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			6 723,13
4	IzF18A	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete din elemente prefabricate, aplicate in grosime medie de 0,5 cm	m2			18,25
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2000	35,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	350,00	2,45

1	2	3	4	5	6	7
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	0,00	0,00
	26511221004022	Ciment M-400	kg	2,1600	2,50	5,40
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0050	675,00	3,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0040	5,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 554,30
5	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat-Praimer	m2			11,90
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	35,00	1,40
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif-Praimer	kg	0,3000	35,00	10,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 355,68
6	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EKP lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (I strat)	m2			99,54
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	26821326004701	Membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1,1500	50,00	60,66
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	24,58	7,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			44 793,93
7	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP lipite cu flacăra în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu (II strat)	m2			109,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,7300	35,00	25,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	35,00	5,25
	26821326004702	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1,1500	58,00	70,37
	1120206201035	Gaz metan în butelii	kg	0,3000	24,58	7,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,00	0,25
	2921140007681	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0100	5,00	0,05
		<i>Total</i>	lei			49 161,63
8	CE23D	Glafuri și copertine din tablă zincată de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sape de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidărie de cărămidă, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu lățimea desfășurată între 51 - 100 cm	m			175,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	35,00	19,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	35,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	35,00	7,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tablă zincată 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	23,50	78,21
	2710403702180	Banda de oțel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,50	3,85
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	15,00	1,25
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,50	10,66
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	350,00	4,73
	2652102100713	Var pastă	m3	0,0006	2 550,00	1,59
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			3 857,42
9	CE24E	Aerator, montat la acoperisuri metalice sau din beton armat	buc			247,22
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	4,0000	35,00	140,00
	2812106308648	Aerator, montat la acoperisuri	buc	1,0000	75,00	78,00
	2874115893300	Bolt	buc	20,0000	0,50	10,40
	2874117308500	Cartus	buc	20,0000	0,70	14,56
	2874115840603	Piulită	buc	20,0000	0,20	4,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0200	5,00	0,10
		<i>Total</i>	lei			2 472,20
		1.2. Lucrări diverse				

1	2	3	4	5	6	7
10	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			38,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	35,00	38,85
		<i>Total</i>	lei			310,80
11	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t			105,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0100	35,00	105,35
		<i>Total</i>	lei			842,80
12	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			112,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	300,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			900,00

APROBAT:

Intocmit
"Frabo grup" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.