

**Lucrari de resistematizare
reparatie capitala a salii de sport
din cladirea cu numaru cadastral
0100518.107.08 situat pe
str.Mesager 5 /5 mun.Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Retele electrice interioare

Valoarea de deviz 414 932,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	75,00	16,00 16,00	1 200,00 1 200,00
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	75,00	34,91 24,00	2 618,25 1 800,00
3	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	56,00	12,00 12,00	672,00 672,00
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	56,00	16,23 12,00	909,16 672,00
Total			lei		5 399,41	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		1 042,56	
Cheltuieli de transport			5,00 %		30,59	
Total			100,00 +		6 472,56	
Cheltuieli de regie			10,00 %		647,26	
Total			100,00 +		7 119,81	
Beneficiu			5,00 %		355,99	

1	2	3	4	5	6	7
Total			100,00 +			7 475,80
Total Lucrari de constructie						7 475,80
Incluziv salariu						4 344,00
		2. Lucrari de montare				
5	RpEP22A	Revizia PA	buc	1,00	24,00 24,00	24,00 24,00
6	RpEJ05E	Organiarea conexiunilor existente in dulap existent, in vederea suplinirii cu armaturi noi	buc	1,00	88,00 88,00	88,00 88,00
7	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	1,00	284,27 185,60	284,27 185,60
8	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,00	222,35 185,60	222,35 185,60
9		Pictograma pe panou	buc	1,00	125,00 0,00	125,00 0,00
10	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A / BH32	buc	2,00	284,27 185,60	568,55 371,20
11	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A / BH47-29/3P	buc	3,00	284,27 185,60	852,83 556,80
12	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47-29/3P	buc	4,00	190,68 124,80	762,72 499,20
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47-29/1P	buc	17,00	190,68 124,80	3 241,56 2 121,60
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / AVDT32	buc	6,00	190,68 124,80	1 144,08 748,80
15	08-03-575-1	Dispozitiv Declansator PH47	buc	1,00	91,10 89,60	91,10 89,60
16	08-03-575-1	Dispozitiv Releu intermediar PЭК	buc	5,00	91,10 89,60	455,50 448,00

1	2	3	4	5	6	7
17	08-03-575-1	Dispozitiv Releu de timp ORT	buc	1,00	91,10 89,60	91,10 89,60
18	10-04-030-03	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Buton de comanda	buc	12,00	80,00 80,00	960,00 960,00
19	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Comutator cu cheie	buc	1,00	80,00 80,00	80,00 80,00
20	10-04-030-02	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Lampa de semnalizare	buc	1,00	40,00 40,00	40,00 40,00
21	10-01-039-06	Piese diverse: Buton de evacuare, cu pregatire loc de montare	buc	1,00	160,00 160,00	160,00 160,00
22	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / RC132V	100 buc	0,20	30 488,54 21 360,00	6 097,71 4 272,00
23	08-03-593-5	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WT120C WL140V	100 buc	0,11	8 433,00 7 472,00	927,63 821,92
24	08-03-594-16	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / SM136V	100 buc	0,50	9 551,80 9 520,00	4 775,90 4 760,00
25	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / DN145B	100 buc	0,07	8 025,00 7 064,00	561,75 494,48
26	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete / CCA1001	100 buc	0,04	8 172,50 7 856,00	326,90 314,24
27	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,02	8 172,50 7 856,00	163,45 157,12
28	08-01-121-1	Acumulator БАП	buc	14,00	164,80 164,80	2 307,20 2 307,20
29	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	2 831,00	339,72 309,12

1	2	3	4	5	6	7
					2 576,00	
30	pret furnior	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V	buc	12,00	75,00 0,00	900,00 0,00
31	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	2 879,00 2 624,00	143,95 131,20
32	pret furnizor	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape IP20, 10A, 250V	buc	5,00	75,00 0,00	375,00 0,00
33	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,12	3 436,50 3 048,00	412,38 365,76
34	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator IP20, 16A, 250V	buc	10,00	75,00 0,00	750,00 0,00
35	pret furnizor	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint IP44 cu obturator si capac 16A,, 250V	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
36	10-04-030-01	Instalarea suplimentara a pieselor pe pupitre si panouri: Intreruptor	buc	10,00	80,00 80,00	800,00 800,00
37	pret furnizor	Commutator cu came 25A "Pornit - Oprit" 3P/400V, IP54 de tip PKP25-13/K	buc	10,00	395,00 0,00	3 950,00 0,00
38	pret furnizor	Cutie pentru prize si intrerupatoare	buc	30,00	6,00 0,00	180,00 0,00
39	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,53	2 867,60 1 977,60	1 519,83 1 048,13
40	pret furnizor	Cutie de derivatie pentru cabluri in instalatie ascunsa U-197 UHL4 cu capac pentru cutie KON-1m-04 sau analog	buc	50,00	30,00 0,00	1 500,00 0,00
41	pret piata	Cutie de distributie pentru montare aparenta de tip KM41237 sau analog	buc	3,00	11,00 0,00	33,00 0,00
42	08-02-409-1	Teava din vinilplast conform standardului TU2248-002-14369939-2008 pe constructii instalate, diametru pina la 25 mm	100 m	15,40	3 304,70 1 904,00	50 892,34 29 321,60

1	2	3	4	5	6	7
43		Teava PVC d=20mm	m	1 370,00	6,40 0,00	8 768,00 0,00
44		Teava PVC d=25mm	m	170,00	8,50 0,00	1 445,00 0,00
45	08-02-409-3	Teava din vinilplast conform standartului TU2248-002-14369938-2008 pe constructii instalate, diametru pina la 63 mm	100 m	0,60	4 470,12 3 128,00	2 682,07 1 876,80
46		Teava PVC d=63mm	m	60,00	26,00 0,00	1 560,00 0,00
47	08-02-407-1	Teava din otel conform OST 10704-91pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,40	3 613,61 2 464,00	8 672,66 5 913,60
48		Teava din metal d=20mm	m	90,00	25,00 0,00	2 250,00 0,00
49		Teava din metal d=25mm	m	150,00	35,00 0,00	5 250,00 0,00
50	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10	6 407,18 2 776,00	640,72 277,60
51		Furtun metalic flexibil in izolatie din PVC d=25mm	m	10,00	19,50 0,00	195,00 0,00
52	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2	100 m	0,66	1 274,05 1 168,00	840,87 770,88
53	pret furnizor	Cablu din aluminiu AVVGng(A) LS-0.66 5x10 mm2	m	66,00	33,30 0,00	2 197,80 0,00
54	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	9,00	633,25 539,20	5 699,25 4 852,80
55		Cablu cu fir de cupru VVGng-LS-0.66 3x1.5mm2	m	650,00	17,50	11 375,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
56		Cablu cu fir de cupru VVGng-FRLS-0.66 3x1.5mm2	m	250,00	17,50 0,00	4 375,00 0,00
57	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,96	730,85 628,80	2 894,17 2 490,05
58		Cablu cu fire din cupru VVGn-LS-0.66 3x2.5mm2	m	310,00	27,00 0,00	8 370,00 0,00
59		Cablu cu fire din cupru VVGng-LS-0.66 5x2.5mm2	m	66,00	31,20 0,00	2 059,20 0,00
60		Cablu cu fire din cupru VVGng-FRLS-0.66 3x2.5mm2	m	20,00	27,00 0,00	540,00 0,00
61	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m	1,80	998,05 896,00	1 796,49 1 612,80
62		Cablu cu fire din cupru VVGng-LS-0.66 3x6mm2	m	90,00	66,00 0,00	5 940,00 0,00
63		Cablu cu fire din cupru VVGng-LS-0.66 5x6mm2	m	90,00	106,00 0,00	9 540,00 0,00
64	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	3,50	730,85 628,80	2 557,97 2 200,80
65		Cablu necombustibil din cupru KVVGng(A) FR LSLTx - 0.66 4x1.5mm2	m	350,00	23,60 0,00	8 260,00 0,00
66	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,20	730,85 628,80	877,02 754,56
67		Conductor flexibl cu un singur fir PuGVng-LSLTx-0.66/1kB 1x4.0mm2	m	80,00	14,00 0,00	1 120,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68		Conductor flexibil cu un singur fir PuGVng-LSLTx-0.66/1kB 1x10.0mm2	m	40,00	36,80 0,00	1 472,00 0,00
Total			lei		187 676,04	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		17 400,16	
Cheltuieli de transport			5,00 %		5 656,15	
Total			100,00 +		210 732,34	
Cheltuieli de regie			50,00 %		36 250,33	
Total			100,00 +		246 982,67	
Beneficiu			5,00 %		12 349,13	
Total			100,00 +		259 331,80	
Total Lucrari de montare					259 331,80	
Incluziv salariu					72 500,66	
		3. Utilaj				
69	pret furnior	Intrerupator automat Ic=50A de tip BA47-29/3/C50A sau analog	buc	1,00	359,00 0,00	359,00 0,00
70	pret furnizor	Dulap pentru instalarea intrerupatoarelor automate pentru 72 module IIPB-2x363-0 36 YXJ3 IP31 sau analog	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
71	pret furnizor	Intrerupator de sarcina Inom=100A tip BH32/3P/100A sau analog	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
72	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=25A de tip BA47-29/3/C25A sau analog	buc	1,00	120,00 0,00	120,00 0,00
73	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=20A de tip BA47-29/3/C20A sau analog	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
74	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/3/C16A sau analog	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
75	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=10A de tip BA47-29/3/C10A sau analog	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
76	pret furnizor	Intrerupator automat Ic=16A de tip BA47-29/1/C16A sau analog	buc	2,00	75,00 0,00	150,00 0,00
77	pret	Intrerupator automat Ic=10A de tip	buc	4,00	75,00	300,00

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	BA47-29/1/C10A sau analog			0,00	0,00
78	pret furnizor	Interrupator automat Ic=10A de tip BA47-29/1/B10A sau analog	buc	11,00	75,00 0,00	825,00 0,00
79	pret furnizor	Interrupator automat diferential Idif=30mA de tip AVDT32/C16/30mA sau analog	buc	4,00	267,00 0,00	1 068,00 0,00
80	pret furnizor	Interrupator automat diferential Idif=10mA de tip AVDT32/C16/10mA sau analog	buc	2,00	267,00 0,00	534,00 0,00
81	pret furnizor	Declansator 1P 220-240V 50Hz de tip PH47 sau analog	buc	1,00	550,00 0,00	550,00 0,00
82	pret furnizor	Releu intermediar de tip POK 77/4 10A 230V	buc	3,00	94,00 0,00	282,00 0,00
83	pret furnizor	Releu intermediar de tip POK 77/3 10A 230V	buc	2,00	73,00 0,00	146,00 0,00
84	pret furnizor	Releu de timp multifunctional ORT M1 230VAC	buc	1,00	446,00 0,00	446,00 0,00
85	pret furnizor	Buton de comanda verde "START" d22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,00	35,00 0,00	210,00 0,00
86	pret furnizor	Buton de comanda rosu "START" d22mm/230V de tip SB-7 sau analog	buc	6,00	35,00 0,00	210,00 0,00
87	pret furnizor	Comutator cu cheie cu 2 pozitii 230V de tip LAY5-BG45 sau analog	buc	1,00	250,00 0,00	250,00 0,00
88	pret furnizor	Lampa de semnalizare verde 230V de tip AD-22DS sau analog	buc	1,00	19,00 0,00	19,00 0,00
89	pret furnizor	Buton de evacuare a fumului 230V de tip RT 45-RU sau analog	buc	1,00	558,00 0,00	558,00 0,00
90	pret furnizor	Corp de iluminare cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840 W60L60 OC EL sau analog	buc	20,00	650,00 0,00	13 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
91	pret furnizor	Corp de iluminare cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog	buc	7,00	650,00 0,00	4 550,00 0,00
92	pret furnizor	Corp de iluminare cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K, tip SM136V PSU W20 L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog	buc	50,00	650,00 0,00	32 500,00 0,00
93	pret furnizor	Corp de iluminare cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B LED20S/840 O sau analog	buc	7,00	650,00 0,00	4 550,00 0,00
94	pret furnizor	Corp de iluminare cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 PSED ELB3 sau analog	buc	4,00	650,00 0,00	2 600,00 0,00
95	pret furnizor	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog	buc	4,00	250,00 0,00	1 000,00 0,00
96	pret furnizor	Indicator de iluminat directie de evacuare tip MIZAR 4013-3-LED 3W, IP20 sau analog	buc	2,00	350,00 0,00	700,00 0,00
97	pret furnizor	Bloc de alimentare pentru corpuri de iluminat de evacuare/avarie, montaj exterior 40Bt, 220B Emergenc Conversion KIT Power LED 8-40W IP20 sau analog	buc	14,00	689,00 0,00	9 646,00 0,00
Total			lei		78 033,00	
Cheltuieli de achizitionare			1,20 %		936,40	
Total			100,00 +		78 969,40	
Total Utilaj					78 969,40	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		345 777,00	
TVA			20,00 %		69 155,40	

Total deviz: **414 932,40**
Incluziv salariu **76 844,66**

Intocmit (Prodomus SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (Brigada de politie cu destinatie speciala
Fulger al IGP)
(funcția, semnătura)

