

Întocmit în prețuri curente

Valoarea de deviz 431 578,623 lei

Deviz local de resurse №1**Drenaj**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz lei	
					Pe unitate De măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1						

<u>1</u>	1	Muncitor	h-om	150	57,66000	8640,000
<u>2</u>	20000231	Specialist	h-om	96	57,66000	5 535,360
<u>3</u>	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	86	57,66000	4 958,760
<u>4</u>	1	Muncitor	h-om	150	57,66000	8640,000
<u>Total manopera</u>						<u>27 774,12</u>

Manopera:**Materiale:**

<u>1</u>	252315670180 3	Tub argila cilindric pentru drenaj D=100 L=330 S 1626	buc	284,0000	390,0000	110760,000
<u>2</u>	15307	Geotextil pentru lucrari de drenaj și piesaj	m2	4000,0000	15,0000	60 000,000
<u>3</u>	252315671381 0	Fiting	buc	50,0000	50,0000	2 500,000
<u>4</u>	141112220166 01	Piatra sparta 20-40 mm	t	513,0000	210,0000	107 730,000
<u>5</u>	20023882	Baza camin inspectie D.400 mm, 1 intr./1 ies. D.250 mm	buc	10,0000	700,0000	7000,000
<u>Total materiale</u>						<u>287 990,000</u>

Utilaje


1	2952240004000	Compactor 8-14 t	h-ut	20	350	7 000,000
2	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3	2000	6 000,000
<u>Total Utilaje</u>						<u>13 000,000</u>

Total					lei	431 578,623
-------	--	--	--	--	-----	-------------

Total deviz**431 578,623**

Întocmit _____

(functia,semnatura)



Verificat _____