

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Deviz local Nr.
Inverzirea teritoriului.

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 383 305,49 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu.(arbori)	buc	133	77,04	10246,32
					77,04	10246,32
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m.	100buc	1,33	57,6	76,61
					57,6	76,61
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Catalpa bignonioides	buc	133	498,8	66340,4
					56,88	7565,04
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor. (arbusti)	buc	649	28,8	18691,2
					28,8	18691,2
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100buc	6,49	46,08	299,06
					46,08	299,06
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	35	313,26	10964,1
					25,92	907,2
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.- Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	520	219,66	114223,2
					25,92	13478,4
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.- Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	80	157,26	12580,8
					25,92	2073,6
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. - Buxus sempervirens formata	buc	14	214,46	3002,44
					25,92	362,88
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren. lavandula angustifolia	100buc	0,2	5003,14	1000,63
					182,16	36,43

Total ore manopera (ore)		746,3436
Total greutate materiale (tone)		0
Total		237424,76
Asigurari sociale	24,0000%	12896,82
Total		250321,57
Cheltuieli de transport	7,0000%	12858,16
Total		263179,73
Cheltuieli de regie	14,5000%	38161,06
Total		301340,8
Beneficiu de deviz	6,0000%	18080,45

Total General fara TVA	319421,24
TVA (20%)	63884,25
TOTAL GENERAL	383305,49
Inclusiv salariul	53736,74

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Formularul nr. 3

Obiectivul: Directia Generala Mobilitate Urbana

Obiectul: Organizarea unei parcarii auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

Devizul local de resurse Nr.

Intocmit in preturi curente 2026-04-17

Valoarea de deviz 383 305,49 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	320,826	72	23099,47
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	425,5176	72	30637,27
Total manopera						53736,74
Materiale						
1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot Catalpa bignonioides	buc	138,32	420	58094,4
2	1111000100002	Buxus sempervirens formata	buc	14,56	180	2620,8
3	1111000100002	Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	83,2	125	10400
4	1111000100002	Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	540,8	185	100048
5	1111000100002	Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	36,4	275	10010
6	1111000100003	lavandula angustifolia	buc	20,8	45,83	953,26
7	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	11,81	85	1003,85
8	2010102906996	Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	0,396	27	10,69
9	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	11,81	27	318,87
10	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	131,08	1,5	196,62
11	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,576	20	31,52
Total materiale						183688,02
Utilaj						
Total utilaj						0
Total						237424,76
Asigurari sociale				24,0000%		12896,82
Total						250321,57
Cheltuieli de transport				7,0000%		12858,16
Total						263179,73
Cheltuieli de regie				14,5000%		38161,06
Total						301340,8
Beneficiu de deviz				6,0000%		18080,45
TOTAL Deviz faraTVA						319421,24
Total						319421,24
TVA				20%		63884,25
TOTAL Deviz						383305,49

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Organizarea unei parcuri auto de uz public pe terenul cu numarul cadastral 01000311.297 din str. Vadul lui Voda sectorul Ciocana, mun. Chisinau.

**Catalog de preturi unitare pentru obiectul
Inverzirea teritoriului.**

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu.(arbori)	buc			77,04 77,04
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,07	72	77,04
2	TsH226A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbori fara balot, lungime 2-3 m.	100buc			57,6 57,6
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8	72	57,6
3	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot. Catalpa bignonioides	buc			498,8 56,88
3.1	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot Catalpa bignonioides	buc	1,04	420	436,8
3.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,002	20	0,04
3.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4	1,5	0,6
3.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,04	85	3,4
3.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,04	27	1,08
3.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,04	72	2,88
3.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,75	72	54
4	TsH238A	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime pina la 0,4 m:- sol usor. (arbusti)	buc			28,8 28,8
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4	72	28,8
5	TsH226C	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - arbusti	100buc			46,08 46,08
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,64	72	46,08
6	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. - Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc			313,26 25,92
6.1	1111000100002	Tuia occidentala "Pyramidalis Compacta"	buc	1,04	275	286
6.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,002	20	0,04
6.3	221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	1,5	0,18
6.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	85	0,85

6.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	27	0,27
6.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	72	1,44
6.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	72	24,48
7	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.- Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc			219,66
						25,92
7.1	1111000100002	Ienuparul tiritor (Juniperus sabina)	buc	1,04	185	192,4
7.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,002	20	0,04
7.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	1,5	0,18
7.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	85	0,85
7.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	27	0,27
7.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	72	1,44
7.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	72	24,48
8	TsH24A	Plantari arbusti fara balot.- Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc			157,26
						25,92
8.1	1111000100002	Calinul obisnuit (Viburnum opulus)	buc	1,04	125	130
8.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,002	20	0,04
8.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	1,5	0,18
8.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	85	0,85
8.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	27	0,27
8.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	72	1,44
8.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	72	24,48
9	TsH24A	Plantari arbusti fara balot. - Buxus sempervirens formata	buc			214,46
						25,92
9.1	1111000100002	Buxus sempervirens formata	buc	1,04	180	187,2
9.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,002	20	0,04
9.3	221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,12	1,5	0,18
9.4	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,01	85	0,85
9.5	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,01	27	0,27
9.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,02	72	1,44
9.7	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,34	72	24,48
10	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren. lavandula angustifolia	100buc			5003,14
						182,16
10.1	1111000100003	lavandula angustifolia	buc	104	45,83	4766,32
10.2	2010102906996	Laturaoie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, It=>7 cm	m	1,98	27	53,46
10.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,06	20	1,2
10.4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,45	72	32,4

10.5	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	2,08	72	149,76
------	---------------	-----------------------	------	------	----	--------

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.