

**Ustroistvo dorojnogo poritia iz brusceatchi
po ul. CKALOVA=ot ul.Ckalova do per.
Gaidara= mun.Ceadir-Lunga**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 1 312 732,816 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	238,500	35,324 8,245	8 424,744 1 966,494
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II--0.1M	100 m3	2,385	2 527,044 0,000	6 027,000 0,000
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-POGRUZCA OT RAZBORCHI	100 m3	2,385	3 100,377 0,000	7 394,400 0,000
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	393,500	38,000 0,000	14 953,000 0,000
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	2,250	1 517,792 645,792	3 415,032 1 453,032
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	20,000	168,367 168,367	3 367,344 3 367,344
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris--sub borduri	m3	9,000	573,183 57,083	5 158,651 513,751
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--100*30*15CM	m	900,000	234,587 38,632	211 128,480 34 768,980
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire-10CM	m3	225,000	654,798 17,298	147 329,550 3 892,050
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	2 250,000	278,735 34,365	627 154,560 77 322,060

1	2	3	4	5	6	7
		asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm--SUR 80MM-katusca=				

		Total	lei	1 034 352,761
		Fondul social	24,00 %	29 588,091
		Transport	1,00 %	8 448,142
		Total		1 072 388,994
		Cheltuieli de regie	1,00 %	10 723,890
		Total		1 083 112,884
		Beneficiu de deviz	1,00 %	10 831,129
		Total		1 093 944,013
		TVA	20,00 %	218 788,803
		Total deviz:		1 312 732,816
		Inclusiv salariu		123 283,711

**Ustroistvo dorojnogo poritia iz brusceatchi
po ul. CKALOVA=ot ul.Ckalova do per.
Gaidara= mun.Ceadir-Lunga**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 1 312 732,816 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 840,950	57,66	106 149,177
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	202,310	57,66	11 665,195
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,550	57,66	2 049,813
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	59,305	57,66	3 419,526
		Total manopera				123 283,711

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	285,750	400,00	114 300,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	10,350	400,00	4 140,000
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,100	350,00	2 835,000
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	11,250	350,00	3 937,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	96,300	350,00	33 705,000
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 853,000	2,00	5 706,000
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 600,000	2,00	7 200,000
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 707,500	2,00	35 415,000
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -SUR 80MM-katusca=	m2	2 283,750	200,00	456 750,000

10.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	40,500	1 350,00	54 675,000
11.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	904,500	125,00	113 062,500
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	45,000	285,00	12 825,000
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,250	15,00	168,750
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,400	15,00	81,000
15.	4100126202818	Apa	m3	0,900	15,00	13,500
Total materiale de construcții						844 814,250

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,780	80,00	302,400
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,890	100,00	189,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,760	700,00	16 632,000
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	49,050	450,00	22 072,500
5.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,376	650,00	7 394,400
6.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,291	400,00	1 316,400
7.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	24,525	80,00	1 962,000
8.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,291	350,00	1 151,850
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	29,906	500,00	14 953,000
10.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,125	250,00	281,250
Total utilaje de construcții						66 254,800

Total	lei	1 034 352,761
Fondul social	24,00 %	29 588,091
Transport	1,00 %	8 448,142
Total		1 072 388,994
Cheltuieli de regie	1,00 %	10 723,890
Total		1 083 112,884
Beneficiu de deviz	1,00 %	10 831,129
Total		1 093 944,013
TVA	20,00 %	218 788,803

Total deviz:

1 312 732,816

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Ustroistvo dorojnogo poritia iz brusceatchi po ul. CKALOVA=ot ul.Ckalova do per. Gaidara= mun.Ceadir-Lunga

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			35,324
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,245
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	700,00	16,730
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	400,00	5,519
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	350,00	4,830
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II--0.1M	100 m3			2 527,044

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	700,00	2 527,044
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.-POGRUZCA OT RAZBORCHI	100 m3			3 100,377 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	650,00	3 100,377
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			38,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	500,00	38,000
5	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 517,792 645,792
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,792
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	80,00	872,000
6	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3			168,367 168,367
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	57,66	168,367
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris--sub borduri	m3			573,183 57,083
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,000
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,600
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100*30*15cm, pe fundatie de beton 30x15 cm--100*30*15CM	m			234,587 38,632
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 350,00	60,750
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,340
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	350,00	3,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	15,00	0,090
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	125,00	125,625
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire-10CM	m3			654,798 17,298
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	57,66	17,298
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	400,00	508,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,750
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	700,00	29,400
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	450,00	98,100
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,250
10	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm--SUR 80MM-katusca=	m2			278,735 34,365
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare -SUR 80MM-katusca=	m2	1,0150	200,00	203,000
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,00	3,200
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,00	15,740
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	350,00	14,980
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	285,00	5,700