

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construirea unei unități de producție și depozitare**
2. Numărul și data contractului **№18/0423 OT 18.04.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL «McoldStorage»**
4. Adresa beneficiarului **or. Comrat, str. Lenina, 148a**
5. Țara **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
în care s-a încheiat contractul în echivalent
dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului) **8 798 710.40 lei** _____
- b) finală (la data finalizării contractului) **7 689 778,45 lei** _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni
- b) efectiv realizată 3 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **20.07.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
-
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
-

Data completării: **27.12.2024**

Semnat: _____

Nume: **Mihailov Nicolai**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **«AVTOMIRAT» SRL**

Договор подряда № 18/0423

мун. Комрат

«18» 04.2023 года

" SRL «McoldStorage»., именуемое в дальнейшем «Заказчик», фискальный код IDNO 1019611003569 в лице генерального директора Михайлова Евгения , с одной стороны, и "AVTOMIRAT" SRL, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице администратора Михайлов Николая, фискальный код 1011611002854, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги (далее - Услуги), **а именно строительство производственно-складского помещения в 2-х уровнях по улице Ленина 9 в муниципия Комрат к.к. 9601239.130, на основании сметной документации 05/0323**, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать Услуги лично, а также вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц без предварительного получения на то согласия Заказчика.

1.3 Все виды дополнительных услуг оговариваются индивидуально и указываются в актах сдачи-приемки.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ

2.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах.

2.2. В течение **3 дней** после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания.

2.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение **7 дней** со дня получения соответствующих претензий Заказчика.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость Услуг и материала 8 798 710.40 лей (восемь миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот десять леев 40 банов)

3.2. Заказчик оплачивает Услуги в следующем порядке:

- **в течение 5 дней после подписания Сторонами Акта приемки-сдачи оказанных услуг.**

3.2. Приложения к договору что является неотъемлемой частью договора.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг (п. 1.3 Договора) Заказчик вправе требовать с Исполнителя уплаты неустойки (пени) в размере **0,2 процентов** от стоимости не оказанных в срок Услуг за каждый день просрочки.

4.2. За нарушение сроков оплаты (п. 3.2 Договора) Исполнитель вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в **размере 0,2 процентов** от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне

- только предусмотренные Договором неустойки.

4.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: *(запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия)*.

5.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение 10 дней уведомить об этом другую Сторону.

5.3. Документ, выданный *(уполномоченным государственным органом и т.д.)*, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор действует в течение одного года со дня даты его заключения.

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РМ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

7.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку.

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит.

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение **(10) рабочих дней** со дня получения претензии.

7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор передается в судебную инстанцию в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


8.3. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Исполнитель:

« **McoldStorage** » SRL
мун. Comrat ,
ул.Lenina 148a
Фискальный код: 1019611003569
Код TVA -----
"FinCom" Bank
BIC:FTMDMD2X411
IBAN: MD79FT222431200764474498

Директор: _____
Михайлов Евгений



"AVTOMIRAT" SRL
Mun. Comrat, str. Lenin, 148A
BC: FincomBank SA fil. 12 Comrat
c/f: 1011611002854
TVA: 4600846
BIC: FTMDMD2X411
IBAN: MD24FT222421210096926498

Директор: _____
Михайлов Н.



Antreprenor SRL «AVTOMIRAT»
 (denumirea)

Investitor SRL «McoldStorage»
 (denumirea)

Obiect **Производственно-складское
 помещение в 2-х уровнях по
 ул. Ленина, 9 в мун. Комрат**

Valoarea lucrarilor executate **4 816 391,54 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 20 iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Земляные работы				
1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории)	100 m3	3,9500	2 146,500 0,000	8 478,675 0,000
2	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	651,7500	12,894 0,000	8 403,654 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren	m3	39,5000	175,038 175,038	6 914,009 6 914,009

1	2	3	4	5	6	7
		mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)				
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			23 796,338
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 796,338 6 914,009
		2. Фундаменты				
6	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu	m3	9,1000	1 643,763 492,826	14 958,243 4 484,717

1	2	3	4	5	6	7
		betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для устройства бетонной подготовки толщ. 100мм, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
7	CA03G02	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	35,6000	2 742,892 373,868	97 646,969 13 309,701
8	CA09A	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat in instalatii centralizate (Укладка бутобетона класса C5/4(Bc5/Bc75) в фундаменты, цоколи, подпорные стены, приготовление бетона на централизованном оборудовании)	m3	45,7200	1 979,389 314,389	90 497,665 14 373,865
9	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv	m2	619,0000	129,878 89,218	80 394,791 55 226,251

1	2	3	4	5	6	7
		sprijinirile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
10	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-I уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней бмм включительно)	kg	116,1500	30,968 6,713	3 596,885 779,668
11	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней 12мм)	kg	1 039,7800	25,201 5,353	26 203,088 5 566,054
12	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса А-III, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на	kg	108,5200	25,201 5,353	2 734,773 580,922

1	2	3	4	5	6	7	
		стройплощадке, диаметром стержней 22мм)					
13	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику или битум с добавлением каучука)	m2	619,0000	79,942 8,497	49 483,789 5 259,643	
		<i>Total</i>	Lei			365 516,203	
		Total capitol: Inclusiv salariu				365 516,203 99 580,821	
		3. Монолитные ж/б рамы (PM1, PM1', PM2, PM2', PM3)					
14	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично	m2	860,8400	128,542 80,721	110 654,345 69 488,296	

1	2	3	4	5	6	7
		использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования балок в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)				
15	CA04G2	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante max 15 m, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), Pentru pompare pe orizontala pe distante de mai mari de 15m, (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса В15. Для подачи по горизонтали на расстоянии более 15 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400	m3	164,8000	2 512,404 101,964	414 044,180 16 803,668
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-I, диаметром бмм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в	kg	2 020,1200	32,937 8,412	66 536,753 16 993,312

1	2	3	4	5	6	7
		скользящей опалубке)				
17	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III, диаметром 16мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	84,0400	26,150 6,033	2 197,671 506,999
18	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III, диаметром 18мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	1 200,0000	26,150 6,033	31 380,444 7 239,444
19	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stilpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III, диаметром 20мм,	kg	2 378,1800	26,150 6,033	62 190,291 14 347,253

1	2	3	4	5	6	7
		заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
20	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III, диаметром 22мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	1 364,6200	26,150 6,033	35 685,315 8 232,574
		<i>Total</i>	Lei			722 688,999
		Total capitol: Inclusiv salariu				722 688,999 133 611,546
		4. Монолитное ж/б перекрытие на отм. +3,880				
21	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования каркаса в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)	m2	470,4000	128,543 80,722	60 466,392 37 971,394
22	CA04G2	Beton turnat in placi,	m3	9,7600	2 512,413	24 521,147

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea pe verticala la distante de max.15 m inclusiv si pe orizontala pe distante max 15 m, beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), Pentru pompare pe orizontala pe distante de mai mari de 15m, (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ и укладка по вертикали на высоте до 15 м включительно и по горизонтали на расстоянии до 15 м включительно, железобетон класса В15. Для подачи по горизонтали на расстоянии более 15 м) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0400			101,964	995,169
23	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-I, диаметром бмм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	902,2900	32,937 8,412	29 718,759 7 590,098
24	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	352,1400	26,150 6,033	9 208,586 2 124,412

1	2	3	4	5	6	7
		constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III , диаметром 10мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
25	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III , диаметром 16мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	897,6900	26,150 6,033	23 474,928 5 415,648
26	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III , диаметром 20мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	3 384,6600	26,150 6,033	88 510,117 20 419,217

1	2	3	4	5	6	7
27	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III, диаметром 22мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	1 545,4200	26,150 6,033	40 413,302 9 323,317
28	CP53A	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 5 m ² . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Пустотные плиты перекрытия и покрытия для строительства в зонах сейсмичностью 7-8 баллов с опиранием на 2 стороны при высоте здания до 35 м, площадью до 5 м ² . С8 ПТ-59-12М)	buc	53,0000	3 964,468 175,166	210 116,786 9 283,780
29	CP53A	Placi de planșeu și acoperire pentru construcții, în zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare pe 2 părți la înălțimea clădirii pînă la 35 m, cu suprafața pînă la 5 m ² . Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (Пустотные плиты перекрытия и	buc	23,0000	3 374,468 175,166	77 612,756 4 028,810

1	2	3	4	5	6	7
		покрытия для строительства в зонах сейсмичностью 7-8 баллов с опиранием на 2 стороны при высоте здания до 35 м, площадью до 5 м2. С8 ПТ-59-10М)				
		<i>Total</i>	Lei			564 042,773
		Total capitol: Inclusiv salariu				564 042,773 97 151,845
		5. Лестница Л1 и Л2				
30	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования лестниц в строениях высотой до 20м включительно, включая крепления)	m2	51,2000	128,542 80,722	6 581,376 4 132,941
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство бетонных плит, балок, колонн, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии нормой CA01 и укладка его типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	5,6400	2 815,069 450,341	15 876,991 2 539,923
32	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	915,5200	26,150 6,033	23 941,183 5 523,212

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса А-III , диаметром 16мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
		<i>Total</i>	Lei			46 399,550
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 399,550 12 196,076
		6. Кровля				
33	СК28В	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice (Подшивка потолков из ОСБ-15, изготовленные на стройплощадке) Material marunt(suruburi autofiletante, cu cap inecat crestas, prenadez, cuie)=1,0275	m2	710,3800	329,939 195,431	234 382,419 138 830,273
34	СЕ17А	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под минвату) - гидроизоляционная мембрана Material marunt=1,0300	m2	710,3800	45,184 21,242	32 097,810 15 090,247
35	IzF17A	Tavan fonoabsorbant executat cu placi fonoabsorbante din vata minerala, montata cu piese metalice de sustinere (Потолок из звукопоглощающих минераловатных плит, на металлических	m2	710,3800	381,277 63,727	270 851,910 45 270,741

1	2	3	4	5	6	7
		крепежных деталях)				
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под минвату) - гидроизоляционная мембрана Material marunt=1,0300	m2	710,3800	45,184 21,242	32 097,810 15 090,247
37	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)	m3	13,7900	7 695,175 1 911,825	106 116,463 26 364,067
38	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропильных балок, подстропильных брусьев)	m3	13,7900	347,874 72,225	4 797,183 995,976
39	CE30B	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту)	m2	772,4800	85,476 39,936	66 028,333 30 849,684

1	2	3	4	5	6	7
40	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. (Огнезащита деревянных конструкций: каркасов, эстакад)	m3	6,9530	518,124 174,188	3 602,518 1 211,128
41	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (Антисептирование деревянных конструкций, на скрытых поверхностях, с использованием антисептической пасты: каркаса из пиломатериалов)	m3	6,9530	140,083 33,139	973,998 230,413
42	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит) Material marunt=1,0300	m2	772,4800	45,184 21,242	34 903,736 16 409,406
43	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti (Установка прижимной планки -рейки сечением 50*25мм для крепления пленки)	m3	1,1800	8 333,740 1 869,340	9 833,813 2 205,821
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lindab)) Material marunt=1,0500	m2	772,4800	337,648 97,715	260 826,524 75 483,269

1	2	3	4	5	6	7
45	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	111,6000	285,502 25,491	31 862,079 2 844,796
46	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	147,0000	322,780 29,740	47 448,587 4 371,707
47	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Свесы и фронтоны кровель из досок строганных обычно)	m2	99,3000	47,451 21,667	4 711,893 2 151,568
48	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (Окраска деревянных изделий в 2 слоя масляной эмалью, дощатых полов)	m2	99,3000	80,008 46,734	7 944,844 4 640,637
49	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Установка снегозадержателей)	m	96,0000	90,797 8,497	8 716,512 815,712
		<i>Total</i>	Lei			1 157 196,432
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 157 196,432 382 855,692

	Total	Lei	2 879 640,29
	Fondul social	24 %	175 754,40
	Transport	10 %	209 639,32
	Depozitare	2 %	41 927,86
	Total		3 306 961,87
	Cheltuieli de regie	14,5 %	479 509,47
	Total		3 786 471,34

1	2	3	4	5	6	7	
		Beneficiu de deviz	6 %			227 188,28	
		Total				4 013 659,62	
		TVA	20 %			802 731,92	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					4 816 391,54
							732 309,99

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



SRL "Avtomirad"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL «AVTOMIRAT»
 (denumirea)

Investitor SRL «McoldStorage»
 (denumirea)

Obiect **Производственно-складское
 помещение в 2-х уровнях по
 ул. Ленина, 9 в мун. Комрат**

Valoarea lucrarilor executate **2 873 386,91 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe 15 decembrie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Проемы					
1	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) / О-1	m2	20,1600	1 554,748 47,583	31 343,729 959,278	
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / О-2	m2	14,4000	1 613,913 62,028	23 240,349 893,205	
3	CK23B	Ferestre din mase plastice	m2	23,8400	1 613,913	38 475,688	

1	2	3	4	5	6	7
		cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) / О-3			62,028	1 478,750
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	1,6000	2 298,801 68,826	3 678,081 110,121
5	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке	m2	10,0000	2 317,468 77,323	23 174,677 773,227

1	2	3	4	5	6	7	
		в зданиях высотой до 35 м включительно)					
6	СК13А	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	30,6300	1 547,285 283,800	47 393,353 8 692,788	
		<i>Total</i>	Lei			167 305,877	
		Total capitol: Inclusiv salariu				167 305,877 12 907,369	
		2. Полы					
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	64,5800	679,070 84,120	43 854,360 5 432,489	
8	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	645,8000	205,234 89,219	132 539,795 57 617,308	
9	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки D=8mm ячейками 200x200mm, для плит, на высоте до 35 м	kg	2 645,8000	22,499 2,549	59 528,120 6 744,409	

1	2	3	4	5	6	7
		включительно)				
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	645,8000	110,309 59,479	71 237,553 38 411,539
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать) - К=4 на материалы и оборудование, для общего слоя в 5см К=4,0000	m2	645,8000	43,696 10,196	28 219,136 6 584,836
12	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: более 300 x 300 мм) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	645,8000	399,552 93,467	258 030,864 60 360,989
		<i>Total</i>	Lei			593 409,828
		Total capitol: Inclusiv salariu				593 409,828 175 151,570

1	2	3	4	5	6	7
		3. Стены				
13	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Простая кладка стен из фортана, высотой до 4 м)	m3	118,8600	1 147,617 316,088	136 405,789 37 570,268
		<i>Total</i>	Lei			136 405,789
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 405,789 37 570,268
		4. Внутренняя отделка				
		4.1. Потолок				
		4.1.1. II этаж				
14	СК29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие)	m2	817,5000	370,584 186,934	302 952,420 152 818,545
		<i>Total</i>	Lei			302 952,420
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 952,420 152 818,545
		<i>Total</i>	Lei			302 952,420
		Total capitol: Inclusiv salariu				302 952,420 152 818,545
		4.2. Стены				
		4.2.1. I этаж				
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	373,7200	27,651 11,896	10 333,657 4 445,698
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	373,7200	133,584 101,964	49 923,003 38 105,986

1	2	3	4	5	6	7
		sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	373,7200	6,549 2,549	2 447,530 952,650
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь), на высоту 2 м.) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	204,2200	427,843 140,200	87 374,003 28 631,746
19	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)	m2	169,5000	7,038 5,098	1 192,975 864,145
		<i>Total</i>	Lei			151 271,168
		Total capitol: Inclusiv salariu				151 271,168 73 000,225

1	2	3	4	5	6	7
		4.2.2. II etaj				
20	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	285,2400	27,651 11,896	7 887,114 3 393,158
21	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafețe plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit și mortar M 10-T pentru grund și stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	285,2400	133,584 101,964	38 103,486 29 084,212
22	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	285,2400	6,549 2,549	1 868,065 727,105
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	285,2400	145,073 103,663	41 380,737 29 568,948

1	2	3	4	5	6	7
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	285,2400	6,549 2,549	1 868,065 727,105
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	285,2400	54,685 46,733	15 598,419 13 330,263
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	285,2400	6,549 2,549	1 868,065 727,105
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	285,2400	69,758 46,734	19 897,630 13 330,264
		<i>Total</i>	Lei			128 471,581
		Total capitol: Inclusiv salariu				128 471,581 90 888,160
		<i>Total</i>	Lei			279 742,749
		Total capitol: Inclusiv salariu				279 742,749 163 888,385
		4.3. Лестницы				
28	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta"	m2	266,7200	27,651 11,896	7 375,022 3 172,848

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)				
29	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей стен и колонн, из кирпича или из мелких бетонных блоков, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М25-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя)	m2	266,7200	133,584 101,964	35 629,516 27 195,838
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	266,7200	6,549 2,549	1 746,776 679,896
31	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	266,7200	145,073 103,663	38 693,977 27 649,102
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si	m2	266,7200	6,549 2,549	1 746,776 679,896

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				
33	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	266,7200	54,685 46,733	14 585,649 12 464,759
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	266,7200	6,549 2,549	1 746,776 679,896
35	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	266,7200	69,757 46,733	18 605,719 12 464,759
36	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм)	m2	43,2000	762,266 327,559	32 929,905 14 150,564
		<i>Total</i>	Lei			153 060,116
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 060,116 99 137,558
		<i>Total</i>	Lei			735 755,285
		Total capitol:				735 755,285

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				415 844,488
		5. Отмостка				
37	TsA01D1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту< 0,60 м, очень твердый грунт)	m3	22,9000	195,431 195,431	4 475,370 4 475,370
38	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	15,7000	679,070 84,120	10 661,404 1 320,689
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	16,0000	153,885 101,964	2 462,160 1 631,424
40	CA02C1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi mai mari de 35 m, preparat cu centrala de betoane conform art.	m3	15,7000	2 750,916 424,850	43 189,389 6 670,145

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте более 35 м, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
		<i>Total</i>	Lei			60 788,323
		Total capitol: Inclusiv salariu				60 788,323 14 097,628

	Total	Lei	1 693 665,15
	Fondul social	24 %	157 337,13
	Transport	10 %	101 567,93
	Depozitare	2 %	20 313,59
	Total		1 972 883,80
	Cheltuieli de regie	14,5 %	286 068,15
	Total		2 258 951,95
	Beneficiu de deviz	6 %	135 537,13
	Total		2 394 489,08
	TVA	20 %	478 897,83
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 873 386,91 <hr/> 655 571,38

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor



(denumirea)



(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.