

Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe (portiunea Hasdeu-Padurii) din s. Elizavetovca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 334 837,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=450m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,8000	3 390,12	6 102,21
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9000	3 302,30	2 972,07
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	18,0000	487,93	8 782,72
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,0000	12 890,83	232 034,92
		<i>Total</i>	Lei			249 891,92
		Total L=450m, b=4m Inclusiv salariu				249 891,92 13 418,06

	Total	Lei	249 891,92
	Asigurari sociale	24 %	3 220,33
	Cheltuieli de regie	6 %	15 186,74
	Beneficiu de deviz	4 %	10 731,94
	Total		279 030,93
	TVA	20 %	55 806,17
	Total deviz:		334 837,10

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazii Sf. Gheorghe
(portiunea Hasdeu-Padurii) din s. Elizavetovca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 334 837,10 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	141,8400	94,60	13 418,06
Total manopera						13 418,06

Materialie:

1.	11202062010361	Savura	m3	18,0000	276,19	4 971,42
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	18,0000	407,24	7 330,32
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	340,2000	407,24	138 543,05
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	27,0000	407,24	10 995,48
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	54,0000	30,00	1 620,00
Total materiale de construcții						163 460,27

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	9,8100	939,09	9 212,47
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	48,7800	754,05	36 782,56
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,1600	483,98	9 757,04
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,0728	754,05	808,94
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	1,2060	608,49	733,84
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	6,7590	939,09	6 347,31
7.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	1,9080	995,71	1 899,81
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,0728	763,69	819,29
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,4520	892,69	6 652,33
Total utilaje de construcții						73 013,59

Total	Lei	249 891,9 2
Asigurari sociale	24 %	3 220,33
Cheltuieli de regie	6 %	15 186,74
Beneficiu de deviz	4 %	10 731,94
Total		279 030,9 3

TVA	20 %	55 806,17
-----	------	-----------

Total deviz:

**334 837,1
0**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazii Sf.
Gheorghe (portiunea Hasdeu-Padurii) din s.
Elizavetovca**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. L=450m, b=4m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			3 390,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	939,09	3 390,12
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			3 302,30
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	754,05	898,82
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	939,09	1 493,16
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	763,69	910,32
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			487,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	94,60	278,12
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	939,09	35,69
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	608,49	40,77
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	939,09	133,35
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 890,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	407,24	7 696,84
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	407,24	610,86
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	407,24	407,24
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	276,19	276,19
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	30,00	90,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	939,09	39,44
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	939,09	242,28
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	483,98	542,06
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	754,05	2 043,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	892,69	369,57
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	995,71	105,55

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.