

Obiect Reabilitarea imbracamintei rutiere la
drumul L260 Drum de acces spre s. Valea
Rusului, r. Falesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
|--------|-----------------------------|---|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Rigole de evacuare a apelor pluviale | | |
| 1 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 |
| 2 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II | 100 m3 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 5 | DI130 | Consolidarea rigolilor trapezoidale cu beton monolit B20, h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 15,3000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |
| | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 10,7000 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |
| 6 | DI131 k=5 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma DI130 (- 5 cm) Кoэффициент к трудозатратам=5,0000 Кoэффициент к материалам=5,0300 Кoэффициент к машинам=5,0000 | 100m2 | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |
| | 2663102100000 | Beton B20 | m3 | 1,0200 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |
| | | 2. Podete | | |
| | | 2.1. Podet TS 60.25.2 int , Dint=0.6m, L=10m, Pk 2+40 drum lateral | | |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 8 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 9 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|--------|
| 10 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |
| 11 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | |
| | 26661228005111 | Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | 1,0070 |
| 12 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 13 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |
| 14 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 15 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |
| 16 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | |
| | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 17 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 19 | TsD04C | Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
| | 4100116202806 | Apa industrialaa in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 20 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| | | 2.2. Podet TS 60.25.2 int , Dint=0.6m, L=10m, Pk 5+20 drum de baza | | |
| 21 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 22 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, | m3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|------|--------|
| | | canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 24 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |
| 25 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | |
| | 26661228005111 | Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | 1,0070 |
| 26 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 27 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |
| 28 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 29 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |
| 30 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | |
| | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 31 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 32 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 33 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in saptari horizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 34 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|--------|--------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| | | 2.3. Podet TS 60.25.2 int , Dint=0.6m, L=10m, Pk 7+60 drum de baza | | |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 36 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 38 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |
| 39 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | |
| | 26661228005111 | Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | 1,0070 |
| 40 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 41 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |
| 42 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 43 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |
| 44 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | |
| | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 45 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 46 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 | m3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|--------|
| | | m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 47 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 48 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| | | 2.4. Podet TS 60.25.2 int , Dint=0.6m, L=10m, Pk 13+50 drum de baza | | |
| 49 | TsC02B1 | Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | |
| | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
| 50 | TsA03E | Saptura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | |
| | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 52 | PI06A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf | buc | |
| | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,2500 |
| | 2010102900566 | Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm | m3 | 0,0040 |
| | 2010102904545 | Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m | m3 | 0,0150 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,3000 |
| | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6100 |
| 53 | PI08A | Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | |
| | 26661228005111 | Elemente pentru poduri din beton armat TS 60.25.2 int, Dinterior=0.6m, L=2.5m | buc | 1,0070 |
| 54 | PB01A | Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm | m3 | |
| | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,9000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2200 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| 55 | PC01A | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 | |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9300 |
| | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0006 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0006 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0130 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,0730 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 |
| 56 | PD04A | Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat | kg | |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 |
| 57 | PF05A | Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat, aplicat la rece, cu peria, in doua staturi succesive (primul diluat cu 50 % apa, iar al doilea cu 20% apa) | m2 | |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 |
| | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif | kg | 1,0000 |
| 58 | PB02A | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 | |
| | 71230110200 | Betonist | h-om | 0,9500 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2000 |
| | 2663102101000 | Beton gata preparat marca B20 | m3 | 1,0080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|--|--------|--------|
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
| | 2952270003720 | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP) | h-ut | 0,3800 |
| 59 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |
| | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 |
| | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
| 60 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 61 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7400 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 62 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet | buc | |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3000 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |
| | 2875274200100 | Capac poliet. neagra d. int. 111 5mm pt. stilp dirij. circ | buc | 1,0000 |
| | 2661126401010 | Stilp din polietilena alba pt. dirijarea circulatiei | buc | 1,0000 |
| | | 3. Reparatia imbracamintei rutiere L=1550m. B=4.5m | | |
| 63 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 64 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |
| | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,3000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |
| 65 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10cm | m3 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 66 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. Amestec de piatra sparta fr. 0-40mm, h=6cm | m3 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 |
| | 14111222016721 | Piatra sparta amestec 0-40 mm | m3 | 1,2180 |
| | 14111222016461 | Piatra sparta amestec 0-6 mm | m3 | 0,2030 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 67 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0400 |
| 68 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (Acostamente) | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |
| | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,3000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |
| | | 4. Drumuri laterale | | |
| 69 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea | 100m2 | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1320 |
| 70 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv | 100 m3 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------|---|--------|--------|
| | | imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Patul drumului S=380m2) | | |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |
| 71 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |
| | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,3000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |
| 72 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, h=10cm | m3 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 73 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire. Amestec de piatra sparta fr. 0-40mm, h=6cm | m3 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,2400 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5100 |
| | 14111222016721 | Piatra sparta amestec 0-40 mm | m3 | 1,2180 |
| | 14111222016461 | Piatra sparta amestec 0-6 mm | m3 | 0,2030 |
| | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,1500 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
| | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0,2580 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
| 74 | DH11B | Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice | 100m2 | |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,1400 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7900 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0400 |
| 75 | TsD25A | Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri (Acostamente) | 100 m3 | |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2100 |
| | 2952270003309 | Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control | h-ut | 0,3000 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1600 |

APROBAT:

Intocmit
Mihail Cucos

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

