

Formularul nr. 3

Obiectivul: ANENII NOI

Obiectul: Primaria s Varnita rl Anenii Noi

Devizul: Lucrari de schimbare a sistemului pluvial la IP Liceul Teoretic Varnita din sVarnita r Anenii Noi

Devizul local de resurse Nr. 28.8.1

Valoarea de deviz 239 026,52 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7124010010700	Dulgher	h-om	45	52,57	2365,65
2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	201,8	52,57	10608,626
3	7422010060100	Timplar	h-om	98,56	52,57	5181,299
4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,39	52,57	3700,402
Total manopera						21855,978
Materiale						
1	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2	0	805,7
2	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3	0	2243,04
3	2413217300010	Cleme	buc	87,5	30	2625
4	2666122800555	Element de inchidere	buc	64	30	1920
5	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	183,75	89	16353,75
6	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	336	79	26544
7	2743123549026	Bordura de fronton	m	8	60	480
8	2743123549026	Parazapezi	m	300	60	18000
9	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	1232	4	4928
10	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	43,75	150	6562,5
11	2874115837745	Suruburi	buc	3200	2	6400
12	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	1,2	22	26,4
13	2875274000050	Elemente de legatura	buc	75,75	39	2954,25

14	2875274000501	Cot de jgheab	buc	64	180	11520
15	2875274000502	Cot burlan	buc	87,5	81	7087,5
16	2875274000503	Cot de capat	buc	43,75	81	3543,75
17	2875274110001	Piesa de legatura	buc	43,75	55	2406,25
18	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	64	81	5184
19	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	448	49	21952
Total materiale						141536,14
Utilaj						
1	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1,5	200	300
2	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,95	200	990
3	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	1,2	25	30
4	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,5	50	75
5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	12,105	5	60,525
6	2952270007100	Autoturn	h-ut	40	300	12000
Total utilaj						13455,525
Total						176847,643
Asigurari sociale si medicale				24,0000%		5245,435
Total						182093,077
Cheltuieli de transport				4,0000%		5661,446
Total						187754,523
Cheltuieli de regie				3,0000%		5632,636
Total						193387,158
Beneficiu de deviz				3,0000%		5801,615
TOTAL Deviz faraTVA						199188,77
tva 20%						39 837,75
						239 026,52

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)