

1	2	3	4	5	6	7
		din plasa sudate cu dimensiunile 2,51m x 1,56m din otel rotund zincat d - 3,5 mm si ochiul 200 x 50 mm, Stilpi din teava profilata 80x80x0.03 mm cu inaltimea 6.0m) Plasa 533.5m2				
14	CO04A1	Imprejmuiri din lemn executate fara stilpi , cu scinduri de rasinoase geluite de 40 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 2 m(scinduri 8.7 m3)	m	112,00	367,00 78,86	41 104,00 8 831,76
15	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la obloane rulante	m2	86,00	36,80 36,80	3 164,71 3 164,71
16	TrB02D1-6	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare,insilozare, descarcare, rasturnare), cu tomberonul, pe distanta de 60 m	t	63,80	32,07 32,07	2 045,92 2 045,92

Total Teren de mini - fotbal					266 710,98	
Incluziv salariu					44 995,87	

Total	δ	lei	266 710,98
Asigurare sociala		22,50 %	10 124,07
Transport		10,00 %	20 709,14
Cheltuieli de regie		14,50 %	43 143,91
Beneficiu		4,00 %	13 627,52
TVA		20,00 %	70 863,13

Total deviz: 425 178,75
Incluziv salariu 44 995,87

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)



[Handwritten signature]