

Lista cu cantitățile de lucrări № Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
Capitolul 1. Lucrari la exterior						
1	RpCJ32 A	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin frecarea tencuielilor din piatra, mozaic sau ciment	m2	185,000		
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	185,000		
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Vopsea siliconica, alba)	m2	185,000		
4	CK26D	Profil de sustinere cu marginea de lacrimar (b=200mm, Gri)	m	25,000		
5	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Grund-Email 3 in 1, Gri)	m2	240,000		
6	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Vopsea siliconica, alba) - piciorul din beton	m2	20,000		
7	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Vopsea siliconica, alba) - piciorul din beton	m2	20,000		
8	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite (Vopsea siliconica, alba) - stilpi din beton	m2	14,000		
9	RpCP29 B	Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin sudura (Carcasa metalica)	kg	160,000		
10	RpCR23 A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea (Grund-Email 3 in 1, Gri) - carcasa metalica	m2	18,400		
11	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete	m2	23,000		

1	2	3	4	5	6	7
		mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Briu din tigla metalica 0.4x 750 x 1000 mm, norma tabla cutata 5.91 kg/m ² , Gri)				
		Capitolul 2. Lucrari la interior				
		Capitolul 2.1. Pardoseli				
12	RpCK01 B1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	193,000		
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,000		
14	CG48A	Pardoseli de beton armat cu strat superior consolidat grosime 20 cm. (grosime 15 cm) (norma la Plasa Sudata VR 100x100x4 mm = 1,947 kg/m ²)	m2	193,000		
15	CG48A1 k=10	Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (se scade 5 cm) K=5	m2	-193,000		
		Capitolul 2.2. Pereti				
16	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	125,000		
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	125,000		
18	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	125,000		
		Capitolul 2.3. Tavan				
19	RpCJ35 A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	130,000		
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	130,000		
21	RpCR08 A	Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente	m2	130,000		
		Capitolul 2.4. Diverse				
22	RpCO44 F	Confectionarea si montarea captuseliilor pentru usi, la ziduri mai groase de o jumătate de caramida, executate din cherestea de rasinoase montat captseli din PFL tip CIL-PIPERA	m2	1,900		
23	RpCR20 A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat	m2	37,500		
24	RpCG05 C	Zidarie cu blocuri mici din beton, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z (Zidarie din Boltar 395x195x120mm) Norma la boltari 111 buc	m3	5,250		
25	RpCR20 A	Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in	m2	200,000		

1	2	3	4	5	6	7
		constructii existente, intr-un strat				
		Capitolul 3. Iluminat				
26	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,500		
27	material	Cablu VVGng LS 3x1.5mm	m	150,000		
28	08-03-594-7	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,100		
29	material	Corp de iluminat suspendat LED	buc	2,000		
30	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Prize duble)	buc	6,000		
31	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape (in cascad)	100 buc	2,000		
32	material	Intraruator (in cascad) dublu	buc	2,000		