

IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA**Lucrări de reparație la obiectul IMSP AMT Ciocana, Centrul Consulativ Diagnostic,
mun.Chișinău str, Vadul lui Vodă,80****Valoarea de deviz 772 508,41 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
		1.1. Cabinet 110				
		1.1.1. Pereti				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	1,8500	69,48 68,64	128,54 126,98
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	39,9400	83,42 83,20	3 331,69 3 323,00
3	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	39,9400	16,34 15,60	652,81 623,06
4	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0122	47 956,56 8 848,36	585,07 107,95
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	39,9400	17,22 7,28	687,65 290,76
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,9400	81,66 63,44	3 261,38 2 533,79
7	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	39,9400	322,53 249,60	12 881,83 9 969,02

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50)				
8	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)	m	30,0000	23,71 13,52	711,37 405,60
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	3,60 1,56	143,79 62,31
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,9400	19,42 10,40	775,67 415,38
11	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000	23,71 13,52	237,13 135,20
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	39,9400	38,33 28,60	1 531,01 1 142,29
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	3,60 1,56	143,79 62,31
14	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,9400	23,55 15,60	940,69 623,07
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	39,9400	3,60 1,56	143,79 62,31
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	39,9400	42,82 28,60	1 710,34 1 142,28
17	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la obloane rulante	m2	39,9400	95,03 36,40	3 795,54 1 453,82
		<i>Total</i>	lei			31 662,09
		Total Pereti Inclusiv salariu				31 662,09 22 479,13
		1.1.2. Tavane				
18	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	11,7900	16,34 15,60	192,70 183,92
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,7900	17,22 7,28	202,99 85,83
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	11,7900	97,90 79,56	1 154,24 938,01

1	2	3	4	5	6	7
		tavan, preparare manuala a mortarului				
21	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,7900	240,50 193,44	2 835,48 2 280,66
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	3,60 1,56	42,44 18,39
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,7900	19,42 10,40	228,97 122,62
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,7900	38,33 28,60	451,95 337,20
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	3,60 1,56	42,44 18,39
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,7900	23,55 15,60	277,69 183,93
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,7900	3,60 1,56	42,44 18,39
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	11,7900	42,82 28,60	504,88 337,19
29	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	15,0000	53,28 27,04	799,27 405,60
30	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	11,7900	90,37 44,20	1 065,52 521,12
		<i>Total</i>	lei			7 841,01
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 841,01 5 451,25
		1.1.3. Pardosea				
31	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara	m2	11,7900	25,03 23,92	295,07 282,02

1	2	3	4	5	6	7
		suport textil, mocheta, etc				
32	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,7900	16,70 15,60	196,95 183,92
33	CA02C	Polisterol - beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,7900	2 158,45 234,00	3 863,62 418,86
34	CC03A	Montare plase sudate	kg	41,2600	22,08 2,34	911,16 96,55
35	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,7900	166,05 72,80	1 957,76 858,32
36	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,7900	244,43 45,76	2 881,85 539,51
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	11,7900	17,22 7,28	202,99 85,83
38	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,7900	130,85 12,17	1 542,76 143,46
39	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	11,7900	339,22 70,20	3 999,45 827,66
		<i>Total</i>	lei			15 851,61
		Total Pardosea Inclusiv salariu				15 851,61 3 436,13
		1.1.4. Timplarii				
40	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8500	33,28 33,28	61,56 61,56
41	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	2 773,23 49,40	5 130,48 91,39
42	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	418,42	418,42

1	2	3	4	5	6	7
					130,00	130,00
		<i>Total</i>	lei			5 610,46
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 610,46 282,95
		<i>Total</i>	lei			60 965,17
		Total Cabinet 110 Inclusiv salariu				60 965,17 31 649,46
		1.2. Cabinet 110/1				
		1.2.1. Pereti				
43	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	46,1200	83,42 83,20	3 847,21 3 837,18
44	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	46,1200	16,34 15,60	753,83 719,48
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	46,1200	17,22 7,28	794,05 335,75
46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	46,1200	81,66 63,44	3 766,02 2 925,85
47	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	46,1200	322,53 249,60	14 875,08 11 511,55
48	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)	m	35,0000	23,71 13,52	829,94 473,20
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	3,60 1,56	166,04 71,95
50	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	46,1200	19,42 10,40	895,68 479,65
51	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	10,0000	23,71 13,52	237,13 135,20
52	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	46,1200	38,33	1 767,90

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor			28,60	1 319,03
53	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	3,60 1,56	166,04 71,95
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,1200	23,55 15,60	1 086,23 719,47
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,1200	3,60 1,56	166,04 71,95
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	46,1200	42,82 28,60	1 974,99 1 319,03
57	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la obloane rulante	m2	46,1200	95,03 36,40	4 382,83 1 678,77
		<i>Total</i>	lei			35 709,01
		Total Pereti Inclusiv salariu				35 709,01 25 670,01
		1.2.2. Tavane				
58	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	17,8300	16,34 15,60	291,42 278,14
59	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	17,8300	17,22 7,28	306,98 129,80
60	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	17,8300	97,90 79,56	1 745,54 1 418,55
61	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	17,8300	240,50 193,44	4 288,09 3 449,04
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	3,60 1,56	64,18 27,81
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	17,8300	19,42 10,40	346,27 185,43

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	17,8300	38,33 28,60	683,47 509,94
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	3,60 1,56	64,18 27,81
66	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,8300	23,55 15,60	419,94 278,15
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	17,8300	3,60 1,56	64,18 27,81
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	17,8300	42,82 28,60	763,54 509,94
69	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	17,0000	53,28 27,04	905,80 459,68
70	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,8300	90,36 44,20	1 611,18 788,08
		<i>Total</i>	lei			11 554,77
		Total Tavane Inclusiv salariu				11 554,77 8 090,18
		1.2.3. Pardosea				
71	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,8300	25,03 23,92	446,24 426,50
72	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	17,8300	16,70 15,60	297,84 278,14
73	CA02C	Polisterol - beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,7900	2 158,45 234,00	3 863,62 418,86
74	CC03A	Montare plase sudate	kg	62,4000	22,08 2,34	1 377,95 146,01
75	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,8300	166,05 72,80	2 960,67 1 298,02
76	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale,	m2	17,8300	244,43	4 358,23

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa			45,76	815,90
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	17,8300	17,22 7,28	306,98 129,80
78	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	17,8300	130,85 12,17	2 333,11 216,95
79	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	17,8300	339,22 70,20	6 048,36 1 251,67
		<i>Total</i>	lei			21 993,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				21 993,00 4 981,85
		<i>Total</i>	lei			69 256,78
		Total Cabinet 110/1 Inclusiv salariu				69 256,78 38 742,04
		1.3. Cabinet 112				
		1.3.1. Pereti				
80	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	8,7600	69,49 68,64	608,70 601,29
81	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	27,0000	83,42 83,20	2 252,27 2 246,40
82	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	52,0600	16,35 15,60	850,93 812,14
83	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0131	47 946,56 8 848,85	628,10 115,92
84	RCsP12A	Confectii metalice (Buiandrugi)	kg	25,0000	78,81 44,20	1 970,31 1 105,00
85	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	52,0600	17,22 7,28	896,32 379,00
86	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	52,0600	81,66 63,44	4 251,07 3 302,69

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului.				
87	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	52,0600	322,53 249,60	16 790,93 12 994,18
88	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)	m	32,0000	23,71 13,52	758,80 432,64
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	3,60 1,56	187,41 81,21
90	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	52,0600	19,42 10,40	1 011,04 541,42
91	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	15,0000	23,71 13,52	355,69 202,80
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	52,0600	38,33 28,60	1 995,59 1 488,91
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	3,60 1,56	187,41 81,21
94	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,0600	23,55 15,60	1 226,13 812,13
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	52,0600	3,60 1,56	187,41 81,21
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	52,0600	42,82 28,60	2 229,37 1 488,92
97	CN16C	Vopsitorii cu lacuri de calitate superioara in 2 straturi la obloane rulante	m2	49,0600	95,03 36,40	4 662,22 1 785,78
98	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	3,0000	391,17 85,80	1 173,50 257,40
		<i>Total</i>	lei			42 223,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				42 223,20 28 810,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.3.2. Tavane				
99	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	11,2900	16,34 15,60	184,53 176,12
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	11,2900	17,22 7,28	194,38 82,19
101	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,2900	97,90 79,56	1 105,28 898,23
102	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,2900	240,50 193,44	2 715,22 2 183,94
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	3,60 1,56	40,64 17,61
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,2900	19,42 10,40	219,26 117,42
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	11,2900	38,33 28,60	432,78 322,90
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	3,60 1,56	40,64 17,61
107	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,2900	23,55 15,60	265,91 176,13
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	11,2900	3,60 1,56	40,64 17,61
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	11,2900	42,82 28,60	483,47 322,89
110	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	19,0200	53,28 27,04	1 013,44 514,30
111	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje	m2	11,2900	90,36	1 020,12

1	2	3	4	5	6	7
		interioare in incaperi pina la 5 m inaltime			44,20	499,02
		<i>Total</i>	lei			7 756,31
		Total Tavane Inclusiv salariu				7 756,31 5 345,97
		1.3.3. Pardosea				
112	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,2900	25,03 23,92	282,55 270,06
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,2900	16,71 15,60	188,60 176,12
114	CA02C	Polisterol - beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	1,1100	2 158,40 234,00	2 395,82 259,74
115	CC03A	Montare plase sudate	kg	39,5100	22,08 2,34	872,49 92,45
116	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,2900	166,05 72,80	1 874,73 821,92
117	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	11,2900	244,43 45,76	2 759,64 516,63
118	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	11,2900	17,22 7,28	194,38 82,19
119	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	11,2900	375,24 57,20	4 236,50 645,79
120	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	19,0200	75,21 26,00	1 430,53 494,52
		<i>Total</i>	lei			14 235,24
		Total Pardosea Inclusiv salariu				14 235,24 3 359,42
		1.3.4. Timplarii				
121	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,6500	33,28 33,28	54,92 54,92
122	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	1,6500	2 773,23 49,40	4 575,83 81,51

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
123	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	418,42 130,00	418,42 130,00
		<i>Total</i>	lei			5 049,17
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 049,17 266,43
		<i>Total</i>	lei			69 263,92
		Total Cabinet 112 Inclusiv salariu				69 263,92 37 782,07
		1.4. Cabinet 116				
		1.4.1. Pereti				
124	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	12,1500	69,49 68,64	844,25 833,98
125	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	66,0000	83,42 83,20	5 505,55 5 491,20
126	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti	m2	66,0000	16,35 15,60	1 078,77 1 029,60
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	66,0000	17,22 7,28	1 136,32 480,48
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	66,0000	81,66 63,44	5 389,36 4 187,04
129	CF51B k=20	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	66,0000	322,53 249,60	21 286,98 16 473,60
130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (repere)	m	42,0000	23,71 13,52	995,93 567,84
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	3,60	237,60

1	2	3	4	5	6	7
					1,56	102,96
132	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	66,0000	19,42 10,40	1 281,77 686,40
133	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	35,0000	23,71 13,52	829,94 473,20
134	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	66,0000	38,33 28,60	2 529,95 1 887,60
135	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	3,60 1,56	237,60 102,96
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	66,0000	3,60 1,56	237,60 102,96
137	CI22B	Placaj din placute de ceramica de calitate superioara	m2	66,0000	391,17 85,80	25 817,07 5 662,80
		<i>Total</i>	lei			67 408,69
		Total Pereti Inclusiv salariu				67 408,69 38 082,62
		1.4.2. Tavane				
138	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea la tavane	m2	30,0500	16,35 15,60	491,17 468,78
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la tavane	m2	30,0500	17,22 7,28	517,36 218,76
140	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	30,0500	97,90 79,56	2 941,88 2 390,78
141	CF53B k=12	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	30,0500	240,50 193,44	7 226,97 5 812,87
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	3,60 1,56	108,18 46,88
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	30,0500	19,42	583,59

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,40	312,52
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,0500	38,33 28,60	1 151,90 859,43
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	3,60 1,56	108,18 46,88
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,0500	23,55 15,60	707,75 468,78
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	30,0500	3,60 1,56	108,18 46,88
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de calitate superioare	m2	30,0500	42,82 28,60	1 286,84 859,43
149	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	22,8000	53,28 27,04	1 214,86 616,51
150	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	30,0500	90,36 44,20	2 715,27 1 328,21
		<i>Total</i>	lei			19 162,13
		Total Tavane Inclusiv salariu				19 162,13 13 476,71
		1.4.3. Pardosea				
151	RCsK40C	Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	30,0500	25,03 23,92	752,07 718,80
152	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	30,0500	16,70 15,60	501,98 468,78
153	CA02C	Polisterol - beton cu densitatea D=400kg/m3, turnat la pardosele 10cm	m3	3,0500	2 158,44 234,00	6 583,25 713,70
154	CC03A	Montare plase sudate	kg	105,1700	22,08 2,34	2 322,45 246,09
155	CG01A k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	30,0500	166,05 72,80	4 989,80 2 187,64

1	2	3	4	5	6	7
156	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa	m2	30,0500	244,43 45,76	7 345,20 1 375,09
157	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat	m2	30,0500	17,22 7,28	517,36 218,76
158	CG47D	Pardoseli din placi de gresie de calitate superioara	m2	30,0500	375,24 57,20	11 276,06 1 718,86
159	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	22,2000	75,21 26,00	1 669,71 577,20
		<i>Total</i>	lei			35 957,88
		Total Pardosea Inclusiv salariu				35 957,88 8 224,92
		1.4.4. Timplarii				
160	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,8500	33,28 33,28	61,56 61,56
161	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8500	2 773,23 49,40	5 130,48 91,39
162	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	418,42 130,00	418,42 130,00
		<i>Total</i>	lei			5 610,46
		Total Timplarii Inclusiv salariu				5 610,46 282,95
		<i>Total</i>	lei			128 139,16
		Total Cabinet 116 Inclusiv salariu				128 139,16 60 067,20
		1.5. Coridor				
		1.5.1. Timplarii				
163	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,0500	33,28 33,28	68,22 68,22
164	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor	m2	2,0500	2 773,23 49,40	5 685,12 101,27

1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
165	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	1,0000	418,42 130,00	418,42 130,00
166	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	16,2500	2 167,93 41,60	35 228,87 676,00
		<i>Total</i>	lei			41 400,63
		Total Timplarii Inclusiv salariu				41 400,63 975,49
		<i>Total</i>	lei			41 400,63
		Total Coridor Inclusiv salariu				41 400,63 975,49
		1.6. Lucrari de ingradire generator				
167	RCsB28C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc.	m3	2,2000	774,85 772,20	1 704,67 1 698,84
168	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,5000	245,44 245,44	1 349,92 1 349,92
169	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	1,4000	201,76 201,76	282,46 282,46
170	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,3000	656,10 51,47	196,83 15,44
171	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri refolosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	1,6000	111,35 69,67	178,16 111,48

1	2	3	4	5	6	7
172	RCsD08B	Montarea plaselor sudate	kg	60,0000	23,47 3,22	1 408,14 193,44
173	RCsB02D2	Beton armat B15/M200 preparat manual, turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte, in cazul subzidirii, la partea superioara se va face o impanare cu beton fluid	m3	1,8000	1 912,54 544,44	3 442,57 979,99
174	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,9800	28 107,55 2 080,00	27 545,40 2 038,40
175	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,9800	2 593,80 378,56	2 541,92 370,99
176	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	2,0000	418,42 130,00	836,84 260,00
177	RCsI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor tip LINDAB (gr. 0,45mm)	m2	18,0000	307,57 103,48	5 536,28 1 862,64
178	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru balcoane (Eurogard 2000 (H) * 1700ml*4mm)	m2	34,0000	203,14 84,50	6 906,73 2 873,00
179	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	5,0000	90,35 44,20	451,77 221,00
		Total	lei			52 381,69
		Total Lucrari de ingradire generator Inclusiv salariu				52 381,69 12 257,60
		1.7. Lucrari diverse				

1	2	3	4	5	6	7
180	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	78,0000	245,44 245,44	19 144,32 19 144,32
181	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	78,0000	57,72 57,72	4 502,16 4 502,16
182	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	78,0000	138,91 0,00	10 835,14 0,00
		<i>Total</i>	lei			34 481,62
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				34 481,62 23 646,48
		<i>Total</i>	lei			455 888,97
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			49 228,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			7 063,86
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			40 974,54
		<i>Total</i>				553 156,25
		<i>Venit</i>	3 %			16 594,70
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				569 750,95 205 120,34
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari de constructie				
183	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	14,0000	11,44 11,44	160,16 160,16
184	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	32,0000	3,12 3,12	99,84 99,84
185	RpEJ08B	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp	m	440,0000	7,80 7,80	3 432,00 3 432,00
186	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	440,0000	20,50 15,60	9 018,90 6 864,00
187	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina	buc	82,0000	20,73 6,24	1 700,17 511,68

1	2	3	4	5	6	7
		la 20 cm				
		<i>Total</i>	lei			14 411,07
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			2 656,24
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			87,50
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			1 372,39
		<i>Total</i>				18 527,20
		<i>Venit</i>	3 %			555,81
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				19 083,01 11 067,68
		2.2. Lucrari de montare				
188	08-03-591- 2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0400	1 795,25 1 674,50	71,81 66,98
189		Intreruptor cu o clapa	buc	4,0000	39,65 0,00	158,60 0,00
190	08-03-591- 10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,2800	5 135,61 3 957,21	1 437,97 1 108,02
191		Priza	buc	28,0000	34,21 0,00	957,88 0,00
192	08-03-594- 1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1	100 buc	0,1500	6 486,93 4 576,00	973,04 686,40
193		Corp de iluminat LED 600x600	buc	14,0000	620,00 0,00	8 680,00 0,00
194		Corp de iluminat EXIT	buc	1,0000	245,00 0,00	245,00 0,00
195	08-03-545- 1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	4,0000	286,26 172,12	1 145,04 688,48
196		Cutie de distributie	buc	4,0000	21,60 0,00	86,40 0,00
197		Cutie pentru intrerupatoare si prize	buc	32,0000	3,80 0,00	121,60 0,00
198	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	6,9200	383,09 291,72	2 650,99 2 018,70

1	2	3	4	5	6	7
199		Cablu din cupru 3x1,5mmp	m	510,0000	13,50 0,00	6 885,00 0,00
200		Cablu din cupru 3x2,5mmp	m	182,0000	19,20 0,00	3 494,40 0,00
201	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	6,9200	2 242,01 1 237,60	15 514,70 8 564,19
202		Tub din plastic d=16mm	m	510,0000	2,92 0,00	1 489,20 0,00
203		Tub din plastic d=20mm	m	182,0000	3,83 0,00	697,06 0,00
		<i>Total</i>	lei			44 608,69
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 151,86
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			835,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	36 %			4 727,80
		<i>Total</i>				53 323,35
		<i>Venit</i>	3 %			1 599,70
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				54 923,05 13 132,77
		<i>Total</i>	lei			74 006,06
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				74 006,06 24 200,45

		Total	lei	643 757,01
		Tva	20 %	128 751,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		772 508,41 229 320,79

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)