

**Alimentarea cu energie electrica
a sistemului de iluminat public,
din r-nul Orhei, s. Inculet si
Ocnita Tarani N05/06-02/2020-
AEE/IEE**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3	2,40
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	2,40
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	0,25
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
4	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-DDE-25	buc	1,00
5	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ²	100 m	0,06
6	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, Sagem CX-1000-3	buc	1,00
7	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP55 КМПН2/2	buc	1,00
8	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP54 ЦМП-1-3	buc	1,00
9	08-01-066-1	Limitator ОПС1-В (1 pol)	set	1,00
10	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie КМИ-23210	buc	1,00
11	08-03-525-2	Intreruptor BH32/2/40A	buc	2,00
12	08-01-081-1	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
13	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,00
14	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	2,00
15	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29 1P B10A	buc	2,00
16	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm	100 m	0,09
17	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,01
18	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. SIP-5	1000 m	3,12

1	2	3	4	5
		2x25 mm2		
19	Pretul firmei	Cablu СИП-5 2x25 mm2	m	3 120,00
20	110-152	Furnitura de sustinere 3АБ-25	buc	42,00
21	110-0300	Pivot de ancorare КАМ-1500	buc	42,00
22	1681	Clema ES 1500	buc	67,00
23	163	Clema de ramificare 3ОИ16-70/1,5-10	buc	237,00
24	163	Clema de ramificare 3ОИ16-95/2,5-35	buc	6,00
25	162	Brida de legatura ХС-180	buc	316,00
26	136	Banda F2007	m	267,00
27	137	Screpa А200	buc	267,00
28	110-1582	Clema lacat СУ-20 (СОТ36)	buc	267,00
29	110-15822	Сарас КИ6-35	buc	16,00
30	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	79,00
31	110-1583	Clema de conexiune ПС-1-1	buc	79,00
32	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, plafoniera LED-30W	buc	79,00
33	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, КРСТ (КР-4)	buc	79,00
34	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm	100 m	0,06
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,19
36	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, АBBГнг	100 m	0,105
37	Pretul firmei	Cablu АBBГнг-3x25 mm2	m	1,50
38	Pretul firmei	Cablu АBBГ-2x25 mm2	m	9,00
39	Pretul firmei	Cablu АBBГнг-3x4 mm2	m	119,00
40	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 18 mm	10 buc	7,90
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	6,32
42	08-01-061-1	Suport pentru sigurante fuzibile pentru conectare in linie (изолированный адаптер для предохранителей) E14/D01	buc	79,00
43	08-01-061-1	Siguranta DO1-2A	buc	79,00
		Capitolul 3. Utilaj		
44	Pretul firmei	Dulap ВZUM-DDE-25	buc	1,00
45	Pretul firmei	Contor electric Sagem CX-1000-3	buc	1,00
46	Pretul firmei	Dulap IP55 КМПн2/2	buc	1,00

1	2	3	4	5
47	Pretul firmei	Dulap IP54 ЩМП-1-3,76	buc	1,00
48	Pretul firmei	Separator de sarcina BH-32 2P 40A	buc	2,00
49	Pretul firmei	Releu de timp АНС15А	buc	1,00
50	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	2,00
51	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B10A	buc	2,00
52	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	2,00
53	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1Р	buc	1,00
54	Pretul firmei	Demaror magnetic de destinatie КМН-23210	buc	1,00
55	504201	Bara DIN L=1m	buc	1,00
56	504201	Sina N ШНИ-8x12x6-КС-С	buc	1,00
57	504201	Sina PE ШНИ-8x12x6-КС-Ж	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.