

**Lucrari de imbunatatire si dezvoltare  
a infrastructurii publice din  
s.Talmaza, r. Stefan Voda, prin  
constructia accesului persoanelor  
catre obiectivele de menire sociala din  
localitate**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 3 408 013 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum varianta alba S=4050m2 (Strada Izvoarelor)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,1500	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>24 123,825</u> 0,000
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	12,1500	<u>1 011,200</u> 181,200	<u>12 286,080</u> 2 201,580
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	3,6500	<u>2 385,000</u> 0,000	<u>8 705,250</u> 0,000
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	584,0000	<u>31,800</u> 0,000	<u>18 571,200</u> 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6500	<u>224,200</u> 21,600	<u>818,330</u> 78,840
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	11,5000	<u>831,000</u> 138,000	<u>9 556,500</u> 1 587,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			74 061,185
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>74 061,185 3 867,420</b>
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea argilei)	100 m3	1,2000	<u>2 385,000</u> 0,000	<u>2 862,000</u> 0,000
8	TsI50A5	Transportarea argilei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	204,0000	<u>31,800</u> 0,000	<u>6 487,200</u> 0,000
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,2000	<u>236,050</u> 22,800	<u>283,260</u> 27,360
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2000	<u>545,000</u> 0,000	<u>654,000</u> 0,000
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,2000	<u>1 011,200</u> 181,200	<u>1 213,440</u> 217,440
		<i>Total</i>	Lei			11 499,900
		<b>Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu</b>				<b>11 499,900 244,800</b>
		<b>1.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	405,0000	<u>488,230</u> 22,200	<u>197 733,150</u> 8 991,000
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	607,5000	<u>1 113,250</u> 48,000	<u>676 299,375</u> 29 160,000
		<i>Total</i>	Lei			874 032,525
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>874 032,525 38 151,000</b>
		<b>1.4. Intersectie (4 buc)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
14	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1	100 m3	0,5000	4 537,800 112,800	2 268,900 56,400
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5000	2 385,000 0,000	1 192,500 0,000
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	80,0000	31,800 0,000	2 544,000 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5000	224,200 21,600	112,100 10,800
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,5000	996,750 529,200	498,375 264,600
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	20,0000	488,230 22,200	9 764,600 444,000
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	30,0000	922,850 18,000	27 685,500 540,000
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	430,0000	24,402 1,800	10 493,075 774,000
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2	18,0000	250,100 102,000	4 501,800 1 836,000
23		Lemn pentru rosturi	m3	0,4000	5 750,000 0,000	2 300,000 0,000
24	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2	200,0000	364,404 37,200	72 880,760 7 440,000
		<i>Total</i>	Lei			134 241,610
		<b>Total Intersectie (4 buc) Inclusiv salariu</b>				<b>134 241,610 11 365,800</b>
		<i>Total</i>	Lei			1 093 835,220
		<b>Total Drum varianta alba S=4050m2 (Strada Izvoarelor) Inclusiv salariu</b>				<b>1 093 835,220 53 629,020</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2. Drum varianta alba S=2520m2 (Strada Viilor)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasamente</b>				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,5600	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>15 010,380</u> 0,000
26	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	7,5600	<u>1 011,200</u> 181,200	<u>7 644,672</u> 1 369,872
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	2,2700	<u>2 385,000</u> 0,000	<u>5 413,950</u> 0,000
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,2000	<u>31,800</u> 0,000	<u>11 549,760</u> 0,000
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,2700	<u>224,206</u> 21,600	<u>508,947</u> 49,032
		<i>Total</i>	Lei			40 127,709
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>40 127,709 1 418,904</b>
		<b>2.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	252,0000	<u>488,230</u> 22,200	<u>123 033,960</u> 5 594,400
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	378,0000	<u>1 113,250</u> 48,000	<u>420 808,500</u> 18 144,000
		<i>Total</i>	Lei			543 842,460
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>543 842,460 23 738,400</b>
		<i>Total</i>	Lei			583 970,169
		<b>Total Drum varianta alba S=2520m2 (Strada Viilor) Inclusiv salariu</b>				<b>583 970,169 25 157,304</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>3. Drum varianta alba S=4000m2 (Strada Vasile Lupu)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de terasamente</b>				
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	12,0000	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>23 826,000</u> 0,000
33	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	12,0000	<u>1 011,200</u> 181,200	<u>12 134,400</u> 2 174,400
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	3,6000	<u>2 385,000</u> 0,000	<u>8 586,000</u> 0,000
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	576,0000	<u>31,800</u> 0,000	<u>18 316,800</u> 0,000
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,6000	<u>224,200</u> 21,600	<u>807,120</u> 77,760
37	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	10,0000	<u>831,000</u> 138,000	<u>8 310,000</u> 1 380,000
		<i>Total</i>	Lei			71 980,320
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>71 980,320 3 632,160</b>
		<b>3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	400,0000	<u>488,230</u> 22,200	<u>195 292,000</u> 8 880,000
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	600,0000	<u>1 113,250</u> 48,000	<u>667 950,000</u> 28 800,000
		<i>Total</i>	Lei			863 242,000
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>863 242,000 37 680,000</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			935 222,320
		<b>Total Drum varianta alba S=4000m2 (Strada Vasile Lupu) Inclusiv salariu</b>				<b>935 222,320 41 312,160</b>
		<b>4. Drum varianta alba S=600m2 (Strada Terescova)</b>				
		<b>4.1. Lucrari de terasamente</b>				
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,8000	<u>1 985,500</u> 0,000	<u>3 573,900</u> 0,000
41	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	1,8000	<u>1 011,200</u> 181,200	<u>1 820,160</u> 326,160
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3	0,5400	<u>2 385,000</u> 0,000	<u>1 287,900</u> 0,000
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	86,4000	<u>31,800</u> 0,000	<u>2 747,520</u> 0,000
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5400	<u>224,248</u> 21,600	<u>121,094</u> 11,664
45	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m	2,0000	<u>831,000</u> 138,000	<u>1 662,000</u> 276,000
		<i>Total</i>	Lei			11 212,574
		<b>Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu</b>				<b>11 212,574 613,824</b>
		<b>4.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	60,0000	<u>488,230</u> 22,200	<u>29 293,800</u> 1 332,000
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	90,0000	<u>1 113,250</u> 48,000	<u>100 192,500</u> 4 320,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			129 486,300
		<b>Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu</b>				<b>129 486,300 5 652,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			140 698,874
		<b>Total Drum varianta alba S=600m2 (Strada Terescova) Inclusiv salariu</b>				<b>140 698,874 6 265,824</b>

		Total	Lei	2 753 726
		CAS	24 %	30 327
		Cheltuieli de regie	1 %	27 840
		Beneficiu de deviz	1 %	28 118
		TVA	20 %	568 002
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3 408 013</b>
				<b>126 364</b>

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de imbunatatire si dezvoltare  
a infrastructurii publice din  
s.Talmaza, r. Stefan Voda, prin  
constructia accesului persoanelor  
catre obiectivele de menire sociala din  
localitate**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 3 408 013 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	116,0000	60,00	6 960,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,7500	60,00	645,000
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,1000	60,00	1 566,000
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 770,0900	60,00	106 205,400
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,0000	60,00	240,000
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	171,5418	60,00	10 292,508
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,6500	60,00	399,000
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9400	60,00	56,400
<b>Total manopera</b>						<b>126 364</b>

### Materiale:

1.	07	Lemn pentru rosturi	m3	0,4000	5 750,00	2 300,000
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	170,9010	650,00	111 085,650
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 165,9850	650,00	1 407 890,250
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0483	650,00	31,395
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 927,2105	300,00	578 163,150
6.	142210220551216	Beton in banda pentru longrine C25/30	m3	1,2000	1 700,00	2 040,000
7.	142210220551516	Beton in imbracaminte C25/30	m3	30,0000	1 700,00	51 000,000
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0360	5 750,00	207,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,3600	5 750,00	2 070,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0360	5 750,00	207,000
11.	2010237318750	Distantieri	buc	129,0000	1,00	129,000
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0040	15,00	0,060
13.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,8000	30,00	24,000
14.	2320166200676	White spirit	kg	2,2000	40,00	88,000
15.	2320187315789	Decofrol	kg	4,3600	12,50	54,500
16.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	19,6000	19,00	372,400
17.	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	13,6000	15,00	204,000
18.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	10,6000	15,00	159,000
19.	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	1,0000	14,50	14,500
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,1500	14,50	31,175
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,7000	21,50	58,050

22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,3000	21,50	92,450
23.	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	3,6000	15,00	54,000
24.	2873122004100	Plase sudate	kg	434,3000	21,50	9 337,450
25.	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,4000	21,50	8,600
26.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,5000	21,50	96,750
27.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,8000	21,50	17,200
28.	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	1,4000	42,50	59,500
29.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	698,3590	15,00	10 475,385
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2 176 271</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2580	500,00	129,000
2.	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	4,6000	5,00	23,000
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	276,7881	550,00	152 233,455
4.	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	440,0000	5,00	2 200,000
5.	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	4,6000	550,00	2 530,000
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	115,2372	250,00	28 809,300
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	612,7800	250,00	153 195,000
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	56,0952	500,00	28 047,600
9.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	4,4250	500,00	2 212,500
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3080	500,00	654,000
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,7280	500,00	2 364,000
12.	2952270003608	Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	4,6000	25,00	115,000
13.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,6000	45,00	207,000
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,1950	45,00	233,775
15.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,0000	500,00	2 000,000
16.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0000	500,00	2 000,000
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	200,7216	300,00	60 216,480
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	69,6085	200,00	13 921,700
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>451 091</b>

Total	Lei	2 753 726
CAS	24 %	30 327
Cheltuieli de regie	1 %	27 840
Beneficiu de deviz	1 %	28 118
TVA	20 %	568 002

**Total deviz:**

**3 408 013**

Intocmit

Paduret Alexandru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de imbunatatire si dezvoltare a  
infrastructurii publice din s.Talmaza, r. Stefan Voda,  
prin constructia accesului persoanelor catre  
obiectivele de menire sociala din localitate**

**Investitor Primaria Talmaza**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum varianta alba S=4050m2 (Strada Izvoarelor)</b>				
		<b>1.1. Lucrari de terasamente</b>				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
2	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 011,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,00	181,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	830,00
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
4	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
6	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			831,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	550,00	693,00
		<b>1.2. Lucrari pregatitoare</b>				
7	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea argilei)	100 m3			2 385,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
8	TsI50A5	Transportarea argilei cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
9	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			236,050
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	60,00	22,80
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	650,00	3,25
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	500,00	210,00

1	2	3	4	5	6	7
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			545,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	500,00	545,00
11	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 011,200 181,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,00	181,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	830,00
		<b>1.3. Amenajarea sistemului rutier</b>				
12	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			488,230 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 113,250 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	650,00	66,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<b>1.4. Intersectie (4 buc)</b>				
14	TsC58A	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria I	100 m3			4 537,800 112,800
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8800	60,00	112,80
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	8,8500	500,00	4 425,00
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
16	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,200 21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
18	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			996,750 529,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	60,00	529,20
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55

1	2	3	4	5	6	7
19	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			488,230 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
20	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			922,850 18,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			24,402 1,800
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	21,50	21,71
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	21,50	0,21
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
22	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului	m2			250,100 102,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	60,00	87,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	21,50	3,23
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,50	5,38
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	12,50	1,50
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 750,00	11,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 750,00	115,00
23		Lemn pentru rosturi	m3			5 750,000 0,000
	07	Lemn pentru rosturi	m3	1,0000	5 750,00	5 750,00
24	DC05A	Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri C25/30, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm	m2			364,404 37,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0200	60,00	1,20
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	60,00	34,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0200	60,00	1,20
	142210220551216	Beton in banda pentru longrine C25/30	m3	0,0060	1 700,00	10,20
	142210220551516	Beton in imbracaminte C25/30	m3	0,1500	1 700,00	255,00
	2710602000224	Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm	kg	0,0050	14,50	0,07
	2873122005000	Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000	kg	0,0020	21,50	0,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	300,00	9,00
	2682112205680	Azbest cal. II fulgi	kg	0,0680	15,00	1,02
	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,0980	19,00	1,86
	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,0530	15,00	0,80
	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00002	15,00	0,00
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0040	21,50	0,09
	2875275891619	Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110	kg	0,0070	42,50	0,30
	2320166200676	White spirit	kg	0,0110	40,00	0,44
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	0,0040	30,00	0,12
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0710	15,00	1,06
	2812106300000	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,0180	15,00	0,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,0110	12,50	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,0230	45,00	1,03
	2952240001000	Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp)	h-ut	0,0230	550,00	12,65
	2952270003608	Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw	h-ut	0,0230	25,00	0,57
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0071	200,00	1,42
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0200	500,00	10,00
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	2,2000	5,00	11,00
	2952160009250	Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri	h-ut	0,0230	5,00	0,12
		<b>2. Drum varianta alba S=2520m2 (Strada Viilor)</b>				
		<b>2.1. Lucrari de terasamente</b>				
25	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
26	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 011,200 181,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,00	181,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	830,00
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
28	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
29	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,206 21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
		<b>2.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
30	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			488,230 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 113,250 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	650,00	66,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<b>3. Drum varianta alba S=4000m2</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>(Strada Vasile Lupu)</b>				
		<b>3.1. Lucrari de terasamente</b>				
32	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
33	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 011,200 181,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,00	181,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	830,00
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
35	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
36	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,200 21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
37	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			831,000 138,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	550,00	693,00
		<b>3.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
38	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			488,230 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
39	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 113,250 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	650,00	66,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00
		<b>4. Drum varianta alba S=600m2 (Strada Terescova)</b>				
		<b>4.1. Lucrari de terasamente</b>				

1	2	3	4	5	6	7
40	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 985,500 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
41	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			1 011,200 181,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	60,00	181,20
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,3200	250,00	830,00
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100 m3			2 385,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	500,00	2 385,00
43	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			31,800 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	300,00	31,80
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			224,248 21,600
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	60,00	21,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	650,00	2,65
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	500,00	200,00
45	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III	100 m			831,000 138,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,3000	60,00	138,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2600	550,00	693,00
		<b>4.2. Amenajarea sistemului rutier</b>				
46	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			488,230 22,200
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	60,00	22,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	15,00	3,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
47	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			1 113,250 48,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	60,00	48,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	300,00	77,10
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	650,00	66,30
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	650,00	825,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	15,00	3,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	250,00	64,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	200,00	5,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**Paduret Alexandru**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.