

1	2	3	4	5	6	7
28	GD59B	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126-160 mm Футляр из ролиетиленовой трубы d=140мм	m	14,00	90,40 17,30	1 265,54 242,17
Total Capitolul 1.3. Трубы и фасонные части.					75 724,84	
Incluziv salariu					12 935,76	
		4. Capitolul 1.4. Переход N -1шт L=14m. Capitolul 1.4.1. Мнолитный фундамент ФМ1 (2шт).				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,06	455,58 57,08	27,34 3,42
30	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	4,60	39,29 11,53	180,74 53,05
31	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,54	1 114,52 296,95	601,84 160,35
32	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,80	87,09 69,19	418,05 332,12
33	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	3,12	1 231,75 555,84	3 843,07 1 734,23
34	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	4,44	1 285,98 509,71	5 709,74 2 263,13
35	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15.	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00