

Gimnaziul Hirjauca

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Hirjauca

Valoarea de deviz 1 536 374,47 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de demolare						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	921,000	27,55 27,18	25 372,44 25 036,10
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	921,000	19,39 18,11	17 854,97 16 677,74
3	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	12,400	137,03 133,94	1 699,14 1 660,85
Total Lucrari de demolare					44 926,55	
Incluziv salariu					43 374,69	
2. Lucrari de constructie a acoperisului						
4	CB02D	Cofraje din panouri refoosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	97,700	107,78 67,00	10 530,39 6 545,51
5	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	347,000	31,30 3,84	10 860,81 1 331,49

1	2	3	4	5	6	7
6	CC02A	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, pt. pereți și diafragme, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	231,000	29,30 2,65	6 768,85 612,70
7	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 și turnarea cu mijloace clasice (Beton C15)	m3	19,540	1 758,12 287,68	34 353,59 5 621,34
8	CE27A1	Sarpantă pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafețe peste 25 mp, inclusiv fierăria de ancorare și prindere, pentru încărcări climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat	m2	921,000	237,64 88,07	218 863,95 81 112,01
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de învelitoare de țigla, plăci ondulate sau amprentate	m2	921,000	22,23 12,42	20 475,14 11 442,96
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	27,570	192,80 15,17	5 315,52 418,31
11	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	921,000	234,39 56,36	215 876,87 51 904,34
12	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: (balustrada p/u antiincendiu)	kg	425,000	29,13 11,71	12 378,51 4 976,96
13	CK26D	Opritori de zăpadă	m	163,000	31,75 5,37	5 175,33 874,97
14	CE31B	Streasina simplă cu capriori aparenti gata geluiti, pe fețele vizibile, cu profile simple și cu asterea gata faltuită și geluită pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m	m2	82,000	142,47 110,82	11 682,25 9 087,04
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe țimplărie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la stresa)	m2	82,000	83,69 57,66	6 862,58 4 728,12
16	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	6,000	1 605,45 355,53	9 632,71 2 133,18
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv	m	163,000	128,16 17,30	20 890,84 2 819,57

1	2	3	4	5	6	7
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	152,280	185,56 20,18	28 257,12 3 073,16
19	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	82,000	25,53 25,53	2 093,09 2 093,09
20	TrB22C1 B3	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,25-0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 12-18 m	t	82,000	40,50 3,75	3 320,88 307,38
21	TrI1AA01 A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	28,000	8,93 8,93	249,90 249,90
22	TsI50C9	Transportarea pamintului cu autocamioane la distanta de 5 km	t	28,000	47,70 0,00	1 335,60 0,00
Total Lucrari de constructie a acoperisului						624 923,64
Incluziv salariu						189 332,02
3. Termoizolarea exterioara						
23	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi ingnifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	966,000	271,06 72,08	261 839,76 69 629,23
24	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	966,000	108,82 70,35	105 116,80 67 953,46
25	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	966,000	50,95 43,24	49 218,03 41 774,67
Total Termoizolarea exterioara						416 174,74
Incluziv salariu						179 357,36
4. Soclu si scari la intrare						
26	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	29,600	10,80 9,60	319,57 284,06
27	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment	m2	129,600	126,26	16 363,83

1	2	3	4	5	6	7
	2	M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuiele sclivisite			102,90	13 335,41
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	388,800	8,65 2,40	3 361,52 931,43
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	129,600	5,13 1,73	664,82 224,18
30	CI05B	Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura	m2	129,600	535,37 292,15	69 384,39 37 862,90
Total Soclu si scari la intrare						90 094,12
Incluziv salariu						52 637,98
Прямые затраты			lei		1 176 119,20	
Asigurari sociale			24,00 %		111 528,49	
Transportarea materialelor			7,00 %		48 419,86	
Depozitarea materialelor			1,00 %		6 917,12	
Total			100,00 +		1 342 984,68	
Cheltuieli de regie			10,00 %		134 298,47	
Total			100,00 +		1 477 283,15	
Beneficiu de deviz			4,00 %		59 091,33	
Total			100,00 +		1 536 374,47	
Ставка НДС			20,00 %		307 274,89	
Всего с учётом НДС			lei		1 843 649,37	

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 843 649,3
7
659 207,75**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)