

**Sistemul de alimentare cu apa  
din satul Tintareni, raionul  
Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-3**  
**Plan general. Platforma C.**

Valoarea de deviz 204 469,69 lei

Intocmit in prețuri curente


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>  |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1   | 100 m3 | 0,5000                                | 813,34<br>0,00                        | 406,67<br>0,00         |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I | 100 m3 | 0,5000                                | 515,10<br>0,00                        | 257,55<br>0,00         |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                               | 100 m3 | 0,1000                                | 810,20<br>0,00                        | 81,02<br>0,00          |
| 4      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2   | 100 m3 | 0,6000                                | 1 061,20<br>0,00                      | 636,72<br>0,00         |
| 5      | TsC22B1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1               | 100 m3 | 0,6000                                | 623,55<br>0,00                        | 374,13<br>0,00         |



| 1  | 2       | 3  | 4         | 5       | 6                  | 7                         |
|----|---------|--|-----------|---------|--------------------|---------------------------|
|    |         | teren catg. II   |           |         |                    |                           |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II   | 100<br>m3 | 0,6000  | 889,20<br>0,00     | 533,52<br>0,00            |
| 7  | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  | t         | 96,0000 | 13,75<br>0,00      | 1 320,00<br>0,00          |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100<br>m3 | 0,6000  | 192,42<br>21,12    | 115,45<br>12,67           |
|    |         | <i>Total</i>   | lei       |         |                    | 3 725,06                  |
|    |         | <b>Total Lucrari de terasament<br/>Inclusiv salariu</b>  |           |         |                    | <b>3 725,06<br/>12,67</b> |
|    |         | <b>1.2. Imbracaminte rutiera din<br/>piatra sparta, S=90m2</b>   |           |         |                    |                           |
| 9  | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100<br>m3 | 0,3000  | 1 543,40<br>177,17 | 463,02<br>53,15           |
| 10 | DA06B2  | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  | m3        | 13,5000 | 495,26<br>21,70    | 6 685,98<br>293,01        |
| 11 | DI134   | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm   | 100m2     | 0,9000  | 9 040,46<br>289,78 | 8 136,41<br>260,80        |
| 12 | DI134A1 | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)  | 100m2     | 0,9000  | 1 228,50<br>0,00   | 1 105,65<br>0,00          |
| 13 | DE10A   | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil  | m         | 45,0000 | 170,25<br>34,61    | 7 661,14<br>1 557,42      |



| 1  | 2             | 3   | 4   | 5        | 6                  | 7                             |
|----|---------------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------------|
|    |               | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 24 052,20                     |
|    |               | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=90m2 Inklusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>24 052,20<br/>2 164,38</b> |
|    |               | <b>1.3. Trotuar, S=120m2</b>  |     |          |                    |                               |
| 14 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip   | m3  | 18,0000  | 487,70<br>52,79    | 8 778,65<br>950,29            |
| 15 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm  | m3  | 14,4000  | 542,23<br>58,07    | 7 808,15<br>836,26            |
| 16 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm  | m3  | 4,8000   | 542,23<br>58,07    | 2 602,72<br>278,75            |
| 17 | DE10A         | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar  | m   | 60,0000  | 120,00<br>34,61    | 7 199,85<br>2 076,56          |
|    |               | <i>Total</i>  | lei |          |                    | 26 389,37                     |
|    |               | <b>Total Trotuar, S=120m2 Inklusiv salariu</b>  |     |          |                    | <b>26 389,37<br/>4 141,86</b> |
|    |               | <b>1.4. Gard metalic, L=123.0m, H=1.80m</b>   |     |          |                    |                               |
| 18 | TsC39A1       | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m  | buc | 49,0000  | 218,94<br>117,32   | 10 728,26<br>5 748,68         |
| 19 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3  | 3,8200   | 1 707,62<br>225,84 | 6 523,12<br>862,71            |
| 20 | CO07A1        | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu celule patrate   | kg  | 561,6000 | 35,75<br>4,69      | 20 079,49<br>2 635,48         |
| 21 | pret de piata | Sistem de fixare zincat 40*40   | buc | 196,0000 | 12,00<br>0,00      | 2 352,00<br>0,00              |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din  | kg  | 876,1200 | 42,33              | 37 083,32                     |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------------|--|------|---------|------------------|--------------------------------|
|    |               | profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2                                  |      |         | 12,32            | 10 792,57                      |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3 | kg   | 39,5000 | 42,33<br>12,32   | 1 671,90<br>486,58             |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2 | kg   | 35,7600 | 42,33<br>12,32   | 1 513,60<br>440,51             |
| 25 | IzD04C        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                    | t    | 1,5100  | 762,79<br>364,87 | 1 151,81<br>550,95             |
| 26 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle  | buc  | 1,0000  | 399,95<br>146,65 | 399,95<br>146,65               |
| 27 | pret de piata | Clempus  | buc  | 2,0000  | 35,00<br>0,00    | 70,00<br>0,00                  |
| 28 | pret de piata | Miner  | buc  | 2,0000  | 25,00<br>0,00    | 50,00<br>0,00                  |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |                  | 81 623,45                      |
|    |               | <b>Total Gard metalic, L=123.0m, H=1.80m<br/>Inclusiv salariu</b>  |      |         |                  | <b>81 623,45<br/>21 664,13</b> |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |                  | 135 790,08                     |
|    |               | <i>Asigurari sociale</i>   | 24 % |         |                  | 6 715,93                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de transport</i>   | 4 %  |         |                  | 3 689,97                       |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>  |      |         |                  | 146 195,98                     |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>   | 11 % |         |                  | 16 081,56                      |
|    |               | <i>Total</i>   |      |         |                  | 162 277,54                     |
|    |               | <i>Beneficiu</i>   | 5 %  |         |                  | 8 113,88                       |



| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|--|---|---|---|---------------------------------|
|   |   | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>170 391,41<br/>27 983,04</b> |

|  |  |   |      |                   |
|--|--|---|------|-------------------|
|  |  | Total                                     | lei  | 170 391,41        |
|  |  | TVA                                       | 20 % | 34 078,28         |
|  |  | <b>Total de viz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>204 469,69</b> |
|  |  |   |      | <b>27 983,04</b>  |

Intocmit

Verificat



"DACVI-COM" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sistemul de alimentare cu apa din satul Tintareni,  
raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3  
Plan general. Platforma C.**

**Valoarea de deviz 204 469,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                                  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                       | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| <b>Total borderou de resurse № 7-3:</b> |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|                       |               |                              |      |          |       |                  |
|-----------------------|---------------|------------------------------|------|----------|-------|------------------|
| 1.                    | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 13,1790  | 58,66 | 773,08           |
| 2.                    | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 51,1950  | 58,66 | 3 003,10         |
| 3.                    | 7137010011500 | Electrician                  | h-om | 3,9200   | 58,66 | 229,95           |
| 4.                    | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 9,3922   | 58,66 | 550,95           |
| 5.                    | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 9,5138   | 58,66 | 558,08           |
| 6.                    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 16,8480  | 58,66 | 988,30           |
| 7.                    | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 180,7622 | 58,66 | 10 603,51        |
| 8.                    | 7422010060100 | Timplar                      | h-om | 2,4200   | 58,66 | 141,96           |
| 9.                    | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 146,1600 | 58,66 | 8 573,75         |
| 10.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 39,2018  | 58,66 | 2 299,58         |
| 11.                   | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 4,4460   | 58,66 | 260,80           |
| <b>Total manopera</b> |               |                              |      |          |       | <b>27 983,04</b> |

**Materiale:**

|     |                     |   |     |          |          |           |
|-----|---------------------|---|-----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 018-001             | Sistem de fixare zincat 40*40                             | buc | 196,0000 | 12,00    | 2 352,00  |
| 2.  | 018-002             | Clempus   | buc | 2,0000   | 35,00    | 70,00     |
| 3.  | 018-003             | Miner   | buc | 2,0000   | 25,00    | 50,00     |
| 4.  | 1010126200341       | Carbuni de forja (huila)                                  | kg  | 14,2707  | 10,00    | 142,71    |
| 5.  | 11202062010361      | Sapura  | m3  | 0,9000   | 175,00   | 157,50    |
| 6.  | 1411122201645       | Piatra sparta 5-10 mm                                     | m3  | 0,9000   | 325,00   | 292,50    |
| 7.  | 1411122201661       | Piatra sparta 20-70 mm                                    | m3  | 20,4120  | 325,00   | 6 633,90  |
| 8.  | 1411122201752       | Piatra sparta   | m3  | 22,0824  | 325,00   | 7 176,78  |
| 9.  | 14111222017521      | Piatra sparta 10-20                                       | m3  | 1,3500   | 325,00   | 438,75    |
| 10. | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm         | m3  | 0,8400   | 295,00   | 247,80    |
| 11. | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm         | m3  | 37,4985  | 295,00   | 11 062,06 |
| 12. | 2320166200676       | White spirit  | kg  | 0,8456   | 32,00    | 27,06     |
| 13. | 2430116103218       | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 12,0800  | 47,50    | 573,80    |
| 14. | 2430226103294       | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3          | kg  | 2,8080   | 47,50    | 133,38    |
| 15. | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 306,6000 | 2,60     | 797,16    |
| 16. | 2663102100000-b12.5 | Beton B12.5   | m3  | 3,9742   | 1 325,00 | 5 265,86  |
| 17. | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)                 | m3  | 4,7250   | 0,00     | 0,00      |
| 18. | 2666122800285-01    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m   | 45,2250  | 125,00   | 5 653,12  |
| 19. | 2666122800285-02    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m   | 60,3000  | 75,00    | 4 522,50  |



|                                       |               |  |     |          |        |                  |
|---------------------------------------|---------------|--|-----|----------|--------|------------------|
| 20.                                   | 2710703518200 | Panou gata confectionat                                  | kg  | 589,6800 | 29,30  | 17 277,62        |
| 21.                                   | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 9,5138   | 25,00  | 237,84           |
| 22.                                   | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                    | kg  | 951,3800 | 29,30  | 27 875,43        |
| 23.                                   | 2811236309848 | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice  | kg  | 19,6000  | 29,30  | 574,28           |
| 24.                                   | 2863146310237 | Broasca Yalle  | buc | 1,0000   | 250,00 | 250,00           |
| 25.                                   | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 5,3185   | 54,00  | 287,20           |
| 26.                                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                 | buc | 6,0000   | 0,55   | 3,30             |
| 27.                                   | 4011106202741 | Energie electrica  | kw  | 8,1726   | 4,77   | 38,98            |
| 28.                                   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 5,8320   | 10,20  | 59,49            |
| 29.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 1,0177   | 10,20  | 10,38            |
| 30.                                   | 4100126202818 | Apa  | m3  | 3,7200   | 10,20  | 37,94            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |  |     |          |        | <b>92 249,35</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |  |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|--|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                       | h-ut | 15,6240 | 121,30 | 1 895,19         |
| 2.                                  | 2912340002506  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 7,8120  | 278,30 | 2 174,08         |
| 3.                                  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut | 0,6858  | 487,00 | 333,98           |
| 4.                                  | 2952240004003  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf                                | h-ut | 1,1220  | 365,30 | 409,87           |
| 5.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                   | h-ut | 2,0655  | 365,30 | 754,53           |
| 6.                                  | 29522400040101 | Compactor 10 t   | h-ut | 2,4390  | 365,30 | 890,97           |
| 7.                                  | 2952240004105  | Compactor 5-6 t  | h-ut | 1,0080  | 325,00 | 327,60           |
| 8.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                        | h-ut | 1,5550  | 395,20 | 614,54           |
| 9.                                  | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW   | h-ut | 0,2322  | 425,00 | 98,68            |
| 10.                                 | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut | 4,3250  | 387,30 | 1 675,07         |
| 11.                                 | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut | 0,2400  | 425,00 | 102,00           |
| 12.                                 | 2952270003100  | Vibrator de adincime   | h-ut | 2,2920  | 35,00  | 80,22            |
| 13.                                 | 29522700076111 | Distribuitor de criblura   | h-ut | 0,0954  | 121,30 | 11,57            |
| 14.                                 | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf   | h-ut | 0,9550  | 325,00 | 310,38           |
| 15.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t  | h-ut | 4,8000  | 275,00 | 1 320,00         |
| 16.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                      | h-ut | 0,6831  | 225,00 | 153,70           |
| 17.                                 | 3520200005303  | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi                              | h-ut | 23,5200 | 187,30 | 4 405,30         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |  |      |         |        | <b>15 557,69</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 170 391,41 |
| TVA   | 20 % | 34 078,28  |

**Total deviz:**

**204 469,69**

Intocmit

Verificat



"DACVI-COM" SRL


(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Sistemul de alimentare cu apa din satul Investitor  
Tintareni, raionul Anenii Noi nr.49/12.10.2020

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse  | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
|        |                             |  |        |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>   |        |  |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lucrari de terasament</b>  |        |  |                      |                        |
| 1      | TsC18A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I  | 100 m3 |  |                      | 813,34                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 2,1000                                 | 387,30               | 813,33                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 406,67                 |
| 2      | TsC22A1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I  | 100 m3 |  |                      | 515,10                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,3300                                 | 387,30               | 515,11                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 257,55                 |
| 3      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II                                | 100 m3 |  |                      | 810,20                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,0500                                 | 395,20               | 810,16                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 81,02                  |
| 4      | TsC18B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2  | 100 m3 |  |                      | 1 061,20               |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 2,7400                                 | 387,30               | 1 061,20               |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 636,72                 |
| 5      | TsC22B1                     | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |                      | 623,55                 |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP  | h-ut   | 1,6100                                 | 387,30               | 623,55                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 374,13                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II                           | 100 m3 |  |                      | 889,20                 |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc  | h-ut   | 2,2500                                 | 395,20               | 889,20                 |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 533,52                 |
| 7      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km  | t      |  |                      | 13,75                  |
|        | 3410540000006               | Autobasculanta-5t  | h-ut   | 0,0500                                 | 275,00               | 13,75                  |
|        |                             | <i>Total</i>   | lei    |  |                      | 1 320,00               |
| 8      | TsC51B                      | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II   | 100 m3 |  |                      | 192,42                 |
|        |                             |  |        |  |                      | 21,12                  |





| 1  | 2                | 3  | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|------------------|--|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,3600  | 58,66  | 21,12              |
|    | 1411122201752    | Piatra sparta  | m3     | 0,0040  | 325,00 | 1,30               |
|    | 2952260003554    | Buldozer 79kw (108CP)  | h-ut   | 0,4000  | 425,00 | 170,00             |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 115,45             |
|    |                  | <b>1.2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta, S=90m2</b>   |        |         |        |                    |
| 9  | TsD08A1          | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |         |        | 1 543,40<br>177,17 |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om   | 3,0200  | 58,66  | 177,15             |
|    | 2952240004003    | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf  | h-ut   | 3,7400  | 365,30 | 1 366,22           |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 463,02             |
| 10 | DA06B2           | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip  | m3     |         |        | 495,26<br>21,70    |
|    | 7129020012800    | Pavator  | h-om   | 0,3700  | 58,66  | 21,70              |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 0,2320  | 10,20  | 2,37               |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm  | m3     | 1,3110  | 295,00 | 386,74             |
|    | 2952240004010    | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf   | h-ut   | 0,1530  | 365,30 | 55,89              |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,0230  | 225,00 | 5,18               |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0480  | 487,00 | 23,38              |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 6 685,98           |
| 11 | DI134            | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm   | 100m2  |         |        | 9 040,46<br>289,78 |
|    | 9310060019930    | Muncitor   | h-om   | 4,9400  | 58,66  | 289,78             |
|    | 1411122201661    | Piatra sparta 20-70 mm   | m3     | 18,9000 | 325,00 | 6 142,50           |
|    | 14111222017521   | Piatra sparta 10-20  | m3     | 1,5000  | 325,00 | 487,50             |
|    | 1411122201645    | Piatra sparta 5-10 mm  | m3     | 1,0000  | 325,00 | 325,00             |
|    | 11202062010361   | Savura   | m3     | 1,0000  | 175,00 | 175,00             |
|    | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.   | m3     | 3,0000  | 10,20  | 30,60              |
|    | 2952220003546    | Autogreder pina la 175 cp  | h-ut   | 0,0420  | 487,00 | 20,45              |
|    | 2952260003552    | Buldozer pe senile 79 kW   | h-ut   | 0,2580  | 425,00 | 109,65             |
|    | 2952240004105    | Compactor 5-6 t  | h-ut   | 1,1200  | 325,00 | 364,00             |
|    | 29522400040101   | Compactor 10 t   | h-ut   | 2,7100  | 365,30 | 989,96             |
|    | 3410540005603    | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire  | h-ut   | 0,4140  | 225,00 | 93,15              |
|    | 29522700076111   | Distribuitor de criblura   | h-ut   | 0,1060  | 121,30 | 12,86              |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 8 136,41           |
| 12 | DI134A1          | Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (k-3)  | 100m2  |         |        | 1 228,50<br>0,00   |
|    | 1411122201661    | Piatra sparta 20-70 mm   | m3     | 1,2600  | 325,00 | 1 228,50           |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 1 105,65           |
| 13 | DE10A            | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*300*150 pentru carosabil  | m      |         |        | 170,25<br>34,61    |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat   | h-om   | 0,1500  | 58,66  | 8,80               |
|    | 7129020012800    | Pavator  | h-om   | 0,4400  | 58,66  | 25,81              |
|    | 2663102100001    | Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)  | m3     | 0,0450  | 0,00   | 0,00               |
|    | 2651122100024    | Ciment portland P 40 saci S388   | kg     | 2,9200  | 2,60   | 7,59               |
|    | 1421102200513    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3     | 0,0080  | 295,00 | 2,36               |
|    | 2666122800285-01 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150  | m      | 1,0050  | 125,00 | 125,62             |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane  | m3     | 0,0060  | 10,20  | 0,06               |
|    |                  | Total  | lei    |         |        | 7 661,14           |
|    |                  | <b>1.3. Trotuar, S=120m2</b>   |        |         |        |                    |
| 14 | TsC54A           | Strat de fundatie din nisip  | m3     |         |        | 487,70             |



| 1  | 2                   | 3   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|---------------------|---|------|--------|----------|-----------|
|    |                     |   |      |        |          | 52,79     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9000 | 58,66    | 52,79     |
|    | 1421102200525       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm   | m3   | 1,1000 | 295,00   | 324,50    |
|    | 4100126202818       | Apa   | m3   | 0,1000 | 10,20    | 1,02      |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 278,30   | 58,44     |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 121,30   | 50,95     |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 8 778,65  |
| 15 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta fr.40-70mm  | m3   |        |          | 542,23    |
|    |                     |   |      |        |          | 58,07     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 58,66    | 58,07     |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta   | m3   | 1,1500 | 325,00   | 373,75    |
|    | 4100126202818       | Apa   | m3   | 0,1000 | 10,20    | 1,02      |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 278,30   | 58,44     |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 121,30   | 50,95     |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 7 808,15  |
| 16 | TsC54B              | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40mm  | m3   |        |          | 542,23    |
|    |                     |   |      |        |          | 58,07     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 0,9900 | 58,66    | 58,07     |
|    | 1411122201752       | Piatra sparta   | m3   | 1,1500 | 325,00   | 373,75    |
|    | 4100126202818       | Apa   | m3   | 0,1000 | 10,20    | 1,02      |
|    | 2912340002506       | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min  | h-ut | 0,2100 | 278,30   | 58,44     |
|    | 2592270004021       | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg  | h-ut | 0,4200 | 121,30   | 50,95     |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 2 602,72  |
| 17 | DE10A               | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm - Borduri 1000*200*80 pentru trotuar  | m    |        |          | 120,00    |
|    |                     |   |      |        |          | 34,61     |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 0,1500 | 58,66    | 8,80      |
|    | 7129020012800       | Pavator   | h-om | 0,4400 | 58,66    | 25,81     |
|    | 2663102100001       | Beton clasa...(pt.informatie) (fata pret)   | m3   | 0,0450 | 0,00     | 0,00      |
|    | 2651122100024       | Ciment portland P 40 saci S388  | kg   | 2,9200 | 2,60     | 7,59      |
|    | 1421102200513       | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0080 | 295,00   | 2,36      |
|    | 2666122800285-02    | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80  | m    | 1,0050 | 75,00    | 75,38     |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0060 | 10,20    | 0,06      |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 7 199,85  |
|    |                     | <b>1.4. Gard metalic, L=123.0m, H=1.80m</b>   |      |        |          |           |
| 18 | TsC39A1             | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m  | buc  |        |          | 218,94    |
|    |                     |   |      |        |          | 117,32    |
|    | 7137010011500       | Electrician   | h-om | 0,0800 | 58,66    | 4,69      |
|    | 9310060019900       | Muncitor necalificat  | h-om | 1,9200 | 58,66    | 112,63    |
|    | 2811236309848       | Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice   | kg   | 0,4000 | 29,30    | 11,72     |
|    | 3520200005303       | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi   | h-ut | 0,4800 | 187,30   | 89,90     |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 10 728,26 |
| 19 | CA03F               | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B12.5 | m3   |        |          | 1 707,62  |
|    |                     |   |      |        |          | 225,84    |
|    | 7123010010200       | Betonist  | h-om | 3,4500 | 58,66    | 202,38    |
|    | 9310060019920       | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,4000 | 58,66    | 23,46     |
|    | 2663102100000-b12.5 | Beton B12.5   | m3   | 1,0250 | 1 325,00 | 1 378,50  |
|    | 4100116202818       | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,1000 | 10,20    | 1,04      |
|    | 2952270003100       | Vibrator de adincime  | h-ut | 0,6000 | 35,00    | 21,00     |
|    | 3410520006752       | Automacara 6 - 10 tf  | h-ut | 0,2500 | 325,00   | 81,25     |
|    |                     | Total   | lei  |        |          | 6 523,12  |
| 20 | CO07A1              | Imprejmuii metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat - Panou din sirma de otel cu   | kg   |        |          | 35,75     |
|    |                     |   |      |        |          | 4,69      |



| 1  | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7         |
|----|---------------|--|------|--------|-------|-----------|
|    |               | celule patrate   |      |        |       |           |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice   | h-om | 0,0300 | 58,66 | 1,76      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0500 | 58,66 | 2,93      |
|    | 2710703518200 | Panou gata confectionat  | kg   | 1,0500 | 29,30 | 30,76     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0010 | 54,00 | 0,05      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0010 | 4,77  | 0,00      |
|    | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3   | kg   | 0,0050 | 47,50 | 0,24      |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 20 079,49 |
| 21 | pret de piata | Sistem de fixare zincat 40*40  | buc  |        |       | 12,00     |
|    |               |  |      |        |       | 0,00      |
|    | 018-001       | Sistem de fixare zincat 40*40  | buc  | 1,0000 | 12,00 | 12,00     |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 2 352,00  |
| 22 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou gard, teava patrata 60*60*2   | kg   |        |       | 42,33     |
|    |               |  |      |        |       | 12,32     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 58,66 | 11,15     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25      |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 29,30 | 29,30     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 54,00 | 0,27      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 4,77  | 0,04      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15      |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 37 083,32 |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 80*80*3 | kg   |        |       | 42,33     |
|    |               |  |      |        |       | 12,32     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 58,66 | 11,15     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25      |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 29,30 | 29,30     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 54,00 | 0,27      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 4,77  | 0,04      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15      |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 1 671,90  |
| 24 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - panou poarta, teava patrata 60*60*2 | kg   |        |       | 42,33     |
|    |               |  |      |        |       | 12,32     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM   | h-om | 0,1900 | 58,66 | 11,15     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 7212030022700 | Sudor  | h-om | 0,0100 | 58,66 | 0,59      |
|    | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm  | kg   | 0,0100 | 25,00 | 0,25      |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton  | kg   | 1,0000 | 29,30 | 29,30     |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura  | kg   | 0,0050 | 54,00 | 0,27      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,0080 | 4,77  | 0,04      |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)   | kg   | 0,0150 | 10,00 | 0,15      |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 1 513,60  |
| 25 | IzD04C        | Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina                                    | t    |        |       | 762,79    |
|    |               |  |      |        |       | 364,87    |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial  | h-om | 6,2200 | 58,66 | 364,87    |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare   | kg   | 8,0000 | 47,50 | 380,00    |
|    | 2320166200676 | White spirit   | kg   | 0,5600 | 32,00 | 17,92     |
|    |               | Total  | lei  |        |       | 1 151,81  |
| 26 | CK33C         | Broasca aplicata sistem Yalle  | buc  |        |       | 399,95    |
|    |               |  |      |        |       | 146,65    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0800 | 58,66 | 4,69      |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,4200 | 58,66 | 141,96    |



| 1  | 2             | 3  | 4   | 5      | 6      | 7      |
|----|---------------|--|-----|--------|--------|--------|
|    | 2863146310237 | Broasca Yalle                            | buc | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 0,55   | 3,30   |
|    |               | Total                                    | lei |        |        | 399,95 |
| 27 | pret de piata | Clempus                                  | buc |        |        | 35,00  |
|    |               |  |     |        |        | 0,00   |
|    | 018-002       | Clempus                                  | buc | 1,0000 | 35,00  | 35,00  |
|    |               | Total                                    | lei |        |        | 70,00  |
| 28 | pret de piata | Miner                                    | buc |        |        | 25,00  |
|    |               |  |     |        |        | 0,00   |
|    | 018-003       | Miner                                    | buc | 1,0000 | 25,00  | 25,00  |
|    |               | Total                                    | lei |        |        | 50,00  |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**"DACVI-COM" SRL**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

