

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 402 482,89 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел. Дорога гупиковая (ул.Советская) от ул.Мичурина (в р-не лица и до лицейского двора) . L=52,0м, b=4,0м, S=220,0м2 (с учетом примыкания к дороге по ул.Мичурина). Паркинг на территории газона 12,0х34,0м - 408,0м2. Проезд к стоянке автомобилей b=3,5м, L=5,0м, S=22,0м2 (с учетом примыкания к дороге и стоянке).				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений из мет. полосы)	kg	120,00	2,15 1,80	257,57 216,00
2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории) Снятие растительного слоя 30 см. S = 408,0м2	100 m3	1,22	973,00 0,00	1 187,06 0,00
3	TsC03G1п рим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,29	390,00 0,00	503,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Погрузка снятого грунта)				
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	167,70	7,60 0,00	1 274,52 0,00
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) выравнивание и и нарезка "корыта"	100 m3	1,52	1 263,50 0,00	1 920,52 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	7,60	92,70 92,70	704,52 704,52
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10см. с уплотнением	m3	65,00	261,97 16,65	17 028,05 1 082,25
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroiere (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания) толщ. 15см.	m3	97,50	444,45 13,50	43 333,88 1 316,25

1	2	3	4	5	6	7
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	650,00	149,03 26,82	96 869,50 17 433,00
10	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба" на тупиковой дороге 4,0x0,2x0,5м	m3	0,40	122,40 122,40	48,96 48,96
11	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм) Устройство и монтаж армирования "зуба", арматура AIII d12	kg	24,00	16,00 2,34	384,00 56,16
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala	m3	1,10	1 119,85 207,00	1 231,83 227,70


1	2	3	4	5	6	7
		de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба" и окончания дороги (у двора лица) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	196,00	155,34 30,15	30 447,03 5 909,40
		Total	lei			195 190,54
		Total Раздел. Дорога тупиковая (ул.Советская) от ул.Мичурина (в р-не лица и до лицейского двора) . L=52,0м, b=4,0м, S=220,0м2 (с учетом примыкания к дороге по ул.Мичурина). Паркинг на территории газона 12,0x34,0м - 408,0м2. Проезд к стоянке автомобилей b=3.5м, L=5,0м, S=22,0м2 (с учетом примыкания к дороге и стоянке). Inclusiv salariu				195 190,54 26 994,24
		2. Раздел. Дорога по ул.Мичурина (продолжение брусчатки от пищеблока лица и за перекр. с тупиковой дорогой к школьному двору). L=45,0м, b=5,0м, S=227,2 м2. * В месте примыкания предусмотреть плавное сужение дороги с 6,1м до 5,0м, L=45.0м, S=227.2м 2				
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонного обрамления брусчатки	m3	0,60	405,85 398,25	243,51 238,95

1	2	3	4	5	6	7
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, небитумированных) Демонтаж существующего покрытия из тротуарных плиток - брусчатки, 6,1x3,0м	m2	18,30	7,65 7,65	140,00 140,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Грейдирование участки дороги в "белом" варианте	100m2	2,46	66,15 0,00	162,72 0,00
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка t=80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	227,20	199,78 26,82	45 390,01 6 093,50
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка б/у t=80мм, уложенных на слой	m2	18,30	199,78 26,82	3 655,98 490,81

1	2	3	4	5	6	7
		сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
19	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба", 5,0x0,2x0,5м	m3	0,50	122,40 122,40	61,20 61,20
20	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм) Устройство и монтаж армирования "зуба", арматура AIII d12	kg	30,00	16,00 2,34	480,00 70,20
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба" и окончания участка	m3	1,10	1 120,98 207,00	1 233,08 227,70

1	2	3	4	5	6	7
		дороги Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100				
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские 100x30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	91,00	155,34 30,15	14 136,12 2 743,65
		Total	lei			65 502,62
		Total Раздел. Дорога по ул.Мичурина (продолжение брусчатки от пищеблока лица и за перекр. с тупиковой дорогой к школьному двору). L=45,0м, b=5,0м, S=227,2 м2. *В месте примыкания предусмотреть плавное сужение дороги с 6,1м до 5,0м, L=45.0м, S=227.2м 2 Inclusiv salariu				65 502,62 10 066,01

	Total	lei	260 693,16
	Соц фонд и мед страх	22,5 %	8 338,56
	Транспорт материалов	10 %	21 259,45
	Итого		290 291,17
	Накладные расходы	9 %	26 126,20
	Итого		316 417,37
	Сметная прибыль	6 %	18 985,04
	Итого		335 402,41
	НДС	20 %	67 080,48
	Total deviz: Inclusiv salariu		402 482,89 37 060,25



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse №

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 402 482,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	12,4100	45,00	558,44
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,6460	45,00	119,07
3.	7129020012800	Pavator	h-om	722,1091	45,00	32 494,91
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	45,00	108,00
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,2650	45,00	2 891,93
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1820	45,00	143,20
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5489	45,00	744,70
Total manopera						37 060,25

Materiale:


1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	123,8250	310,00	38 385,75
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,5998	0,00	0,00
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,5830	160,00	413,28
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,7332	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	85,2150	160,00	13 634,40
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	4,4775	160,00	716,40
7.	2010237318750	Distantieri	buc	34,0290	160,00	5 444,64
8.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,1000	5,00	40,50
9.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	m3	0,1200	20,00	2,40
10.	2651122100024	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0960	33,00	3,17
11.	2651122100027	Ciment portland P 40 saci S388	kg	909,7900	1,60	1 455,66
12.	26511221000397	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 432,8000	1,60	2 292,48
13.	26511221000442	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	411,0700	0,00	0,00
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 820,6000	1,60	18 912,96
15.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	659,7500	90,00	59 377,50
16.	2661112800655, 01	Placi din beton, pentru trotuare 8 cm	m2	249,1825	140,00	34 885,55
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,1926	850,00	12 913,71
18.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	288,4350	80,00	23 074,80
19.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	54,8100	12,00	657,72
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,5400	12,00	6,48
21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	17,9100	15,00	268,65
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,9550	5,00	99,78

22.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6000	0,00	0,00
				1,7340	5,00	8,67
Total materiale de constructii						212 594,50

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4500	50,00	22,50
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5500	50,00	27,50
3.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,4482	50,00	22,41
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,5587	350,00	5 795,55
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,2000	100,00	3 120,00
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3540	150,00	503,10
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0396	20,00	0,80
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,8800	50,00	44,00
9.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0627	0,00	0,00
				0,0627	20,00	1,25
10.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1080	50,00	5,40
11.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0702	50,00	3,51
12.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	30,00	18,00
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	12,7452	100,00	1 274,52
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9825	100,00	198,25
Total utilaje de constructii						11 038,41

Total	lei	260 693,16
Соц фонд и мед страх	22,5 %	8 338,56
Транспорт материалов	10 %	21 259,45
Итого		290 291,17
Накладные расходы	9 %	26 126,20
Итого		316 417,37
Сметная прибыль	6 %	18 985,04
Итого		335 402,41
НДС	20 %	67 080,48
Total deviz:		402 482,89



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Formular Nr.5
WinCmeta

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел. Дорога тупиковая (ул.Советская) от ул.Мичурина (в р-не лица и до лицейского двора). L=52,0м, b=4,0м, S=220,0м2 (с учетом примыкания к дороге по ул.Мичурина). Паркинг на территории газона 12,0х34,0м - 408,0м2. Проезд к стоянке автомобилей b=3.5м, L=5,0м, S=22,0м2 (с учетом примыкания к дороге и стоянке).				
1	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических ограждений из мет. полосы)	kg			2,15
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	45,00	0,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	45,00	0,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	33,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	20,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	50,00	0,15
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	30,00	0,15
		Total	lei			257,57
2	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт I категории) Снятие растительного слоя 30 см. S = 408,0м2	100 m3			973,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,7800	350,00	973,00
		Total	lei			1 187,06
3	TsC03G1прим	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка снятого грунта)	100 m3			390,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	150,00	390,00
		Total	lei			503,10
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			7,60
	3410540000006	Autobasculanta-St	h-ut	0,0760	100,00	7,60
		Total	lei			1 274,52
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 263,50
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		выравнивание и и нарезка "корыта"				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp				
		Total	h-ut lei	3,6100	350,00	1 263,50
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			92,70 92,70
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	45,00	92,70
		Total	lei			704,52
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) Песчаное основание под дорогу толщиной 10см. с уплотнением	m3			261,97 16,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	45,00	16,65
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	5,00	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	160,00	209,76
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	350,00	16,80
		Total	lei			17 028,05
8	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания) толщ.15см.	m3			444,45 13,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	45,00	13,50
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	310,00	393,70
	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	5,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	350,00	14,70
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	100,00	21,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	100,00	0,50
		Total	lei			43 333,88
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			149,03 26,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	90,00	91,35
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			96 869,50
10	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de	m3			122,40

1	2	3	4	5	6	7
		imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в несеченных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба" на тупиковой дороге 4,0x0,2x0,5м				122,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	45,00	122,40
		Total	lei			48,96
11	CC01F3	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм) Устройство и монтаж армирования "зуба", арматура AIII d12	kg			16,00 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	45,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat oțel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat oțel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0006	50,00	0,03
		Total	lei			384,00
12	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба" и окончания дороги (у двора лица) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 119,85 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	850,00	879,98
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mai 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	0,00	0,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	20,00	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			1 231,83
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 100x30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			155,34 30,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,00	38,25
	2651122100024	Ciment portland P40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	160,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			30 447,03
		2. Раздел. Дорога по ул.Мичурина (продолжение брусчатки от пищеблока лица и за перекр. с тупиковой дорогой к школьному двору). L=45,0м, b=5,0м, S=227,2 м2. * В месте примыкания предусмотреть плавное сужение дороги с 6,1м до 5,0м, L=45.0м, S=227.2м 2				
14	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu doze de ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3) Разборка бетонного обрамления брусчатки	m3			405,85 398,25
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	45,00	279,00
	9310060019920	Muncitor de serv. CM	h-om	2,6500	45,00	119,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	5,00	0,10
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	50,00	7,50
		Total	lei			243,51
15	DG02A	Desfacerea de pavaje din calupuri, pavele normale si abnorme nebitumate (Разборка торцовой или брусчатой мостовой, небитумированных) Демонтаж существующего покрытия из тротуарных плиток - брусчатки, 6,1x3,0м	m2			7,65 7,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	45,00	7,65
		Total	lei			140,00
16	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren cat. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории) Грейдирование участка дороги в "белом" варианте	100m2			66,15 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	350,00	66,15
		Total	lei			162,72
17	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток- брусчатка t=80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			199,78 26,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor de serv. CM	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	2661112800655,01	Placi din beton, pentru trotuare 8 cm	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			45 390,01
18	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			199,78

1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток - брусчатка б/у t=80мм, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				26,82
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	45,00	26,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	45,00	0,71
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,60	2,56
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,60	21,12
	2661112800655,01	Placi din beton, pentru trotuare 8 cm	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	160,00	0,80
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	160,00	6,08
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
		Total	lei			3 655,98
19	TsA01H1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren foarte tare (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в автомобиль на высоту 0,61-2 м, очень твердый грунт) Разработка грунта под устройство "зуба", 5,0x0,2x0,5м	m3			122,40 122,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7200	45,00	122,40
		Total	lei			61,20
20	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в централизованной мастерской, диаметром стержней более 8мм) Устройство и монтаж армирования "зуба", арматура AIII d12	kg			16,00 2,34
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	45,00	2,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	45,00	0,14
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	12,00	12,18
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	5,00	0,75
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0020	50,00	0,10
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0083	50,00	0,42
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	50,00	0,06
	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,0006	50,00	0,03
		Total	lei			480,00
21	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Бетонирование "зуба" и окончания участка дороги Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			1 120,98 207,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	45,00	177,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	45,00	29,25
	2663102100001	Beton clasa... (pt. informatic)	m3	1,0250	850,00	879,98
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	0,00	0,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	20,00	1,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	20,00	0,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	50,00	12,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	50,00	20,00
		Total	lei			1 233,08
22	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские 100x30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			155,34
						30,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	45,00	23,40
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	850,00	38,25
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,60	5,07
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	160,00	1,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	5,00	0,03
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	80,00	80,40
		Total	lei			14 136,12



Intocmit

APROBAT:

Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

(functie, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

