

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumereabeneficiarului de stat**PrimariaLipcani**
2. Organizatorulprocedurii de achiziție**PrimariaLipcani**
3. Obiectulachizițiilor**Montarea a podetului in or.Lipcani r-l Briceni**

№ crt.	Simbolnormeși Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrarideconstructiigenerale		
		1.1. Lucrarigenerale		
		1.1.1. Lucrarideterasamente		
1	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare auto teren catg. II	100 m3	2,500
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,500
		1.1.2. Lucraridefundatie		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 20 mmx 40 mmcu grosimea de 10 cm	m3	1,000
4	CA03D2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) - la podet	m3	10,000
5	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	510,000
6	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	1 200,000
7	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	18,500

1	2	3	4	5
8	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon - punte cu L= 12 m	kg	2 100,000