

Primăria or. Cricova

(denumirea obiectivului)

Ofertant: SRL "Fabianca"

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație la Grădinița nr. 33, str Dacia, 8, or. Cricova,
mun. Chișinău

Valoarea de deviz 373 914,26 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Tavane				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	138,70	197,83 92,33	27 438,68 12 806,31
		<i>Total</i>	Lei			27 438,68
		Total Tavane Inclusiv salariu				27 438,68 12 806,31
		2. Pereti				
2	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	578,00	124,38 77,01	71 890,84 44 514,64
3	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (3 mm)	m2	578,00	61,10 51,20	35 313,26 29 595,57
4	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus	m2	-578,00	24,11 20,15	-13 934,11 -11 644,16

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-2				
5	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu cu plasa	m	190,00	13,39 10,91	2 544,14 2 073,32
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	578,00	27,21 23,08	15 728,63 13 342,27
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	578,00	2,60 1,26	1 505,46 727,76
8	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea structurata Relief) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat	m2	578,00	51,26 28,54	29 628,22 16 495,89
		<i>Total</i>	Lei			142 676,44
		Total Pereti Inclusiv salariu				142 676,44 95 105,29
		3. Pardoseli				
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrund" intr-un strat, la pardoseli	m2	138,70	13,75 5,88	1 907,32 815,06
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5 cm)	m2	138,70	48,93 29,38	6 786,08 4 074,86
11	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K-4	m2	138,70	8,26 5,04	1 145,69 698,38
12	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	138,70	212,14 104,92	29 423,97 14 552,68
13	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de	m	190,00	50,85 35,67	9 662,36 6 778,16

1	2	3	4	5	6	7
		16 mp				
		<i>Total</i>	Lei			48 925,42
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				48 925,42 26 919,14
		4. Electricitatea				
14	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	246,78 246,78	246,78 246,78
15	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	14,00	9,23 9,23	129,27 129,27
16	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice : (intreruptoare, prize)	buc	11,00	2,52 2,52	27,70 27,70
17	08-03-599- 5	Panouri electrice montate in nisa cu buloane pe constructie, 16 module	buc	1,00	180,55 145,64	180,55 145,64
18		Dulap SRN -16	buc	1,00	322,56 0,00	322,56 0,00
19	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA 47-29/1/B10A	buc	6,00	125,61 65,47	753,69 392,84
20		Automat BA 47-29/1/B10A	buc	6,00	20,42 0,00	122,52 0,00
21	08-03-525- 1	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-40A	buc	1,00	112,85 87,72	112,85 87,72
22		Intreruptor BH32-3P-40A	buc	1,00	54,47 0,00	54,47 0,00
23	08-03-526- 1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AVDT- 32/2P/16A/30mA	buc	1,00	104,47 65,47	104,47 65,47
24		AVDT-32/2P/16A/30mA	buc	1,00	202,00 0,00	202,00 0,00
25	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,50	1 427,53 998,89	6 423,87 4 494,99
26		Teava PVC gofrata d=16mm	m	450,00	1,75	787,50

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,20	520,43 520,43	2 706,23 2 706,23
28		Cablu VVG LS - 3*1,5 mmp	m	480,00	8,41 0,00	4 036,80 0,00
29		Cablu VVG LS - 3*2,5 mmp	m	40,00	13,40 0,00	536,00 0,00
30		Cutie pentru intrerupator si prize	buc	24,00	2,80 0,00	67,20 0,00
31		Cutie de distributie pentru instalare deschisa KM41237 cu capac, IP44	buc	14,00	7,17 0,00	100,38 0,00
32	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	1 649,83 1 601,83	98,99 96,11
33		Priza stationara la instalatii inchisa	buc	6,00	26,20 0,00	157,20 0,00
34	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	1 350,00 1 350,00	81,00 81,00
35		Intrerupator cu 1 clapa la instalare inchisa	buc	6,00	23,90 0,00	143,40 0,00
36	08-03-591-3	Intrerupator cap - scara	100 buc	0,12	3 614,75 3 189,75	433,77 382,77
37		Intrerupator cu 1 clapa la instalare inchisa cap - scara	buc	12,00	30,60 0,00	367,20 0,00
38	08-03-594-14	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, LED 4 x 18	100 buc	0,18	30 054,22 11 206,00	5 409,76 2 017,08
39		Lampa LED 18W	buc	72,00	24,20 0,00	1 742,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			25 348,56
		Total Electricitatea Inklusiv salariu				25 348,56 10 873,60

	Total	Lei	244 389,10
	Asigurari sociale msi medicale	22,5 %	32 783,48
	Transportarea materialelor	3 %	2 938,18
	Cheltuieli de regie	8 %	22 408,86

1	2	3	4	5	6	7
		Total				302 519,62
		Venit	3 %			9 075,59
		Total				311 595,21
		Tva	20 %			62 319,05
		Total deviz:				373 914,26
		Inclisiv salariu				145 704,34

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)